



**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**  
CNPJ: 15.372.706/0001-51



**CARTA PROPOSTA**

Horizonte-Ce, 23 de dezembro de 2022.

À  
Comissão de Licitação - CLP  
Itaitinga - CE

**REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2022.07.009 TP.**

**OBJETO: Contratação de empresa para adequação de estradas vicinais Av. B no Município de Itaitinga/CE. PT 1082231-44**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.: **TOMADA DE PREÇO Nº 2022.07.009 TP.** pelo valor global de **R\$ 387.822,51 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta e um centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **150 (cento e cinquenta) dias.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade nº.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF nº620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil
- para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Atenciosamente,

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA**

José Heliano de Brito Rocha  
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Ramon Ramires Farias Noronha  
CPF: 620.739.233-72  
SÓCIO ADMINISTRADOR



# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
OBRA:		Contratação de empresa para adequação de estradas vicinais Av. B no Município de Itaitinga/CE.					DATA:		23/12/2022		BDI:		27,41%			
LOCAL:		Av. B - Itaitinga/CE					FONTE:		VERSÃO:		HORA:		MES:		DATA REF.	
CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Itaitinga					SEINFRA		2021 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		05/2021	
							SICRO NOVO		2022/01 COM DESONERAÇÃO						04/2022	
							SINAPI		2022/03 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47,46%		04/2022	
							Composições:		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									12.970,00						
1.1	GERÊNCIA DA OBRA									12.970,00						
1.1.1	COMP-94309	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)	%	100,00	101,80	27,41	129,70	12.970,00							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									7.336,38						
2.1	PLACA DA OBRA									926,40						
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	121,16	27,41	154,40	926,40							
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA									6.138,00						
2.2.1	1600412	SICRO NOVO	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	1.860,00	2,59	27,41	3,30	6.138,00							
2.3	LOCAÇÃO									271,96						
2.3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,56	381,16	27,41	485,64	271,96							
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									204,12						
3.1	DEMOLIÇÃO PASSAGEM MOLHADA									204,12						
3.1.1	1800404	SICRO NOVO	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	21,00	7,63	27,41	9,72	204,12							
4	MOVIMENTO DE TERRA									19.457,52						
4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE									6.997,99						
4.1.1	5501902	SICRO NOVO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	668,89	7,69	27,41	10,01	6.695,59							
4.1.2	4413942	SICRO NOVO	Espalhamento de material em boca-fora	m³	158,00	1,41	27,41	1,60	302,40							
4.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO									3.459,53						
4.2.1	5502978	SICRO NOVO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	641,39	4,02	27,41	5,12	3.283,92							
4.2.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	140,49	0,98	27,41	1,25	175,61							
5	PAVIMENTAÇÃO									214.774,20						
5.1	PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA									214.774,20						
5.1.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	5.580,00	30,21	27,41	38,49	214.774,20							
6	OBRAS DE DRENAGEM									139.628,17						
6.1	DRENAGEM SUPERFICIAL									47.401,49						
6.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	1.177,00	30,90	27,41	39,37	46.338,49							
6.1.2	2003389	SICRO NOVO	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	4,00	169,65	27,41	216,15	864,60							
6.1.3	2003385	SICRO NOVO	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	38,93	27,41	49,60	198,40							
6.2	OBRAS D'ARTES CORRENTE									92.226,68						
6.2.1	C0913	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 1,00m)	M	10,00	6.164,17	27,41	7.853,77	78.537,70							
6.2.2	C0435	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3,00 X 1,00m)	UN	2,00	5.372,02	27,41	6.844,48	13.688,98							
7	SINALIZAÇÃO									2.452,14						
7.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL									2.452,14						
7.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,90	534,61	27,41	681,15	2.452,14							





# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBRA:		Contratação de empresa para adequação de estradas vicinais Av. B no Município de Itatinga/CE.						DATA:		23/12/2022	BDI:		27,41%
LOCAL:		Av. B - Itatinga/CE						FONTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Itatinga						SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
								SICRO NOVO		2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
								SINAPI		2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
								Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO				
								VALOR BDI TOTAL:		83.428,16			
								VALOR ORÇAMENTO:		304.384,35			
								VALOR TOTAL:		387.822,51			

Trezentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta e Um centavos

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA  
CPF: 620.739.233-72  
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha  
Eng.º Civil, Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico





# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.872.706/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		Contratação de empresa para adequação de estradas vicinais Av. B no Município de Itaitinga/CE			DATA : 23/12/2022		BDI : 27,41%		
LOCAL:		Av. B - Itaitinga/CE			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:		Prefeitura Municipal de Itaitinga			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
					SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO			04/2022
					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.970,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
			2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	12.970,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.336,36	100,00%					100,00%	
			7.336,36					7.336,36	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	204,12	80,00%	20,00%				100,00%	
			163,30	40,82				204,12	
4	MOVIMENTO DE TERRA	10.457,52	80,00%	20,00%				100,00%	
			8.366,02	2.091,50				10.457,52	
5	PAVIMENTAÇÃO	214.774,20	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	30,00%	100,00%	
			42.954,84	32.216,13	42.954,84	32.216,13	64.432,26	214.774,20	
6	OBRAS DE DRENAGEM	139.628,17	15,00%	25,00%	20,00%	30,00%	10,00%	100,00%	
			20.944,23	34.907,04	27.925,63	41.888,45	13.962,82	139.628,17	
7	SINALIZAÇÃO	2.452,14					100,00%	100,00%	
							2.452,14	2.452,14	
		387.822,51	82.358,75	71.849,49	73.474,47	76.698,58	83.441,22	387.822,51	
			82.358,75	154.208,24	227.682,71	304.381,29	387.822,51	387.822,51	

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA

CPF: 620.739.233-72

SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha

Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce

CPF: 300.836.213-34

Resp. Técnico





# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
DBRA:	Contratação de empresa para adequação do estradas vicinais Av. B no Município de Itaitinga/CE.		DATA:	23/12/2022	
LOCAL:	Av. B - Itaitinga/CE		BDI:	27,41%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itaitinga		FORTE	VERSÃO	PPF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			SICRO	202201 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2022
			SINAPI	202203 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,46% 04/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

## SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGO SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MES %	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	não incide	17,84	não incide
B2	Feriados	3,71	não incide	3,71	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	não incide	1,55	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01	3,90	3,01
	Indenização Adicional	0,45	0,35	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

### COM DESONERAÇÃO:

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

### SEM DESONERAÇÃO:

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ramon Ramires Farias Noronha  
CPF: 620.739.233-72  
Sócio Administrador

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha  
Engº Civil - CREA - Nº. 340045/D/CE  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico



# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.972.706/0001-51



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	Contratação de empresa para adequação de estradas vicinais Av. B no Município de Itatinga/CE.		DATA: 23/12/2022	BDI: 27,41%	
LOCAL:	Av. B - Itatinga/CE		FORTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Itatinga		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			SICRO	202201 COM DESONERAÇÃO	- 04/2022
			SINAPI	202203 COM DESONERAÇÃO	83,56% 47,46% 04/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

## ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 E 027

COD	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORA %	MES %	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A8	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	não incide	17,84	não incide
B2	Feriados	3,71	não incide	3,71	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	não incide	1,55	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,79	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,45	0,35	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

### COM DESONERAÇÃO:

Horista = 83,86%  
Mensalista = 47,76%

### SEM DESONERAÇÃO:

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA  
CPF: 620.739.233-72  
SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Helder de Brito Rocha  
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico