



GK ENGENHARIA



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº 2023.07.003-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

VALOR GLOBAL R\$ 86.916,52 Oitocentos e Seis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaro que cumprimos com inteira responsabilidade o prazo para início da obra conforme exigência editalícia a partir dos dias estabelecidos em edital, após entrega da ordem de serviço.

Garantia da obra será de 5 anos.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja 06
CNPJ: 45.022.575/0001-43
Prazo de Execução: 01 mês.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly
E-mail: gkengenharia@hotmail.com
AG: 1369-2 CC: 31599-0 (BANCO DO BRASIL)

Fortaleza, 21 de março de 2023

Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.
RNP: 0619907843 CREA: 353136
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: gkengenharia@hotmail.com
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43

Handwritten initials and date: A 04/22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA: FELIX BATISTA - BAIRRO GENEZARÉ
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43

DATA:	21/03/2023	BDI:	27,41%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO							579,00	738,00
1.1	COM-87217517	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	5,79	7,38	579,00	738,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.712,77	2.182,72
PLACA DA OBRA									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,24	191,42	901,44	1.148,52
PREPARAÇÃO DA VIA									
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	195,50	0,26	0,33	50,83	64,52
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	195,50	3,89	4,96	760,50	969,68
3	OBRAS DE DRENAGEM							6.409,37	8.166,51
DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	125,60	51,03	65,02	6.409,37	8.166,51
4	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA							7.538,49	9.604,92
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO									
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,50	2,11	2,69	412,51	525,90
PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA									
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	195,50	36,45	46,44	7.125,98	9.079,02
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							238,33	303,66
SINALIZAÇÃO VERTICAL									
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,36	662,03	843,49	238,33	303,66
6	DIVERSOS							228,74	291,30
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA									
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	195,50	1,17	1,49	228,74	291,30

VALOR BDI TOTAL: 4.580,41
 VALOR ORÇAMENTO: 16.706,70
 VALOR TOTAL: 21.287,11

Vinte e Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete reais e Onze centavos



Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia Adm. e Resp. Técnica
 Engenheira Civil
 CREA: 353631
 CPF: 055.084.863-05



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA: FELIX BATISTA - BAIRRO GENEZARÉ	DATA: 21/03/2023	BDI: 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	ADMINISTRAÇÃO	738,00	3,47	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.182,72	10,25	
3	OBRAS DE DRENAGEM	8.166,51	38,36	
4	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	9.604,92	45,12	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	303,66	1,43	
6	DIVERSOS	291,30	1,37	
		VALOR BDI TOTAL:	4.580,41	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	16.706,70	
		VALOR TOTAL:	21.287,11	

Vinte e Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete reais e Onze centavos





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra losca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA: FELIX BATISTA - BAIRRO GENEZARÉ	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	738,00	100,00 %	100,00 %
			738,00	738,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.182,72	100,00 %	100,00 %
			2.182,72	2.182,72
3	OBRAS DE DRENAGEM	8.166,51	100,00 %	100,00 %
			8.166,51	8.166,51
4	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	9.604,92	100,00 %	100,00 %
			9.604,92	9.604,92
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	303,66	100,00 %	100,00 %
			303,66	303,66
6	DIVERSOS	291,30	100,00 %	100,00 %
			291,30	291,30
		21.287,11	21.287,11	21.287,11



Grace Kelly Cardoso Mendonça
Sócia Adm. e Resp. Técnica
Engenheira Civil
CREA: 353631
CPF: 055.084.863-05



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA: FELIX BATISTA - BAIRRO GENEZARÉ	DATA: 21/03/2023	BDI: 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,91
	TOTAL	6,23

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,41%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
Sócia Adm. e Resp. Técnica
Engenheira Civil
CREA: 353631
CPF: 055.084.863-05



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA: FELIX BATISTA - BAIRRO GENEZARÉ	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%		
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Grace Kelly Cardoso Mendonça

Grace Kelly Cardoso Mendonça
 Sócia Adm. e Resp. Técnica
 Engenheira Civil
 CREA: 353631
 CPF: 055.084.863-05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GENERAU	DATA:	21/03/2023	BDI:	27,41%	
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO						1.784,00	2.273,00
1.1	COM-62915777	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	17,84	22,73	1.784,00	2.273,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						3.957,36	5.043,30
PLACA DA OBRA									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,56	190,55	897,36	1.143,30
PREPARAÇÃO DA VIA									
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	750,00	0,25	0,32	187,50	240,00
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	750,00	3,83	4,88	2.872,50	3.660,00
3		OBRAS DE DRENAGEM						15.730,60	20.042,51
DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	261,40	50,42	64,24	13.179,79	16.792,34
SARJETÃO									
3.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,01	519,63	662,06	524,83	668,68
3.3	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,04	419,83	534,91	1.276,28	1.626,13
3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,04	132,82	169,23	403,77	514,46
3.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	35,70	9,69	12,35	345,93	440,90
4		PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA						28.695,00	36.562,50
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO									
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	750,00	2,10	2,68	1.575,00	2.010,00
PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA									
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	750,00	36,16	46,07	27.120,00	34.552,50
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						475,32	605,60
SINALIZAÇÃO VERTICAL									
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,72	660,16	841,11	475,32	605,60
6		DIVERSOS						862,50	1.102,50
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA									



GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA
SÓCIA PROP. E ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 055.084.863-05
CREA: 353136



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GENERAU	DATA :	21/03/2023	BDI :	27,41%	
LOCAL/EDITAL :	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	750,00	1,15	1,47	862,50	1.102,50

VALOR BDI TOTAL: 14.124,63

VALOR ORÇAMENTO: 51.504,78

VALOR TOTAL: 65.629,41

Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove reais e Quarenta e Um centavos



Grace Kelly Cardoso Mendonça

GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA
SÓCIA PROPR. E ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 055.084.863-05
CREA: 353136



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GENERAÚ	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	ADMINISTRAÇÃO	2.273,00	3,46	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.043,30	7,68	
3	OBRAS DE DRENAGEM	20.042,51	30,54	
4	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	36.562,50	55,71	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	605,60	0,92	
6	DIVERSOS	1.102,50	1,68	
		VALOR BDI TOTAL:	14.124,63	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	51.504,78	
		VALOR TOTAL:	65.629,41	

Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove reais e Quarenta e Um centavos





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GENEALÚ	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	2.273,00	100,00 %	100,00 %
			2.273,00	2.273,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.043,30	100,00 %	100,00 %
			5.043,30	5.043,30
3	OBRAS DE DRENAGEM	20.042,51	100,00 %	100,00 %
			20.042,51	20.042,51
4	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	36.562,50	100,00 %	100,00 %
			36.562,50	36.562,50
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	605,60	100,00 %	100,00 %
			605,60	605,60
6	DIVERSOS	1.102,50	100,00 %	100,00 %
			1.102,50	1.102,50
		65.629,41	65.629,41	65.629,41
		65.629,41	65.629,41	65.629,41



Grace Kelly Cardoso Mendonça

GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA
SÓCIA PROPR. E ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 055.084.863-05
CREA: 353136



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GENEALU	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,91
	TOTAL	6,23

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,41%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Grace Kelly Cardoso Mendonça

GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA
SÓCIA PROP. E ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 055.084.863-05
CREA: 353136



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no município de Itaitinga/Ce RUA SDO-BAIRRO GERAU	DATA : 21/03/2023	BDI : 27,41%			
LOCAL/EDITAL:	Município de Itaitinga/Ce 2023.07.003 TP	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

GRACE KELLY CARDOSO MENDONÇA
SÓCIA PROP. E ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 055.084.863-05
CREA: 353136