

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.
COMISSÃO PERMANENTE – CPL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.005 TP.
ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL.
LICITANTE: CONSTRUÇÕES VENIX LTDA.
CNPJ: 38.261.987/0001-70.



À
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

TOMADA DE PREÇOS: Nº 2023.09.005 TP

OBJETO: Contratação de empresa para reforma do polo Gastronomico no Município de Itaitinga/Ce.

Prezado (s) Senhor (es),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.055 TP, pelo valor global de R\$ **1.479.557,82 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos)**

O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado de convocação, indicando para esse fim o Sr. Victor Vinicius Macedo Sousa, Carteira de Identidade nº 2006009196323, SSP CE, e CPF nº 055.316.333-78, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que o valor global está incluso todas as despesas para execução dos serviços, tais como, Materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga e montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvaras, multas e/ou qualquer infração. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunísticas e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados indiretamente pela execução das obras e/ou serviços. Ou qualquer outro custo que venha ser necessário para o cumprimento bem e fielmente do serviço.

Independência, Ceará. 05 de Outubro de 2023.


Atenciosamente,

Construções Venix
CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário


VENIX CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 38.261.987/0001-70
VICTOR VINICIUS MACEDO SOUSA
CPF: 055.316.333-78
CREA: 0621067237
ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	DATA : 09/10/2023	BDI : 27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 51.204,00	3,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 157.615,82	10,65
3	PAREDES E PAINÉIS			R\$ 7.346,28	0,60
4	PISOS DE PRAÇA			R\$ 292.292,36	19,76
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 299.886,18	20,27
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			R\$ 26.851,77	1,81
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			R\$ 162.132,86	10,28
8	FAIXAS DE PEDESTRES			R\$ 83.736,81	5,66
9	PINTURA			R\$ 3.540,18	0,24
10	MUROS E FECHAMENTOS			R\$ 49.969,85	3,38
11	CONTAINER			R\$ 350.874,72	23,71
12	SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 4.117,19	0,28
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 317.736,70 100,00
				VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.161.821,12
				VALOR TOTAL:	R\$ 1.479.557,82

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos

Construções Venix
 CNPJ: 38.261.987/0001-70
 Victor Vinicius Macedo Sousa
 CPF: 055.316.333-78
 Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 40.207,00	R\$ 51.204,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO						R\$ 40.207,00	R\$ 51.204,00
1.1.1	CPUEA-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 402,07	R\$ 512,04	R\$ 40.207,00	R\$ 51.204,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 123.767,60	R\$ 157.615,62
2.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 49.247,26	R\$ 62.716,06
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 148,99	R\$ 189,74	R\$ 893,94	R\$ 1.138,44
2.1.2	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 116,80	R\$ 148,74	R\$ 1.401,60	R\$ 1.784,88
2.1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 986,18	R\$ 1.255,90	R\$ 986,18	R\$ 1.255,90
2.1.4	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 202,70	R\$ 258,14	R\$ 202,70	R\$ 258,14
2.1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.287,29	R\$ 1.639,36	R\$ 1.287,29	R\$ 1.639,36
2.1.6	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	493,46	R\$ 90,13	R\$ 114,78	R\$ 44.475,55	R\$ 56.639,34
2.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 55.605,87	R\$ 70.810,91
2.2.1	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	195,80	R\$ 8,65	R\$ 11,02	R\$ 1.693,67	R\$ 2.157,72
2.2.2	CPUEA-02	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAÇA	Composições Próprias	UN	5,00	R\$ 30,54	R\$ 38,89	R\$ 152,70	R\$ 194,45
2.2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	856,69	R\$ 22,50	R\$ 28,65	R\$ 19.275,53	R\$ 24.544,17
2.2.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	650,54	R\$ 7,64	R\$ 9,73	R\$ 4.970,13	R\$ 6.329,75
2.2.5	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	867,29	R\$ 10,39	R\$ 13,23	R\$ 9.011,14	R\$ 11.474,25
2.2.6	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M2	617,73	R\$ 18,39	R\$ 23,42	R\$ 11.360,05	R\$ 14.467,24
2.2.7	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	39,00	R\$ 225,03	R\$ 286,58	R\$ 8.776,17	R\$ 11.176,62
2.2.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 366,48	R\$ 466,71	R\$ 366,48	R\$ 466,71
2.3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 11.389,37	R\$ 14.504,27
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	129,41	R\$ 88,01	R\$ 112,08	R\$ 11.389,37	R\$ 14.504,27
2.4		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						R\$ 7.525,10	R\$ 9.584,38
2.4.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	167,15	R\$ 21,45	R\$ 27,32	R\$ 3.585,37	R\$ 4.566,54
2.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	167,15	R\$ 23,57	R\$ 30,02	R\$ 3.939,73	R\$ 5.017,84
3		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 5.768,78	R\$ 7.346,28
3.1		ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL						R\$ 5.768,78	R\$ 7.346,28
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,05	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 42,49	R\$ 54,12
3.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,71	R\$ 415,76	R\$ 529,47	R\$ 295,19	R\$ 375,92
3.1.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,53	R\$ 695,55	R\$ 885,78	R\$ 368,64	R\$ 469,66

Construções Venix
CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.4	C0129	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:2:6	SEINFRA	M3	0,29	R\$ 381,99	R\$ 486,46	R\$ 110,78	R\$ 141,07
3.1.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	83,90	R\$ 13,90	R\$ 17,70	R\$ 1.166,21	R\$ 1.485,03
3.1.6	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,90	R\$ 196,20	R\$ 249,86	R\$ 2.334,78	R\$ 2.973,33
3.1.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,85	R\$ 58,80	R\$ 74,88	R\$ 520,38	R\$ 662,69
3.1.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 6,07	R\$ 7,73	R\$ 107,44	R\$ 136,82
3.1.9	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 32,26	R\$ 41,08	R\$ 571,00	R\$ 727,12
3.1.10	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	17,70	R\$ 14,23	R\$ 18,12	R\$ 251,87	R\$ 320,72
4	PISOS DE PRAÇA							R\$ 229.515,88	R\$ 292.292,36
4.1	PISOS INTERNOS DA PRAÇA							R\$ 197.610,60	R\$ 251.661,09
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	252,46	R\$ 50,28	R\$ 64,03	R\$ 12.693,69	R\$ 16.165,01
4.1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	383,50	R\$ 21,90	R\$ 27,89	R\$ 8.398,65	R\$ 10.695,82
4.1.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.297,01	R\$ 47,08	R\$ 59,96	R\$ 61.063,23	R\$ 77.768,72
4.1.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	344,45	R\$ 51,59	R\$ 65,70	R\$ 17.770,18	R\$ 22.630,37
4.1.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	242,80	R\$ 84,16	R\$ 107,18	R\$ 20.434,05	R\$ 26.023,30
4.1.6	CPUEA-021	PISO DE CONCRETO 60CM X 60 CM, E= 6CM	Composições Próprias	M2	171,49	R\$ 90,79	R\$ 115,62	R\$ 15.569,58	R\$ 19.827,67
4.1.7	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,15	R\$ 515,15	R\$ 656,04	R\$ 2.653,02	R\$ 3.378,61
4.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	96,53	R\$ 110,98	R\$ 141,33	R\$ 10.712,90	R\$ 13.642,58
4.1.9	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	74,96	R\$ 21,94	R\$ 27,94	R\$ 1.644,62	R\$ 2.094,38
4.1.10	C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	74,96	R\$ 54,25	R\$ 69,09	R\$ 4.066,58	R\$ 5.178,99
4.1.11	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	74,96	R\$ 26,52	R\$ 33,77	R\$ 1.987,94	R\$ 2.531,40
4.1.12	CPUEA-022	PISO EM TÁBUAS DE MADEIRA	Composições Próprias	M2	74,96	R\$ 325,18	R\$ 414,12	R\$ 24.375,49	R\$ 31.042,44
4.1.13	CPUEA-028	PISO EM CONCRETO 1,00X1,00M, COM JUNTA "2cm" EM MADEIRA	Composições Próprias	M2	153,46	R\$ 105,83	R\$ 134,77	R\$ 16.240,67	R\$ 20.681,80
4.2	RAMPAS DE ACESSO							R\$ 11.759,68	R\$ 14.975,66
4.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,28	R\$ 518,30	R\$ 660,06	R\$ 5.328,12	R\$ 6.785,42
4.2.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	133,74	R\$ 48,09	R\$ 61,24	R\$ 6.431,56	R\$ 8.190,24
4.3	ESCADAS							R\$ 10.438,75	R\$ 13.293,62
4.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,30	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 214,49	R\$ 273,16
4.3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	26,50	R\$ 25,96	R\$ 33,06	R\$ 687,94	R\$ 876,09
4.3.3	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	5,30	R\$ 848,76	R\$ 1.080,90	R\$ 4.498,43	R\$ 5.728,77
4.3.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	30,05	R\$ 58,80	R\$ 74,88	R\$ 1.766,94	R\$ 2.250,14
4.3.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,11	R\$ 518,30	R\$ 660,06	R\$ 1.093,61	R\$ 1.392,73

Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062.1067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,63	R\$ 6,07	R\$ 7,73	R\$ 216,27	R\$ 275,42
4.3.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	35,63	R\$ 32,26	R\$ 41,08	R\$ 1.149,42	R\$ 1.463,68
4.3.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,63	R\$ 22,78	R\$ 29,01	R\$ 811,65	R\$ 1.033,63
4.4	PISO DA ÁREA PARA CONTAINER							R\$ 9.706,85	R\$ 12.361,99
4.4.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	108,94	R\$ 0,59	R\$ 0,75	R\$ 64,27	R\$ 81,71
4.4.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	10,89	R\$ 116,76	R\$ 148,69	R\$ 1.271,52	R\$ 1.619,23
4.4.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	108,94	R\$ 2,04	R\$ 2,60	R\$ 222,24	R\$ 283,24
4.4.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	108,94	R\$ 22,99	R\$ 29,28	R\$ 2.504,53	R\$ 3.189,76
4.4.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,89	R\$ 518,30	R\$ 660,06	R\$ 5.644,29	R\$ 7.188,05
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 235.486,95	R\$ 299.886,18
5.1	VALAS PARA ELETRODUTOS							R\$ 8.265,18	R\$ 10.525,77
5.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	100,65	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 4.073,31	R\$ 5.187,50
5.1.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,13	R\$ 104,40	R\$ 132,95	R\$ 2.101,57	R\$ 2.676,28
5.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	80,52	R\$ 25,96	R\$ 33,06	R\$ 2.090,30	R\$ 2.661,99
5.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES							R\$ 16.204,86	R\$ 20.637,33
5.2.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	538,25	R\$ 21,93	R\$ 27,93	R\$ 11.803,82	R\$ 15.033,32
5.2.2	C3618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	8,05	R\$ 26,13	R\$ 33,28	R\$ 210,35	R\$ 267,90
5.2.3	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	105,69	R\$ 31,57	R\$ 40,20	R\$ 3.336,63	R\$ 4.248,74
5.2.4	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	19,00	R\$ 44,94	R\$ 57,23	R\$ 853,86	R\$ 1.087,37
5.3	QUADROS E CAIXAS							R\$ 25.606,50	R\$ 32.609,70
5.3.1	CPUEA-04	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.584,93	R\$ 2.018,41	R\$ 1.584,93	R\$ 2.018,41
5.3.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 305,27	R\$ 388,76	R\$ 305,27	R\$ 388,76
5.3.3	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 169,66	R\$ 216,06	R\$ 2.375,24	R\$ 3.024,84
5.3.4	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10.533,71	R\$ 13.414,68	R\$ 10.533,71	R\$ 13.414,68
5.3.5	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	76,00	R\$ 138,10	R\$ 175,87	R\$ 10.495,60	R\$ 13.366,12
5.3.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	43,00	R\$ 7,25	R\$ 9,23	R\$ 311,75	R\$ 396,89
5.4	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							R\$ 26.074,40	R\$ 33.198,84
5.4.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1.584,35	R\$ 7,11	R\$ 9,05	R\$ 11.264,73	R\$ 14.338,37
5.4.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1.256,58	R\$ 11,04	R\$ 14,06	R\$ 13.872,42	R\$ 17.667,23
5.4.3	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 24,56	R\$ 31,28	R\$ 245,60	R\$ 312,80

Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.4.4	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	87,00	R\$ 7,95	R\$ 10,12	R\$ 691,65	R\$ 880,44
5.5	BASES, CHAVES E DISJUNTORES							R\$ 2.865,06	R\$ 3.648,56
5.5.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 20,41	R\$ 25,99	R\$ 204,10	R\$ 259,90
5.5.2	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 83,87	R\$ 106,81	R\$ 167,74	R\$ 213,62
5.5.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 26,74	R\$ 34,05	R\$ 160,44	R\$ 204,30
5.5.4	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 26,74	R\$ 34,05	R\$ 374,36	R\$ 476,70
5.5.5	CPUEA-05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - 40 KA-275V	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 110,86	R\$ 141,18	R\$ 886,88	R\$ 1.129,44
5.5.6	CPUEA-030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A COM CAIXA MOLDADA 10KA	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 535,77	R\$ 682,30	R\$ 1.071,54	R\$ 1.364,60
5.6	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS							R\$ 152.382,98	R\$ 194.059,66
5.6.1	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 63,83	R\$ 81,29	R\$ 2.936,18	R\$ 3.739,34
5.6.2	CPUEA-14	RELÉ TEMPORIZADOR	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 415,05	R\$ 528,57	R\$ 415,05	R\$ 528,57
5.6.3	CPUEA-16	POSTE METÁLICA CÔNICO RETO FLANGELADO H=10.0M COM 2 PÉTALAS E LUMINÁRIAS DE LED 200W	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 4.250,53	R\$ 5.413,05	R\$ 51.006,36	R\$ 64.956,60
5.6.4	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 1.138,34	R\$ 1.449,68	R\$ 38.703,56	R\$ 49.289,12
5.6.5	CPUEA-024	LUMINÁRIA DECORATIVA LED 100W	Composições Próprias	UN	34,00	R\$ 1.158,36	R\$ 1.475,17	R\$ 39.384,24	R\$ 50.155,78
5.6.6	CPUEA-023	ARANDELA DE PAREDE TIPO GLOBO LED 18W	Composições Próprias	UN	24,00	R\$ 356,02	R\$ 453,39	R\$ 8.544,48	R\$ 10.881,36
5.6.7	CPUEA-031	LUMINÁRIA DE PISO TIPO SPOT 12W	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 225,21	R\$ 286,80	R\$ 3.152,94	R\$ 4.015,20
5.6.8	CPUEA-032	REFLETOR LED IP66 100W	Composições Próprias	UN	9,00	R\$ 126,23	R\$ 160,75	R\$ 1.136,07	R\$ 1.446,75
5.6.9	CPUEA-033	LUMINÁRIAS TIPO CORDÃO DE LUZ 3000K COM LÂMPADAS LED	Composições Próprias	M	150,00	R\$ 35,03	R\$ 44,61	R\$ 5.254,50	R\$ 6.691,50
5.6.10	CPUEA-034	LUMINÁRIA BALIZADORA DE ESCADA C/ LED 18W	Composições Próprias	M	8,00	R\$ 231,20	R\$ 294,43	R\$ 1.849,60	R\$ 2.355,44
5.7	DIVERSOS							R\$ 4.088,17	R\$ 5.206,32
5.7.1	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 100,80	R\$ 128,37	R\$ 3.225,60	R\$ 4.107,84
5.7.2	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 862,57	R\$ 1.098,48	R\$ 862,57	R\$ 1.098,48
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS							R\$ 21.085,57	R\$ 26.851,77
6.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC							R\$ 6.732,11	R\$ 8.572,66
6.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	85,60	R\$ 19,32	R\$ 24,60	R\$ 1.653,79	R\$ 2.105,76
6.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	57,60	R\$ 26,36	R\$ 33,57	R\$ 1.518,34	R\$ 1.933,63
6.1.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	25,80	R\$ 18,29	R\$ 23,29	R\$ 471,88	R\$ 600,88
6.1.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	95,40	R\$ 32,37	R\$ 41,22	R\$ 3.088,10	R\$ 3.932,39
6.2	REGISTROS E VÁLVULAS							R\$ 223,39	R\$ 284,49
6.2.1	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 60,39	R\$ 76,91	R\$ 60,39	R\$ 76,91
6.2.2	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,50	R\$ 103,79	R\$ 163,00	R\$ 207,58

Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062.1067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 264,20	R\$ 336,44
6.3.1	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 66,05	R\$ 84,11	R\$ 264,20	R\$ 336,44
6.4		OUTROS ELEMENTOS						R\$ 13.865,87	R\$ 17.658,18
6.4.1	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 466,23	R\$ 593,74	R\$ 6.527,22	R\$ 8.312,36
6.4.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 667,15	R\$ 849,62	R\$ 7.338,65	R\$ 9.345,82
7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 119.462,83	R\$ 152.132,86
7.1		PAISAGISMO						R\$ 20.116,56	R\$ 25.615,43
7.1.1	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 79,88	R\$ 101,73	R\$ 1.757,36	R\$ 2.238,06
7.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	300,30	R\$ 17,02	R\$ 21,67	R\$ 5.111,11	R\$ 6.507,50
7.1.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	353,00	R\$ 37,53	R\$ 47,79	R\$ 13.248,09	R\$ 16.869,87
7.2		MOBILIÁRIO						R\$ 39.393,69	R\$ 50.167,77
7.2.1	CPUEA-06	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M	Composições Próprias	UN	30,00	R\$ 74,99	R\$ 95,50	R\$ 2.249,70	R\$ 2.865,00
7.2.2	CPUEA-07	BA01 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRAS/ ENCOSTO (1,50 x 0,60) M	Composições Próprias	UN	31,00	R\$ 737,09	R\$ 938,88	R\$ 22.849,79	R\$ 29.099,08
7.2.3	CPUEA-08	BA02 - BANCO DE CONCRETO EM 'S' C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (5,10 x 0,45)M	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.123,97	R\$ 1.431,38	R\$ 3.371,91	R\$ 4.294,14
7.2.4	CPUEA-09	BA03 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (5,10x0,60)M	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.123,97	R\$ 1.431,38	R\$ 1.123,97	R\$ 1.431,38
7.2.5	CPUEA-10	BA04- BANCO DE CONCRETO EM 'S' C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 483,19	R\$ 615,34	R\$ 483,19	R\$ 615,34
7.2.6	CPUEA-11	MESA DE CONCRETO INCL. BANCOS E TABULEIRO DE XADREZ EM CERÂMICA 5X5CM	Composições Próprias	CJ	3,00	R\$ 578,24	R\$ 736,39	R\$ 1.734,72	R\$ 2.209,17
7.2.7	CPUEA-017	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELA DE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 275,83	R\$ 351,27	R\$ 2.206,64	R\$ 2.810,16
7.2.8	CPUEA-026	BANCO CIRCULAR	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.003,55	R\$ 3.825,02	R\$ 3.003,55	R\$ 3.825,02
7.2.9	CPUEA-029	LIXEIRA METÁLICA REVESTIDA COM MADEIRA APOIADA EM ALVENARIA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 912,40	R\$ 1.161,94	R\$ 912,40	R\$ 1.161,94
7.2.10	CPUEA-035	OMBRELONE REDONDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 728,91	R\$ 928,27	R\$ 1.457,82	R\$ 1.856,54
7.3		MASTRO						R\$ 3.667,55	R\$ 4.670,62
7.3.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.667,55	R\$ 4.670,62	R\$ 3.667,55	R\$ 4.670,62
7.4		PERGOLAGO-TIPO 01						R\$ 31.524,44	R\$ 40.146,36
7.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 121,41	R\$ 154,62
7.4.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 418,99	R\$ 533,58	R\$ 1.256,97	R\$ 1.600,74
7.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 132,41	R\$ 168,62	R\$ 397,23	R\$ 505,86
7.4.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 537,19	R\$ 684,11	R\$ 966,94	R\$ 1.231,40
7.4.5	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 97,21	R\$ 123,80	R\$ 1.399,82	R\$ 1.782,72
7.4.6	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	R\$ 109,54	R\$ 139,50	R\$ 398,73	R\$ 507,78

Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário


Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4.7	CPUEA-12	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20X20	Composições Próprias	M	42,72	R\$ 114,48	R\$ 145,79	R\$ 4.890,59	R\$ 6.228,15
7.4.8	CPUEA-13	LINHA DE MASSARANDUBÁ 14 X 7	Composições Próprias	M	290,68	R\$ 55,81	R\$ 71,07	R\$ 16.222,85	R\$ 20.658,83
7.4.9	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	156,26	R\$ 21,96	R\$ 27,97	R\$ 3.431,47	R\$ 4.370,59
7.4.10	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	140,22	R\$ 17,39	R\$ 22,15	R\$ 2.438,43	R\$ 3.105,87
7.5	PERGOLADO - TIPO 02							R\$ 24.760,59	R\$ 31.532,68
7.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A, CAT., PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 121,41	R\$ 154,62
7.5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 418,99	R\$ 533,58	R\$ 1.256,97	R\$ 1.600,74
7.5.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 132,41	R\$ 168,62	R\$ 397,23	R\$ 505,86
7.5.4	CPUEA-12	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20X20	Composições Próprias	M	48,00	R\$ 114,48	R\$ 145,79	R\$ 5.495,04	R\$ 6.997,92
7.5.5	CPUEA-13	LINHA DE MASSARANDUBÁ 14 X 7	Composições Próprias	M	223,20	R\$ 55,81	R\$ 71,07	R\$ 12.456,79	R\$ 15.862,82
7.5.6	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	132,15	R\$ 21,96	R\$ 27,97	R\$ 2.902,01	R\$ 3.696,24
7.5.7	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	122,55	R\$ 17,39	R\$ 22,15	R\$ 2.131,14	R\$ 2.714,48
8	FAIXAS DE PEDESTRES							R\$ 65.752,55	R\$ 83.736,81
8.1	FAIXA ELEVADA							R\$ 56.729,75	R\$ 72.246,57
8.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	108,55	R\$ 50,28	R\$ 64,03	R\$ 5.457,89	R\$ 6.950,46
8.1.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	35,60	R\$ 409,49	R\$ 521,49	R\$ 14.577,84	R\$ 18.565,04
8.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	35,60	R\$ 132,41	R\$ 168,62	R\$ 4.713,80	R\$ 6.002,87
8.1.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	237,33	R\$ 22,99	R\$ 29,28	R\$ 5.456,22	R\$ 6.949,02
8.1.5	CPUEA-018	PISO EM CONCRETO 25MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM INC SELANTE PARA JUNTAS E POLIMENTO DO PISO	Composições Próprias	M2	237,33	R\$ 88,98	R\$ 113,32	R\$ 21.117,62	R\$ 26.894,24
8.1.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	237,33	R\$ 22,78	R\$ 29,01	R\$ 5.406,38	R\$ 6.884,94
8.2	DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 8.684,64	R\$ 11.059,68
8.2.1	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	48,00	R\$ 180,93	R\$ 230,41	R\$ 8.684,64	R\$ 11.059,68
8.3	SINALIZAÇÃO PEDESTRES							R\$ 338,16	R\$ 430,56
8.3.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 14,09	R\$ 17,94	R\$ 338,16	R\$ 430,56
9	PINTURA							R\$ 2.780,14	R\$ 3.540,18
9.1	PAREDE DE EDIFICAÇÃO INEXISTENTE							R\$ 2.458,94	R\$ 3.131,14
9.1.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	172,80	R\$ 14,23	R\$ 18,12	R\$ 2.458,94	R\$ 3.131,14
9.2	ESTACIONAMENTO							R\$ 321,20	R\$ 409,04
9.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,10	R\$ 22,78	R\$ 29,01	R\$ 321,20	R\$ 409,04



Construções Venix
CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10		MUROS E FECHAMENTOS						R\$ 39.230,83	R\$ 49.959,85
10.1		CARCADO EM MADEIRA						R\$ 11.032,23	R\$ 14.049,42
10.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,71	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 109,67	R\$ 139,87
10.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 25,96	R\$ 33,06	R\$ 155,76	R\$ 198,36
10.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,71	R\$ 397,78	R\$ 506,57	R\$ 1.077,98	R\$ 1.372,80
10.1.4	CPUEA-019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS EUCALIPTO TRATADO D=10CM PARA GUARDA CORPO	Composições Próprias	UN	200,00	R\$ 33,54	R\$ 42,71	R\$ 6.708,00	R\$ 8.542,00
10.1.5	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	16,25	R\$ 21,96	R\$ 27,97	R\$ 356,85	R\$ 454,51
10.1.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	16,25	R\$ 30,91	R\$ 39,36	R\$ 502,29	R\$ 639,60
10.1.7	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	88,00	R\$ 6,72	R\$ 8,56	R\$ 591,36	R\$ 753,28
10.1.8	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	88,00	R\$ 17,39	R\$ 22,15	R\$ 1.530,32	R\$ 1.949,20
10.2		GUARDA CORPO EM MADEIRA						R\$ 18.430,83	R\$ 23.471,10
10.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,57	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 23,07	R\$ 29,38
10.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,89	R\$ 25,96	R\$ 33,06	R\$ 49,06	R\$ 62,48
10.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,57	R\$ 397,78	R\$ 506,57	R\$ 226,73	R\$ 288,74
10.2.4	CPUEA-020	GUARDA CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO COM DIÂMETRO DE 10CM, RIGOROSAMENTE LIXADA.	Composições Próprias	M	71,79	R\$ 200,43	R\$ 255,25	R\$ 14.388,87	R\$ 18.324,40
10.2.5	C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	SEINFRA	M2	94,81	R\$ 18,11	R\$ 23,06	R\$ 1.717,01	R\$ 2.186,32
10.2.6	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	94,81	R\$ 21,37	R\$ 27,21	R\$ 2.026,09	R\$ 2.579,78
10.3		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO						R\$ 9.767,77	R\$ 12.439,33
10.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,65	R\$ 40,47	R\$ 51,54	R\$ 26,31	R\$ 33,50
10.3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,65	R\$ 397,78	R\$ 506,57	R\$ 258,56	R\$ 329,27
10.3.3	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	60,85	R\$ 117,29	R\$ 149,37	R\$ 9.482,90	R\$ 12.076,56



Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062.1067237
CPF: 055.316.333-78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11		CONTAINER						R\$ 275.520,00	R\$ 350.874,72
11.1		CONTAINER BOX						R\$ 275.520,00	R\$ 350.874,72
11.1.1	CPUEA-025	CONTAINER BOX 3 X 2,44M	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 19.680,00	R\$ 25.062,48	R\$ 275.520,00	R\$ 350.874,72
12		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.242,99	R\$ 4.117,19
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.819,99	R\$ 1,15	R\$ 1,46	R\$ 3.242,99	R\$ 4.117,19
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 317.736,70
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.161.821,12
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.479.557,82

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos



Construções Venix

CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	DATA :	09/10/2023	BDI :	27,35%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.204,00	19,72%	10,60%	22,18%	19,62%	18,83%	100,00%
			R\$ 10.097,43	R\$ 10.061,59	R\$ 11.357,05	R\$ 10.046,22	R\$ 9.641,71	R\$ 51.204,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 157.615,62	100,00%					100,00%
			R\$ 157.615,62					R\$ 157.615,62
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 7.346,28	100,00%					100,00%
			R\$ 7.346,28					R\$ 7.346,28
4	PISOS DE PRAÇA	R\$ 292.292,30	20,00%	35,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 58.458,47	R\$ 102.302,33	R\$ 43.843,85	R\$ 43.843,85	R\$ 43.843,86	R\$ 292.292,36
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 299.886,18	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%		100,00%
			R\$ 44.982,93	R\$ 119.954,47	R\$ 74.971,55	R\$ 59.977,23		R\$ 299.886,18
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 26.851,77	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%		100,00%
			R\$ 4.027,77	R\$ 9.398,12	R\$ 9.398,12	R\$ 4.027,76		R\$ 26.851,77
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 152.132,86		35,00%	35,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 53.246,50	R\$ 53.246,50	R\$ 30.426,57	R\$ 15.213,29	R\$ 152.132,86
8	FAIXAS DE PEDESTRES	R\$ 83.736,81		30,00%	25,00%	20,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 25.121,04	R\$ 20.934,20	R\$ 16.747,36	R\$ 20.934,21	R\$ 83.736,81
9	PINTURA	R\$ 3.540,18			35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
					R\$ 1.239,06	R\$ 1.239,06	R\$ 1.062,06	R\$ 3.540,18
10	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 49.959,85			30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
					R\$ 14.987,96	R\$ 17.485,95	R\$ 17.485,94	R\$ 49.959,86
11	CONTAINER	R\$ 350.874,72			30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
					R\$ 105.262,42	R\$ 105.262,42	R\$ 140.349,88	R\$ 350.874,72
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.117,19					100,00%	100,00%
							R\$ 4.117,19	R\$ 4.117,19
			R\$ 282.528,50	R\$ 320.084,05	R\$ 335.240,71	R\$ 289.056,42	R\$ 252.948,14	
			R\$ 1.479.557,82	R\$ 602.612,55	R\$ 937.853,26	R\$ 1.228.909,88	R\$ 1.479.557,82	R\$ 1.479.557,82

1596

[Handwritten signature]

Construções Venix
 CNPJ: 38.261.987/0001-40
 Victor Vinicius Macedo Sousa
 CPF: 055.316.333-78
 Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA: 09/10/2023	BDI: 27,35%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,83%	70,07%	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros.	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	12,15

BDI = 27,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Construções Venix
CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062.1067237
CPF: 055.316.333-78

1598

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA : 09/10/2023		BDI : 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	PONTE	VERSAO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,83% 70,07% 05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021	
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 07/2023	
		Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

Construções Venix
 CNPJ: 38.261.987/0001-70
 Victor Vinicius Macedo Sousa
 CPF: 055.316.333-78
 Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0621067237
 CPF: 055.316.333-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
1599
S

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	DATA : 09/10/2023		BDI : 27,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POLO GASTRONOMICO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE	VERSAO	HORA MES REF.
	LOCAL:	ITAITINGA-CE	ORSE	2023/03	111,83% 70,07% 05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021	
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 07/2023	
		Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Construções Venix
CNPJ: 38.261.987/0001-70
Victor Vinicius Macedo Sousa
CPF: 055.316.333-78
Sócio Proprietário

Victor Vinicius Macedo Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0621067237
CPF: 055.316.333-78