



**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

**CNPJ: 15.372.706/0001-51**

**CARTA PROPOSTA**



À  
Comissão de Licitação - CLP  
Itaitinga - CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N°2023.07.012 TP.**

**OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em intertravado em alamedas, no município de Itaitinga/Ce.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.: **TOMADA DE PREÇOS N°2023.07.012 TP.** pelo valor global de **R\$ 1.331.895,35 (Um Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Cinco centavos).**

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **180 (Cento e Oitenta) dias.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade n°.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil



**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

**CNPJ: 15.372.706/0001-51**

para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Atenciosamente,

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

  
José Heldair da Brito Rocha  
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

  
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA  
Eng.º Civil Crea nº 365814/CE  
CPF: 620.739.233-72  
SÓCIO ADMINISTRADOR



**Horizonte-Ce, 31 de outubro de 2023.**



# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.372.706/0001-31

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO				DATA :		31/10/2023		BDI :		27,41%	
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE				PONTE		SEINFRA		VERSÃO		027.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DE ALAMEDAS, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE				Composições		PROPRIA		HORA		83 85% 47,76%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA								MES		05/2021	
										DATA RFB		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO									R\$ 42.239,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 42.239,00
1.1.1	CPUE-01J	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 331,52	27,41	R\$ 422,39	R\$ 42.239,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 17.841,54
2.1	PLACAS DE OBRA									R\$ 984,24
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	R\$ 128,79	27,41	R\$ 164,04	R\$ 984,24	
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA									R\$ 727,81
2.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,41	R\$ 405,13	27,41	R\$ 516,18	R\$ 727,81	
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 16.128,49
2.3.1	C3159	SEINFRA	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	5,20	R\$ 13,62	27,41	R\$ 17,61	R\$ 91,57	
2.3.2	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,15	R\$ 20,98	27,41	R\$ 26,73	R\$ 164,38	
2.3.3	C1068	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	535,98	R\$ 19,48	27,41	R\$ 24,82	R\$ 13.303,02	
2.3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	66,52	R\$ 2,90	27,41	R\$ 3,69	R\$ 319,28	
2.3.5	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 4 KM	M3	66,52	R\$ 20,42	27,41	R\$ 26,02	R\$ 2.251,25	
3	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA									R\$ 1.293.834,68
3.1	SUB-LEITO									R\$ 94.716,18
3.1.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.604,80	R\$ 1,81	27,41	R\$ 2,31	R\$ 8.327,09	
3.1.2	CPUE-02J	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	UN	10.665,32	R\$ 6,36	27,41	R\$ 8,10	R\$ 86.389,09	
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO									R\$ 630.051,70
3.2.1	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12.156,12	R\$ 40,68	27,41	R\$ 51,83	R\$ 630.051,70	
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL E ACABAMENTO LATERAL DA VIA									R\$ 528.086,98
3.3.1	C0388	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	6.501,95	R\$ 43,57	27,41	R\$ 55,51	R\$ 360.923,24	
3.3.2	C0838	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	382,57	R\$ 344,98	27,41	R\$ 439,51	R\$ 168.143,34	
4	DIVERSOS									R\$ 17.980,35
4.1	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA									R\$ 17.980,35
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.270,12	R\$ 0,99	27,41	R\$ 1,26	R\$ 17.980,35	
									VALOR BDI TOTAL	R\$ 286.484,37
									VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.045.410,98
									VALOR TOTAL:	R\$ 1.331.895,35

Um Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Cinco reais e Trinta e Cinco centavos



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA  
Eng.º Civil Crea nº 365814/CE  
CPF: 820.739.233-72

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha  
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 200.836.213-34

End. Rua Raimundo Lourenço da Costa nº 307, Lagoinha-Horizonte/Ce- Cep 62.887-010- Complemento Br 116 Km 38,5 - Fone (85) 3336-0026 - Email: nascenteltda@yahoo.com.br- Insc. Municipal 553579

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO		DATA: 31/10/2023		BOF: 27,41%						
EMPRESA: NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS, NO BARRIO DE TRATINHAZE	ORÇAMENTO: R\$ 1.331.895,35	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00
LOCAL: DIVERSAS RUAS DE ALAMEDAS, MUNICÍPIO DE TRATINHAZE	LOCAL: DIVERSAS RUAS DE ALAMEDAS, MUNICÍPIO DE TRATINHAZE	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00
SUJEITO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRATINHAZE	SUJEITO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRATINHAZE	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 100,00
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 43.344,29	3,2%	R\$ 43.344,29						R\$ 43.344,29
1	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA ANUNCIADA NOVAES	R\$ 34.091,95	2,6%		R\$ 34.091,95					R\$ 34.091,95
2	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 163.917,13	12,3%			R\$ 163.917,13				R\$ 163.917,13
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 02	R\$ 40.540,52	3,0%				R\$ 40.540,52			R\$ 40.540,52
4	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 03	R\$ 26.279,00	2,0%					R\$ 26.279,00		R\$ 26.279,00
5	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 04	R\$ 15.416,50	1,2%						R\$ 15.416,50	R\$ 15.416,50
6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA MARIA DE LURDES C. RANGEL	R\$ 22.838,66	1,7%						R\$ 22.838,66	R\$ 22.838,66
7	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA GERALDO MASELA ROCHA	R\$ 49.546,57	3,7%						R\$ 49.546,57	R\$ 49.546,57
8	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 27.829,54	2,1%						R\$ 27.829,54	R\$ 27.829,54
9	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA LUZ NECO	R\$ 50.795,29	3,8%						R\$ 50.795,29	R\$ 50.795,29
10	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA TRAVESSA SANTA LUZIA	R\$ 27.997,14	2,1%						R\$ 27.997,14	R\$ 27.997,14
11	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA JULIA SOARES	R\$ 152.958,93	11,5%						R\$ 152.958,93	R\$ 152.958,93
12	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA TITO ERTO	R\$ 51.341,71	3,9%						R\$ 51.341,71	R\$ 51.341,71
13	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 21.614,29	1,6%						R\$ 21.614,29	R\$ 21.614,29
14	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA BARRROS JOSÉ DE ALENCAR	R\$ 56.990,26	4,3%						R\$ 56.990,26	R\$ 56.990,26
15	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA TRAVESSA RAIMUNDO MATIAS	R\$ 67.421,34	5,1%						R\$ 67.421,34	R\$ 67.421,34
16	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 29.977,74	2,3%						R\$ 29.977,74	R\$ 29.977,74
17	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 02	R\$ 21.006,64	1,6%						R\$ 21.006,64	R\$ 21.006,64
18	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 44.156,46	3,3%						R\$ 44.156,46	R\$ 44.156,46
19	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 02	R\$ 30.048,64	2,3%						R\$ 30.048,64	R\$ 30.048,64
20	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA TRAVESSA JOSÉ AVELINO	R\$ 55.467,89	4,2%						R\$ 55.467,89	R\$ 55.467,89
21	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 03	R\$ 33.230,23	2,5%						R\$ 33.230,23	R\$ 33.230,23
22	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 04	R\$ 37.202,47	2,8%						R\$ 37.202,47	R\$ 37.202,47
23	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 05	R\$ 15.966,12	1,2%						R\$ 15.966,12	R\$ 15.966,12
24	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA ADELSON PAVA	R\$ 60.761,56	4,6%						R\$ 60.761,56	R\$ 60.761,56
25	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA SDO 01	R\$ 18.310,43	1,4%						R\$ 18.310,43	R\$ 18.310,43
26	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA JOSÉ LIBERATO DE OLIVEIRA	R\$ 31.893,33	2,4%						R\$ 31.893,33	R\$ 31.893,33
27	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA	R\$ 21.833,71	1,6%						R\$ 21.833,71	R\$ 21.833,71
28	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA TRAVESSA JOSÉ PIERRE CAMPOS	R\$ 20.846,72	1,6%						R\$ 20.846,72	R\$ 20.846,72
29	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA TRAVESSA JOSÉ WOLLEIRA	R\$ 69.013,45	5,2%						R\$ 69.013,45	R\$ 69.013,45
		R\$ 1.331.895,35		R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35	R\$ 1.331.895,35

R\$ 1.331.895,35

R\$ 1.331.895,55

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**  
RAMON RAIMRES MARIAS NORONHA  
Eng.º Civil Crea nº 31.5614/CE  
CPF: 620.739.233-72  
SOCIO ADMINISTRADOR

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA**  
José Helder de Brito Rocha  
Eng.º Civil Crea nº 340.045/D-Ce  
CPF: 308.836.213-31  
Resp. Técnico





# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.879.706/0001-51

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	DATA:	31/10/2023	BDI: 27,41%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DE ALAMEDAS, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA			MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
					0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,91
	<b>TOTAL</b>	<b>6,23</b>

<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>12,15</b>

BDI = 27,41%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

*Ramon*  
RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA

Eng.º Civil Crea nº 265814/CE

CPF: 620.738.233-72

SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

*José*  
José Heldair de Brito Rocha

Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce

CPF: 300.836.213-34

Resp. Técnico

*A*

*B*

*X*



# NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 15.329.208/0001-51

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 15.329.208/0001-51	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	<b>DATA:</b> 31/10/2023		<b>BDI:</b> 27,41%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DE ALAMEDAS, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

A + B + C + D = 83,85 47,76

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA**  
 Eng.º Civil Crea nº 368814/CE  
 CPF: 620.739.233-72  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

**José Heldair de Brito Rocha**  
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
 CPF: 300.236.213-34  
 Resp. Técnico

2