



**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

**CNPJ: 15.872.706/0001-51**

**CARTA PROPOSTA**

OK (131)



À  
Comissão de Licitação - CLP  
Itaitinga - CE  
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2023.07.016 CP.

Prezados Senhores,  
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital De.:  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2023.07.016 CP.** pelo valor global de R\$ 2.738.730,41 (Dois Milhões Setecentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Trinta reais e Quarenta e Um centavos).

O prazo de vigência do contrato será de **12 (DOZE) MESES** a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de até **240 (Duzentos e Quarenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ramon Ramires Farias Noronha, Carteira de Identidade n°.20079685581 expedida em 15/09/2007, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n°620.739.233-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

Atenciosamente,

**Horizonte-Ce, 08 de janeiro de 2024.**

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA**  
Ramon Ramires Farias Noronha  
Eng° Civil - CREA N° 365814/CE  
CPF 620.739.233-72  
Socio / Resp. Técnico

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA**  
José Helder de Brito Rocha  
Eng° Civil - CREA N° 340045/CE  
CPF: 300.826.213-34  
Resp. Técnico

A A N G



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b> REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I		<b>DATA:</b> 08/01/2024		<b>BDI:</b> 27,35%		
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 84,44%	<b>MES:</b> 47,48%	<b>DATA REF.:</b> 1.0/2023
<b>LOCAL:</b> BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE		<b>SINAPI:</b> 2023/10 COM DESONERAÇÃO	<b>PROPRIA:</b> 0,00%		<b>0,00%</b>	<b>11/2023</b>
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		<b>Composições</b>				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>R\$ 94.624,00</b>
<b>1.1 ADMINISTRAÇÃO</b>									<b>R\$ 94.624,00</b>
1.1.1	CPUEB-01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 743,02	27,35	R\$ 946,24	R\$ 94.624,00
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 15.771,21</b>
<b>2.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>									<b>R\$ 8.155,53</b>
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 146,71	27,35	R\$ 188,84	R\$ 1.121,04
2.1.2	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	M2	25,00	R\$ 115,91	27,35	R\$ 147,61	R\$ 3.690,25
2.1.3	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.074,67	27,35	R\$ 1.368,59	R\$ 1.368,59
2.1.4	C2848	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 210,25	27,35	R\$ 267,75	R\$ 267,75
2.1.5	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.341,11	27,35	R\$ 1.707,90	R\$ 1.707,90
<b>2.2 SEGURANÇA VIÁRIA</b>									<b>R\$ 6.957,64</b>
2.2.1	C2648	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	990,00	R\$ 2,47	27,35	R\$ 3,15	R\$ 3.118,50
2.2.2	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	47,00	R\$ 12,82	27,35	R\$ 16,07	R\$ 755,26
2.2.3	C2648	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	495,00	R\$ 4,89	27,35	R\$ 6,23	R\$ 3.083,85
<b>2.3 LOCAÇÃO DA OBRA</b>									<b>R\$ 658,04</b>
2.3.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,28	R\$ 410,09	27,35	R\$ 522,25	R\$ 658,04
<b>3 SETOR 01</b>									<b>R\$ 540.241,05</b>
<b>3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>R\$ 49.063,64</b>
3.1.1	C2204	SEINFRA	RETRADA DE ÁRVORES	UN	3,00	R\$ 354,43	27,35	R\$ 451,37	R\$ 1.354,11
3.1.2	C1096	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.452,80	R\$ 21,71	27,35	R\$ 27,65	R\$ 40.169,92
3.1.3	C1094	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	74,69	R\$ 11,69	27,35	R\$ 14,69	R\$ 1.112,13
3.1.4	C2838	SEINFRA	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	11,98	R\$ 25,48	27,35	R\$ 32,41	R\$ 388,27
3.1.5	C1082	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ARTELETE PNEUMÁTICO	M2	46,32	R\$ 18,91	27,35	R\$ 24,08	R\$ 1.115,38
3.1.6	C3373	SEINFRA	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	463,20	R\$ 8,35	27,35	R\$ 10,63	R\$ 4.923,82
<b>3.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL</b>									<b>R\$ 3.198,40</b>
3.2.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	85,45	R\$ 3,66	27,35	R\$ 4,68	R\$ 398,20
3.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	85,45	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 2.800,20
<b>3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO</b>									<b>R\$ 11.486,50</b>
3.3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.886,95	R\$ 2,92	27,35	R\$ 3,71	R\$ 11.486,50
<b>3.4 PAVIMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS</b>									<b>R\$ 100.005,79</b>
3.4.1	CPUEB-19	Composições Próprias	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (SITRANSF), INCLUSIVE MATERIAL PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	M3	356,24	R\$ 81,09	27,35	R\$ 103,27	R\$ 36.788,99
3.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	410,14	R\$ 49,18	27,35	R\$ 62,63	R\$ 25.987,07
3.4.3	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	334,55	R\$ 88,09	27,35	R\$ 112,18	R\$ 37.528,82
<b>3.5 PISOS DO PASSEIO</b>									<b>R\$ 202.820,49</b>
3.5.1	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	421,15	R\$ 83,57	27,35	R\$ 106,43	R\$ 44.822,99
3.5.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	555,88	R\$ 49,18	27,35	R\$ 62,63	R\$ 34.814,78
3.5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,97x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	96,84	R\$ 21,99	27,35	R\$ 28,00	R\$ 2.711,52



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	08/01/2024	<b>BDI :</b>	27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>POBRE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.4	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.907,35	R\$ 44,44	27,35	R\$ 56,59	R\$ 107.936,94
3.5.5	C4818	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	198,38	R\$ 49,61	27,35	R\$ 63,16	R\$ 12.534,28
<b>3.6</b>	<b>PISO PODOTÁTIL</b>								<b>R\$ 84.874,88</b>
3.6.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	23,89	R\$ 518,18	27,35	R\$ 659,90	R\$ 15.765,01
3.6.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	477,74	R\$ 113,58	27,35	R\$ 144,68	R\$ 69.109,87
<b>3.7</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>								<b>R\$ 84.822,54</b>
3.7.1	CPUEB-06	Composições Próprias	SUPOORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELA DE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UN	24,00	R\$ 227,72	27,35	R\$ 290,00	R\$ 6.960,00
3.7.2	CPUEB-07	Composições Próprias	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M	UN	22,00	R\$ 78,71	27,35	R\$ 100,24	R\$ 2.205,28
3.7.3	CPUEB-08	Composições Próprias	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x 0,90)M	UN	24,00	R\$ 888,26	27,35	R\$ 1.131,26	R\$ 27.148,80
3.7.4	CPUEB-10	Composições Próprias	BANCO COM JARDINEIRA EM ALVENARIA REVESTIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	4,00	R\$ 6.806,00	27,35	R\$ 8.412,74	R\$ 33.650,98
3.7.5	CPUEB-09	Composições Próprias	JARDINEIRA EM ALVENARIA REVESTIDA COM RÉGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	7,00	R\$ 1.686,67	27,35	R\$ 2.122,50	R\$ 14.857,50
<b>3.8</b>	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 3.988,81</b>
3.8.1	C9081	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	33,00	R\$ 82,88	27,35	R\$ 105,52	R\$ 3.482,16
3.8.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	23,04	R\$ 17,27	27,35	R\$ 21,99	R\$ 508,65
<b>4</b>	<b>SETOR 02</b>								<b>R\$ 598.458,20</b>
<b>4.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>R\$ 47.891,63</b>
4.1.1	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	3,00	R\$ 354,43	27,35	R\$ 451,37	R\$ 1.354,11
4.1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.412,68	R\$ 21,71	27,35	R\$ 27,65	R\$ 39.080,60
4.1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	13,71	R\$ 11,69	27,35	R\$ 14,89	R\$ 204,14
4.1.4	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	120,09	R\$ 8,88	27,35	R\$ 11,28	R\$ 1.354,62
4.1.5	C1062	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	45,39	R\$ 18,91	27,35	R\$ 24,08	R\$ 1.092,98
4.1.6	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	453,92	R\$ 8,33	27,35	R\$ 10,63	R\$ 4.825,17
<b>4.2</b>	<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL</b>								<b>R\$ 3.412,12</b>
4.2.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,16	R\$ 3,68	27,35	R\$ 4,68	R\$ 424,81
4.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	91,16	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 2.987,31
<b>4.3</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>								<b>R\$ 11.311,86</b>
4.3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.834,53	R\$ 2,32	27,35	R\$ 2,95	R\$ 11.311,86
<b>4.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS</b>								<b>R\$ 276.662,78</b>
4.4.1	CPUEB-19	Composições Próprias	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (SITRANSF), INCLUSIVE MATERIAL PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	M3	374,18	R\$ 81,09	27,35	R\$ 103,27	R\$ 38.639,50
4.4.2	C0386	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	449,54	R\$ 49,16	27,35	R\$ 62,63	R\$ 28.154,66
4.4.3	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1.870,82	R\$ 98,09	27,35	R\$ 112,16	R\$ 209.808,56
<b>4.5</b>	<b>PISOS DO PASSEIO</b>								<b>R\$ 191.158,50</b>
4.5.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	392,74	R\$ 83,57	27,35	R\$ 106,43	R\$ 41.799,32
4.5.2	C0386	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	529,56	R\$ 49,16	27,35	R\$ 62,63	R\$ 33.166,34
4.5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) C/REJUNTAMENTO	M	134,20	R\$ 21,99	27,35	R\$ 28,00	R\$ 3.757,60
4.5.4	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.764,94	R\$ 44,44	27,35	R\$ 56,59	R\$ 99.877,95
4.5.5	C4918	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	198,77	R\$ 49,61	27,35	R\$ 63,16	R\$ 12.558,29



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA:</b>	08/01/2024	<b>BDI:</b>	27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6	<b>PISO PODOTÁTIL</b>								<b>R\$ 24.565,78</b>
4.6.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,92	R\$ 518,18	27,35	R\$ 659,90	R\$ 4.566,51
4.6.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	138,25	R\$ 113,59	27,35	R\$ 144,66	R\$ 19.999,25
4.7	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>								<b>R\$ 39.106,98</b>
4.7.1	CPUEB-06	Composições Próprias	SUPOORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, C/ARRUELA DE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UN	8,00	R\$ 227,72	27,35	R\$ 290,00	R\$ 2.320,00
4.7.2	CPUEB-07	Composições Próprias	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M	UN	20,00	R\$ 78,71	27,35	R\$ 100,24	R\$ 2.004,80
4.7.3	CPUEB-08	Composições Próprias	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x 0,60)M	UN	1,00	R\$ 888,26	27,35	R\$ 1.131,20	R\$ 1.131,20
4.7.4	CPUEB-10	Composições Próprias	BANCO COM JARDINEIRA EM ALVENARIA REVESTIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	4,00	R\$ 6.506,00	27,35	R\$ 8.412,74	R\$ 33.650,98
4.8	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 4.347,50</b>
4.8.1	C3061	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	36,00	R\$ 62,66	27,35	R\$ 105,52	R\$ 3.798,72
4.8.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	24,96	R\$ 17,27	27,35	R\$ 21,99	R\$ 548,87
5	<b>SETOR 03</b>								<b>R\$ 386.251,64</b>
5.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DA ÁREA DE PASSEIO E ESTACIONAMENTO</b>								<b>R\$ 32.029,38</b>
5.1.1	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	R\$ 354,43	27,35	R\$ 451,37	R\$ 1.805,48
5.1.2	C1086	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	849,88	R\$ 21,71	27,35	R\$ 27,69	R\$ 23.499,18
5.1.3	C2640	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	36,84	R\$ 8,86	27,35	R\$ 11,28	R\$ 438,12
5.1.4	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	591,40	R\$ 8,35	27,35	R\$ 10,63	R\$ 6.286,58
5.2	<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL</b>								<b>R\$ 1.928,77</b>
5.2.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	51,53	R\$ 3,66	27,35	R\$ 4,66	R\$ 240,13
5.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	51,53	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 1.686,64
5.3	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>								<b>R\$ 6.818,10</b>
5.3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.311,22	R\$ 2,32	27,35	R\$ 2,95	R\$ 6.818,10
5.4	<b>PAVIMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS</b>								<b>R\$ 113.034,70</b>
5.4.1	CPUEB-19	Composições Próprias	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (BITRANSF). INCLUSIVE MATERIAL PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	M3	460,57	R\$ 81,09	27,35	R\$ 103,27	R\$ 47.963,06
5.4.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	220,42	R\$ 49,16	27,35	R\$ 62,63	R\$ 13.804,90
5.4.3	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	M2	460,57	R\$ 88,06	27,35	R\$ 112,16	R\$ 51.686,74
5.5	<b>PISOS DO PASSEIO</b>								<b>R\$ 174.218,92</b>
5.5.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	370,13	R\$ 83,57	27,35	R\$ 106,43	R\$ 39.392,94
5.5.2	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	435,67	R\$ 49,16	27,35	R\$ 62,83	R\$ 27.288,01
5.5.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	62,40	R\$ 21,99	27,35	R\$ 28,00	R\$ 1.747,20
5.5.4	C4818	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa. COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.689,12	R\$ 44,44	27,35	R\$ 56,59	R\$ 95.587,30
5.5.5	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa. COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	161,53	R\$ 49,81	27,35	R\$ 63,18	R\$ 10.205,47
5.6	<b>RAMPAS</b>								<b>R\$ 605,76</b>
5.6.1	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	6,51	R\$ 73,07	27,35	R\$ 93,05	R\$ 605,76
5.7	<b>PISO PODOTÁTIL</b>								<b>R\$ 17.910,52</b>
5.7.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,04	R\$ 518,18	27,35	R\$ 659,90	R\$ 3.325,90





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

**OBRA:** REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I

**DATA:** 08/01/2024

**BDI:** 27,35%

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

**LOCAL:** BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.7.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	100,82	R\$ 113,59	27,35	R\$ 144,68	R\$ 14.584,62
5.8	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>								
5.8.1	CPUEB-06	Composições Próprias	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELA DE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00	R\$ 227,72	27,35	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
5.8.2	CPUEB-07	Composições Próprias	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M	UN	10,00	R\$ 78,71	27,35	R\$ 100,24	R\$ 1.002,40
5.8.3	CPUEB-10	Composições Próprias	BANCO COM JARDINEIRA EM ALVENARIA REVESTIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 6.606,00	27,35	R\$ 8.412,74	R\$ 16.825,48
5.9	<b>PAISAGISMO</b>								
5.9.1	C3061	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	4,00	R\$ 82,88	27,35	R\$ 105,52	R\$ 422,08
5.9.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	13,44	R\$ 17,27	27,35	R\$ 21,99	R\$ 295,56
6	<b>SETOR IM</b>								
6.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
6.1.1	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	5,00	R\$ 354,43	27,35	R\$ 451,37	R\$ 2.256,85
6.1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	192,20	R\$ 21,71	27,35	R\$ 27,85	R\$ 5.314,33
6.1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,05	R\$ 217,11	27,35	R\$ 278,49	R\$ 1.119,78
6.1.4	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	814,15	R\$ 8,88	27,35	R\$ 11,28	R\$ 9.183,61
6.1.5	C3041	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	147,41	R\$ 10,02	27,35	R\$ 12,76	R\$ 1.880,95
6.1.6	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	555,15	R\$ 8,35	27,35	R\$ 10,63	R\$ 5.901,24
6.2	<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL</b>								
6.2.1	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,82	R\$ 3,86	27,35	R\$ 4,96	R\$ 339,34
6.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	72,82	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 2.388,31
6.3	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>								
6.3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.295,69	R\$ 2,32	27,35	R\$ 2,95	R\$ 3.822,17
6.4	<b>PAVIMENTAÇÃO DAS ROMPAS DE ACESSO DE CARROS</b>								
6.4.1	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	331,98	R\$ 88,08	27,35	R\$ 112,18	R\$ 37.241,52
6.5	<b>PISOS DE PASSEIO</b>								
6.5.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	192,73	R\$ 83,57	27,35	R\$ 106,43	R\$ 20.512,25
6.5.2	C0368	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	740,49	R\$ 49,18	27,35	R\$ 62,83	R\$ 46.376,89
6.5.3	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJLHINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	796,28	R\$ 44,44	27,35	R\$ 56,59	R\$ 45.080,35
6.5.4	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJLHINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	167,41	R\$ 49,61	27,35	R\$ 63,18	R\$ 10.576,96
6.6	<b>RAMPAS</b>								
6.6.1	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	3,28	R\$ 73,07	27,35	R\$ 93,05	R\$ 303,34
6.7	<b>PISO PODOTÁTIL</b>								
6.7.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,81	R\$ 518,18	27,35	R\$ 659,90	R\$ 3.834,02
6.7.2	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	116,13	R\$ 113,59	27,35	R\$ 144,68	R\$ 16.799,37
6.8	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>								
6.8.1	CPUEB-07	Composições Próprias	LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M	UN	10,00	R\$ 78,71	27,35	R\$ 100,24	R\$ 1.002,40
6.8.2	CPUEB-10	Composições Próprias	BANCO COM JARDINEIRA EM ALVENARIA REVESTIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 6.606,00	27,35	R\$ 8.412,74	R\$ 16.825,48



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	08/01/2024	<b>BDI :</b>	27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>6.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>								<b>R\$ 3.102,18</b>
6.0.1	C3081	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	19,00	R\$ 62,06	27,35	R\$ 105,52	R\$ 2.004,88
6.0.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	49,90	R\$ 17,27	27,35	R\$ 21,89	R\$ 1.097,30
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 89.281,93</b>
<b>7.1</b>	<b>QUADROS E CAIXAS</b>								<b>R\$ 1.126,80</b>
7.1.1	C3578	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 85,01	27,35	R\$ 108,26	R\$ 216,52
7.1.2	C2075	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X319X135mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 357,39	27,35	R\$ 455,14	R\$ 910,28
<b>7.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 30.036,20</b>
7.2.1	CPUEB-03	Composições Próprias	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX 06/1KV 16MM2	M	1.960,00	R\$ 11,67	27,35	R\$ 14,86	R\$ 29.125,60
7.2.2	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	M	20,00	R\$ 35,75	27,35	R\$ 45,53	R\$ 910,60
<b>7.3</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>R\$ 1.850,18</b>
7.3.1	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	16,00	R\$ 19,25	27,35	R\$ 24,51	R\$ 392,16
7.3.2	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 79,24	27,35	R\$ 100,91	R\$ 403,64
7.3.3	C1088	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	6,00	R\$ 25,26	27,35	R\$ 32,17	R\$ 193,02
7.3.4	CPUEB-04	Composições Próprias	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) - 40kA - 275V	UN	8,00	R\$ 94,55	27,35	R\$ 107,67	R\$ 861,36
<b>7.4</b>	<b>LUMINÁRIAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 56.268,75</b>
7.4.1	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	3,00	R\$ 1.253,84	27,35	R\$ 1.596,77	R\$ 4.790,31
7.4.2	CPUEB-17	Composições Próprias	RETIRADA DE BRAÇO E LUMINÁRIA EM POSTE DE CONCRETO	UN	45,00	R\$ 82,95	27,35	R\$ 105,64	R\$ 4.753,80
7.4.3	101636	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M. PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	48,00	R\$ 133,80	27,35	R\$ 170,39	R\$ 8.178,72
7.4.4	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	48,00	R\$ 567,28	27,35	R\$ 722,43	R\$ 34.676,64
7.4.5	C1030	SEINFRA	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	48,00	R\$ 63,30	27,35	R\$ 80,61	R\$ 3.869,28
<b>8</b>	<b>FAIXAS DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO</b>								<b>R\$ 144.808,88</b>
<b>8.1</b>	<b>REMOÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>R\$ 13.848,86</b>
8.1.1	C2938	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	384,21	R\$ 25,45	27,35	R\$ 32,41	R\$ 11.804,05
8.1.2	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,63	R\$ 3,86	27,35	R\$ 4,88	R\$ 254,58
8.1.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	54,63	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 1.780,23
<b>8.2</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>								<b>R\$ 843,20</b>
8.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	285,63	R\$ 2,92	27,35	R\$ 2,95	R\$ 843,20
<b>8.3</b>	<b>FAIXA ELEVADA</b>								<b>R\$ 89.397,90</b>
8.3.1	CPUEB-18	Composições Próprias	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE MATERIAL PARA BASE	M3	72,53	R\$ 86,99	27,35	R\$ 110,78	R\$ 8.034,87
8.3.2	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	725,29	R\$ 98,09	27,35	R\$ 112,16	R\$ 81.363,03
<b>8.4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>								<b>R\$ 21.818,86</b>
8.4.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	140,00	R\$ 49,18	27,35	R\$ 62,93	R\$ 8.788,20
8.4.2	CPUEB-15	Composições Próprias	CALHA COM TAMPA DE CONCRETO	M	67,30	R\$ 92,15	27,35	R\$ 117,35	R\$ 7.897,66
8.4.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	M	120,00	R\$ 35,72	27,35	R\$ 42,94	R\$ 5.152,80
<b>8.5</b>	<b>PINTURA DA FAIXA ELEVADA - COR VERMELHA</b>								<b>R\$ 18.901,06</b>




**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	08/01/2024	<b>BDI :</b>	27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5.1	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	725,29	R\$ 20,46	27,35	R\$ 26,06	R\$ 18.901,08
<b>REDE DE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO</b>									<b>R\$ 401.800,26</b>
<b>9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>R\$ 56.686,28</b>
9.1.1	C2938	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.490,78	R\$ 25,45	27,35	R\$ 32,41	R\$ 48.318,18
9.1.2	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	223,62	R\$ 3,66	27,35	R\$ 4,66	R\$ 1.042,07
9.1.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	223,62	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 7.328,03
<b>9.2 LOCAÇÃO DE REDE</b>									<b>R\$ 679,27</b>
9.2.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	292,79	R\$ 1,82	27,35	R\$ 2,32	R\$ 679,27
<b>9.3 ESCAVAÇÃO EM VALAS</b>									<b>R\$ 8.945,33</b>
9.3.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	916,53	R\$ 7,60	27,35	R\$ 9,76	R\$ 8.945,33
<b>9.4 ATERRAMENTO, REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>									<b>R\$ 16.089,90</b>
9.4.1	C2820	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	575,05	R\$ 21,97	27,35	R\$ 27,98	R\$ 16.089,90
<b>9.5 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL</b>									<b>R\$ 12.689,40</b>
9.5.1	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	341,48	R\$ 3,43	27,35	R\$ 4,39	R\$ 1.499,10
9.5.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	341,48	R\$ 25,73	27,35	R\$ 32,77	R\$ 11.190,30
<b>9.6 GALERIA EM TUBO DE CONCRETO</b>									<b>R\$ 180.299,96</b>
9.6.1	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	537,71	R\$ 5,65	27,35	R\$ 7,20	R\$ 3.871,51
9.6.2	C2880	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	107,54	R\$ 129,21	27,35	R\$ 164,65	R\$ 17.695,71
9.6.3	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015	M	63,90	R\$ 249,29	27,35	R\$ 317,47	R\$ 20.288,33
9.6.4	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015	M	228,89	R\$ 474,96	27,35	R\$ 604,86	R\$ 138.446,41
<b>9.7 POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (1,50M X 1,50M)</b>									<b>R\$ 39.358,43</b>
9.7.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,28	R\$ 517,60	27,35	R\$ 659,16	R\$ 830,54
9.7.2	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	19,42	R\$ 384,26	27,35	R\$ 489,36	R\$ 9.503,37
9.7.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	19,42	R\$ 127,26	27,35	R\$ 162,07	R\$ 3.147,40
9.7.4	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	188,23	R\$ 55,67	27,35	R\$ 70,90	R\$ 13.345,51
9.7.5	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	294,00	R\$ 9,57	27,35	R\$ 12,19	R\$ 3.583,86
9.7.6	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	231,00	R\$ 10,39	27,35	R\$ 13,23	R\$ 3.056,13
9.7.7	I8450	SEINFRA	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE	UN	7,00	R\$ 616,69	27,35	R\$ 785,35	R\$ 5.497,45
9.7.8	C0231	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA	UN	7,00	R\$ 44,22	27,35	R\$ 56,31	R\$ 394,17
<b>9.8 CAIXA COLETORA COM GRELHA</b>									<b>R\$ 84.660,48</b>
9.8.1	CPUEB-14	Composições Próprias	CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE FERRO	UN	16,00	R\$ 4.154,91	27,35	R\$ 5.291,28	R\$ 84.660,48
<b>9.9 ALA PARA LANÇAMENTO</b>									<b>R\$ 2.391,21</b>



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA:</b>	08/01/2024	<b>BDI:</b>	27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023	
	<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	<b>SINAPI:</b>	2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023	<b>COMPOSIÇÃO:</b>	PROPRIA	0,00% 0,00%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.9.1	C0423	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	1,00	R\$ 1.877,67	27,35	R\$ 2.391,21	R\$ 2.391,21
<b>10</b>	<b>RECOMPOSIÇÕES DIVERSAS</b>								<b>R\$ 190.988,68</b>
<b>10.1</b>	<b>REDE DE ÁGUA E ESGOTO</b>								<b>R\$ 12.463,03</b>
10.1.1	CPUEB-12	Composições Próprias	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	149,40	R\$ 38,61	27,35	R\$ 49,17	R\$ 7.198,49
10.1.2	CPUEB-13	Composições Próprias	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,40	R\$ 15,80	27,35	R\$ 20,25	R\$ 2.964,60
10.1.3	C2019	SEINFRA	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO	M	146,40	R\$ 12,34	27,35	R\$ 15,71	R\$ 2.298,94
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 178.525,65</b>
10.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.846,63	R\$ 2,32	27,35	R\$ 2,95	R\$ 5.447,56
10.2.2	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	1.477,30	R\$ 14,12	27,35	R\$ 17,98	R\$ 28.561,65
10.2.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	369,33	R\$ 38,68	27,35	R\$ 49,23	R\$ 18.182,12
10.2.4	C3226	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.846,63	R\$ 0,23	27,35	R\$ 0,29	R\$ 535,52
10.2.5	J2589I	PROPRIA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	2,40	R\$ 3.556,46	15,00	R\$ 4.092,23	R\$ 9.821,35
10.2.6	I0001	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - RR 2C AO TRECHO - BDI = 15,00 - DMT: 20,00	T	2,40	R\$ 49,78	15,00	R\$ 57,25	R\$ 137,40
10.2.7	95895	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	73,87	R\$ 1.211,35	27,35	R\$ 1.542,85	R\$ 113.955,58
10.2.8	100886	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	73,87	R\$ 8,40	27,35	R\$ 10,70	R\$ 790,41
10.2.9	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,80) - DMT: 15,00	T	189,90	R\$ 14,30	27,35	R\$ 18,21	R\$ 3.083,88
<b>11</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 42.743,47</b>
<b>11.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								<b>R\$ 35.532,71</b>
11.1.1	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	218,64	R\$ 21,45	27,35	R\$ 27,32	R\$ 5.973,24
11.1.2	CPUEB-11	Composições Próprias	FAIXA HORIZONTAL/TINTA, C/ CONTRASTE DE RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	638,02	R\$ 9,63	27,35	R\$ 12,28	R\$ 7.822,13
11.1.3	C3236	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	638,02	R\$ 26,75	27,35	R\$ 34,07	R\$ 21.737,34
<b>11.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								<b>R\$ 7.180,76</b>
11.2.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	9,26	R\$ 808,92	27,35	R\$ 775,48	R\$ 7.180,76
<b>12</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 19.950,95</b>
<b>12.1</b>	<b>LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA</b>								<b>R\$ 19.950,95</b>
12.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.140,81	R\$ 1,11	27,35	R\$ 1,41	R\$ 19.950,95
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 587.227,93
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.151.502,48
								VALOR TOTAL:	R\$ 2.738.730,41

Dois Milhões Setecentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Trinta reais e Quarenta e Um centavos

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

**RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA**  
Eng.º Civil Crea nº 365814/CE  
CPF: 620.739.233-72  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA**

**José Heldar da Brito Rocha**  
Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
CPF: 300.836.213-34  
Resp. Técnico







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I		<b>DATA :</b> 09/01/2024		<b>BDI :</b> 27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE		<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%    47,48%    10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%    47,48%    11/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%    0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 94.624,00	8,63%	12,02%	16,17%	15,54%	13,81%	14,78%	10,20%	9,85%	100,00%
			R\$ 8.166,05	R\$ 11.373,80	R\$ 15.300,70	R\$ 14.704,57	R\$ 13.067,57	R\$ 13.985,43	R\$ 9.651,66	R\$ 8.374,23	R\$ 94.624,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.771,21	100,00%								100,00%
			R\$ 15.771,21								R\$ 15.771,21
3	SETOR 01	R\$ 540.241,05	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				100,00%
			R\$ 216.096,42	R\$ 81.036,16	R\$ 81.036,16	R\$ 81.036,16	R\$ 81.036,15				R\$ 540.241,05
4	SETOR 02	R\$ 598.458,20		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				R\$ 179.537,46	R\$ 179.537,46	R\$ 119.691,64	R\$ 59.845,82	R\$ 59.845,82			R\$ 598.458,20
5	SETOR 03	R\$ 366.251,64			30,00%	20,00%	20,00%	30,00%			100,00%
					R\$ 109.875,49	R\$ 73.250,33	R\$ 73.250,33	R\$ 109.875,49			R\$ 366.251,64
6	SETOR 04	R\$ 233.839,34				30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		100,00%
						R\$ 70.151,80	R\$ 58.459,84	R\$ 58.459,84	R\$ 46.767,86		R\$ 233.839,34
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 89.281,93			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%		100,00%
					R\$ 8.928,19	R\$ 17.856,39	R\$ 17.856,39	R\$ 17.856,39	R\$ 26.784,57		R\$ 89.281,93
8	FAIXAS DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	R\$ 144.809,68				10,00%	25,00%	35,00%	30,00%		100,00%
						R\$ 14.480,97	R\$ 36.202,42	R\$ 50.683,39	R\$ 43.442,90		R\$ 144.809,68
9	REDE DE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO	R\$ 401.800,26		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 60.270,04	R\$ 60.270,04	R\$ 60.270,04	R\$ 60.270,04	R\$ 60.270,04	R\$ 60.270,04	R\$ 40.180,02	R\$ 401.800,26
10	RECOMPOSIÇÕES DIVERSAS	R\$ 190.988,68						20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
								R\$ 38.197,74	R\$ 76.395,47	R\$ 76.395,47	R\$ 190.988,68
11	SINALIZAÇÃO	R\$ 42.713,47						20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 8.542,69	R\$ 12.814,04	R\$ 21.356,74	R\$ 42.713,47
12	DIVERSOS	R\$ 19.950,95								100,00%	100,00%
										R\$ 19.950,95	R\$ 19.950,95
		R\$ 2.738.730,41	R\$ 240.033,68	R\$ 332.217,46	R\$ 454.948,04	R\$ 451.441,90	R\$ 399.958,56	R\$ 417.716,83	R\$ 276.126,53	R\$ 166.257,41	R\$ 2.738.730,41
			R\$ 240.033,68	R\$ 572.251,14	R\$ 1.027.199,18	R\$ 1.478.641,08	R\$ 1.878.629,64	R\$ 2.296.346,47	R\$ 2.572.473,00	R\$ 2.738.730,41	R\$ 2.738.730,41

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA**  
 Eng.º Civil Crea nº 565814/CE  
 CPF: 620.739.233-72  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

**José Heldair de Brito Rocha**  
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
 CPF: 300.836.213-34  
 Resp. Técnico





COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	09/01/2024	<b>BDI : 27,35%</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					11/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>12,15</b>



BDI = 27,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA  
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE  
 CPF: 620.739.233-72  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

José Heldair de Brito Rocha  
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
 CPF: 300.836.213-34  
 Resp. Técnico



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	08/01/2024	<b>BDI : 27,35%</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
					11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I	<b>DATA :</b>	08/01/2024	<b>BDI :</b>	27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	BAIRRO DOM PEDRO, ITAITINGA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

**RAMON RAMIRES FARIAS NORONHA**  
 Eng.º Civil Crea nº 365814/CE  
 CPF: 620.739.233-72  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA

**José Heldair de Brito Rocha**  
 Eng.º Civil Crea nº 340045/D-Ce  
 CPF: 300.836.213-34  
 Resp. Técnico