



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

## CARTA PROPOSTA

NOVA RUSSAS, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA – CE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.18.001 TP



PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.18.001 TP, CUJO O OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRE, EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE**, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 859.035,00** (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E TRINTA E CINCO REAIS).

O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA, SENDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO FILHO, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005014046069 SSP-CE E CPF Nº 031.453.863-10, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO:

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,

  
Francisco Rodrigues de Macêdo Filho  
Titular Administrador  
CPF: 031.453.863-10

  
Vitor Azin Sarriune Cavalcante  
Engenheiro Civil  
CREA nº: 46123CE

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797

001/11



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE  
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO - 30 MÓDULOS  
LOCAL: DIVERSOS - ITAITINGA - CE  
DATA: DEZEMBRO DE 2023  
BDI = 27,41%  
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	32.827,44	3,82%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	128.575,97	14,97%
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	591.271,02	68,83%
4	SINALIZAÇÃO	103.250,17	12,02%
5	SERVIÇOS DIVERSOS	3.110,40	0,36%

<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>859.035,00</b>	<b>100,00%</b>
OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E TRINTA E CINCO REAIS			

**Francisco Rodrigues de Macêdo Filho**  
Titular Administrador  
CPF: 031.453.863-10

**Vitor Azin Sarriune Cavalcante**  
Engenheiro Civil  
CREA nº: 46123CE



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO - 30 MÓDULO S  
 LOCAL: DIVERSOS - ITAITINGA - CE  
 DATA: DEZEMBRO DE 2023  
 BDI = 27,41%  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL R\$	%
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>32.827,44</b>	<b>3,82 %</b>
1.1			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>32.827,44</b>	<b>3,82 %</b>
1.1.1	CPU/081	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	25.765,20	32.827,44	32.827,44	3,82 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>128.575,97</b>	<b>14,97 %</b>
2.1			<b>PLACA DA OBRA</b>					<b>38.568,60</b>	<b>4,49 %</b>
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	180,00	168,17	214,27	38.568,60	4,49 %
2.2			<b>TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>					<b>2.829,60</b>	<b>0,33 %</b>
2.2.1	C2949	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	240,00	2,84	3,62	868,80	0,10 %
2.2.2	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	60,00	14,46	18,42	1.105,20	0,13 %
2.2.3	C2948	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	120,00	5,60	7,13	855,60	0,10 %
2.3			<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>					<b>614,40</b>	<b>0,07 %</b>
2.3.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1.920,00	0,25	0,32	614,40	0,07 %
2.4			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>86.563,37</b>	<b>10,08 %</b>
2.4.1	C2938	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	m²	1.920,00	29,18	37,18	71.385,60	8,31 %
2.4.2	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	480,00	9,57	12,19	5.851,20	0,68 %
2.4.3	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	217,20	4,20	5,35	1.162,02	0,14 %
2.4.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	217,20	29,50	37,59	8.164,55	0,95 %
<b>3</b>			<b>FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO</b>					<b>591.271,02</b>	<b>68,83 %</b>
3.1			<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>					<b>30.994,56</b>	<b>3,61 %</b>
3.1.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	m³	576,00	8,77	11,17	6.433,92	0,75 %
3.1.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	576,00	3,96	5,05	2.908,80	0,34 %
3.1.3	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	576,00	29,50	37,59	21.651,84	2,52 %
3.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>388.068,36</b>	<b>45,17 %</b>
3.2.1	CPU/944	Próprio	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO BRITA	m³	810,00	108,58	138,34	112.055,40	13,04 %
3.2.2	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - SOLO-BRITA (PEDREIRA AO TRECHO) - DMT = 20 KM	T	1.296,00	17,59	22,41	29.043,36	3,38 %
3.2.3	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	m²	1.920,00	100,96	128,63	246.969,60	28,75 %
3.3			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>172.208,10</b>	<b>20,05 %</b>
3.3.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.620,00	56,35	71,80	116.316,00	13,54 %
3.3.2	CPU/943	Próprio	CALHA COM TAMPA DE CONCRETO	M	300,00	137,21	174,82	52.446,00	6,11 %
3.3.3	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	70,00	38,64	49,23	3.446,10	0,40 %
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>103.250,17</b>	<b>12,02 %</b>
4.1			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>83.242,94</b>	<b>9,69 %</b>
4.1.1	C3236	SEINFRA	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	m²	662,40	30,66	39,06	25.873,34	3,01 %
4.1.2	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	1.920,00	23,45	29,88	57.369,60	6,68 %
4.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>20.007,23</b>	<b>2,33 %</b>
4.2.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	22,50	697,91	889,21	20.007,23	2,33 %
<b>5</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>3.110,40</b>	<b>0,36 %</b>
5.1			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>3.110,40</b>	<b>0,36 %</b>
5.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.920,00	1,27	1,62	3.110,40	0,36 %

**VALOR TOTAL: 859.035,00 100,00%**  
 OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E TRINTA E CINCO REAIS

**Francisco Rodrigues de Macêdo Filho**  
 Titular Administrador  
 CPF: 031.453.863-10

**Vitor Azin Sarriune Cavalcante**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº: 46123CE

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
 RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSA-CE  
 E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797

003



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO - 30 MÓDULOS  
 LOCAL: DIVERSOS - ITAITINGA - CE  
 DATA: DEZEMBRO DE 2023  
 BDI = 27,41%  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 028,1 COM DESONERAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,82%	32.827,44	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,97%	128.575,97	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	68,83%	591.271,02	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59
4	SINALIZAÇÃO	12,02%	103.250,17	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36%	3.110,40	8,33%	259,20	8,33%	259,20	8,33%	259,20
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>859.035,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>16,67%</b>	<b>143.172,50</b>	<b>25,00%</b>	<b>214.758,75</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL COM BDI	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,82%	32.827,44	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,97%	128.575,97	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	68,83%	591.271,02	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59
4	SINALIZAÇÃO	12,02%	103.250,17	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36%	3.110,40	8,33%	259,20	8,33%	259,20	8,33%	259,20
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>859.035,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>286.345,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>357.931,25</b>	<b>50,00%</b>	<b>429.517,50</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL COM BDI	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,82%	32.827,44	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,97%	128.575,97	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	68,83%	591.271,02	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59
4	SINALIZAÇÃO	12,02%	103.250,17	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36%	3.110,40	8,33%	259,20	8,33%	259,20	8,33%	259,20
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>859.035,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>501.103,75</b>	<b>66,67%</b>	<b>572.690,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>644.276,25</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL COM BDI	300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,82%	32.827,44	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62	8,33%	2.735,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,97%	128.575,97	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66	8,33%	10.714,66
3	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM INTERTRAVADO	68,83%	591.271,02	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59	8,33%	49.272,59
4	SINALIZAÇÃO	12,02%	103.250,17	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18	8,33%	8.604,18
5	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36%	3.110,40	8,33%	259,20	8,33%	259,20	8,33%	259,20
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>	<b>8,33%</b>	<b>71.586,25</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>859.035,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>715.862,50</b>	<b>91,67%</b>	<b>787.448,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>859.035,00</b>

  
**Francisco Rodrigues de Macêdo Filho**  
 Titular Administrador  
 CPF: 031.453.863-10

  
**Vitor Azin Sarriune Cavalcante**  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº: 46123CE

 004



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE  
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO - 30 MÓDULOS  
LOCAL: DIVERSOS - ITAITINGA - CE  
DATA: DEZEMBRO DE 2023  
BDI = 27,41%  
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO


### COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>5,32%</b>
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,91%
<b>BENEFÍCIO</b>		<b>6,23%</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
I	IMPOSTOS	12,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>

BDI = 27,41%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$$

  
Francisco Rodrigues de Macêdo Filho  
Titular Administrador  
CPF: 031.453.863-10

  
Vitor Azin Sarriune Cavalcante  
Engenheiro Civil  
CREA nº: 46123CE

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9524-5797

010




M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO - 30 MÓDULOS  
 LOCAL: DIVERSOS - ITAITINGA - CE  
 DATA: DEZEMBRO DE 2023  
 BDI = 27,41%  
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 028	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,72%	1,30%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,12%	3,20%	17,80%	7,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,44%</b>	<b>47,48%</b>	<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>

  
 Francisco Rodrigues de Macêdo Filho  
 Titular Administrador  
 CPF: 031.453.863-10

  
 Vitor Azin Sarrione Cavalcante  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº: 46123CE

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
 RUA EVARISTO DE CASTRO, 766 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
 E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9524-5797

011/17