

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de ITAITINGA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 2907.01/2016/2016/TP**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa Proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2907.01/2016/2016**, cujo objeto é **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOÃO FARIAS NA LOCALIDADE DE JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA**, de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 59.043,03(CINQUENTA E NOVE MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de **04 (QUATRO) SEMANAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr.(a) **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 98001010493 e do CPF nº 656.676.543-34, como representante legal desta Empresa.


Informamos que o **Prazo de Validade** da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da Licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias Consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ITAITINGA-Ce, 18 de AGOSTO de 2016

OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.


CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP:061108699-9 CREA/CE Nº 49578

OK EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Rua Joaquim Pimenta Nº 195 – Bairro Montese

Fone/Fax: 32571432 / 3048-6355 CNPJ.:08.642.026/0001-45

Email: okempreendimentos@gmail.com ou comercialokempreendimentos@gmail.com



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS


OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.
LOCAL: ITAITINGA/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.566,43
1.1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	1,00	1.566,43	1.566,43
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.844,58
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,25	1.527,00
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,21	0,28	317,58
3		PAVIMENTAÇÃO				28.445,99
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.134,21	25,08	28.445,99
4		CONTENÇÃO				13.394,84
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	390,52	34,30	13.394,84
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA				771,26
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.134,21	0,68	771,26
					TOTAL SIMPLES	46.023,10
					BDI =	28,29%
					TOTAL GERAL	59.043,03

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.


O K. Empreendimentos Construções
e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656 676.543-34


Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	65,32	9,80			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,560					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		5,04	4,476	14,56	1,0000	-	25,08	
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					34,30	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,2976	7,20	2,14			
	SERVENTE	H	0,3968	4,88	1,94			
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,0800					
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M2	0,2500	3,44	0,86			
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0200	9,28	0,19			
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1.00 x 0.35 x 0.15 m)	M3	0,0030	29,92	0,09			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M	1,0000	25,36	25,36			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,0007	146,82	0,10			
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		4,08	3,6234	26,60		-	34,30	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					289,80	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	5,952	4,88	29,05			
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	29,050					
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	50,59	44,52			
	BRITA	M3	0,966	69,60	67,23			
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,56	123,20			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	234,950					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		29,05	25,799	234,95		-	289,80	
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					26,53	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	2,879	4,88	14,05			
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,050					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		14,05	12,478			-	26,53	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,68	M2	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36			
	T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,360					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		0,36	0,320			-	0,68	

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.

OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 08.642.026/0001-45
 Carlos Kleber Araújo Pinho
 Sócio Administrador
 CPF: 656.675.543-34

Carlos Kleber A. Pinho
 Engº Civil
 RNP: 0611086999




OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.
LOCAL: ITAITINGA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	1ª SEMANA		1ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	RUA JOÃO FARIAS	30,00%	17.712,91	30,00%	17.712,91	20,00%	11.808,61	20,00%	11.808,61	59.043,03
TOTAL PARCIAL R\$		30,00%	17.712,91	30,00%	17.712,91	20,00%	11.808,61	20,00%	11.808,61	
TOTAL GERAL R\$		30,00%	17.712,91	60,00%	35.425,82	80,00%	47.234,43	100,00%	59.043,04	59.043,03

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.


Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999


O K. Empreendimentos Construções
e Serviços Ltda
CNPJ:08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araujo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656.676.543-34

OK EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Rua Joaquim Pimenta Nº 195 - Bairro Montese
Fone/Fax: 32571432 / 3048-6355 CNPJ.:08.642.026/0001-45
Email: okempreendimentos@gmail.com ou comercialokempreendimentos@gmail.com






OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.
LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALARIO	10,99%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FERIAS GOZADAS	11,61%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	47,75%
GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	7,26%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,17%
C3	FERIAS IDENIZADAS	2,44%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	5,00%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,48%
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,63%
TOTAL (A+B+C+D)		88,66%

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.


Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999


O K Empreendimentos Construções
e Serviços Ltda
CNPJ: 08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Sócio Administrador
CPF: 656.679.543-34





OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.
LOCAL: ITAITINGA/CE



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
	GRUPO A	
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
	GRUPO B	
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45
	GRUPO C	
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43
	GRUPO D	
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33
	GRUPO E	
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.


OK Empreendimentos Construções
e Serviços Ltda
CNPJ:08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araújo Pinho
Sócio Administrador
CPF:656.675.543-34


Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999




OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JABUTI.
LOCAL: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÓD	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
R	RISCOS	0,50
TOTAL DO GRUPO A =		1,05
DESPESAS INDIRETAS		%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
TOTAL DO GRUPO B =		1,02
BENEFÍCIO		%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,64
TOTAL DO GRUPO C =		1,07
IMPOSTOS		%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	4,00
	DESONERAÇÃO	4,50
TOTAL DO GRUPO D =		0,88
B D I =		28,29%
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i))-1)x100		

FORTALEZA, CE, 18 DE AGOSTO DE 2016.


O K Empreendimentos Construções
e Serviços Ltda
CNPJ:08.642.026/0001-45
Carlos Kleber Araujo Pinho
Sócio Administrador
CPF:656.676.543-34


Carlos Kleber A. Pinho
Engº Civil
RNP: 0611086999