

PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ITAITINGA/CE

A empresa WNSA Engenharia e Projetos Ltda.-EPP. inscrita no CNPJ: 18.313.140/0001-85, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO Nº 1310.02/2015 que será realizada as 14:00h do dia 04/11/2015.

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que os preços apresentados estão considerados todos os encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, assim como qualquer custo extraordinário inerente à realização das Obras e Serviços necessários a inteira satisfação das obrigações contratuais da proponente.

Que conhece o local do serviço e que o Projeto e Especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas

Que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E BLOCO PRÉ-MOLDADO NA RUA IZIDIO FERREIRA E AV.MANOEL CAVALCANTE NO BAIRRO CARANGA MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE

VALOR: R\$ 158.832,31 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo para execução: 60 (Sessenta) dias.

Quixadá, 04 de Novembro de 2015.

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
Sociedade Administradora
Engenharia Civil - CREA 39190 - D

09/109




ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR	TOTAL
AV. MANOEL CAVALCANTE						125.561,29
1.0		SERVISOS PRELIMINARES				438,48
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.512,00	0,29	438,48
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				1.708,56
2.3		ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.3.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	1.512,00	1,13	1.708,56
3.0		OBRAS DE ARTE CORRETE				20.321,53
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR XFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1;4 CIMENTO;AREIA,INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M2	536,57	29,25	15.694,67
3.1.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBOLAR D=100CM	UNI	2,00	1.159,30	2.318,60
3.1.3	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TURBOLAR D=100CM	M	6,00	384,71	2.308,26
4.0		PISOS EXTERNOS				98.056,92
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO E ADQUIRIDO)	M2	1.512,00	34,55	52.239,60
4.1.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0CM ,FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE CLCHAO DE AREIA	M2	1.038,00	44,14	45.817,32
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS				5.035,80
5.1		LIMPEZA FINAL				
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.540,00	0,77	5.035,80
RUA IZIDIO FERREIRA						33.271,01
6.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				199,19
6.1		PREPARAÇÃO DA VIA				
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	686,85	0,29	199,19
7.0		MOVIMENTO DE TERRA				776,14
7.1		ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO				
7.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	686,85	1,13	776,14
8.0		OBRAS DE ARTE CORRETE				8.036,15
8.1		DRENAGEM SUPERFICIAL				
8.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1;4CIMENTO;AREIA,INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	274,74	29,25	8.036,15
9.0		PISOS				23.730,67
9.1		PISOS EXTERNOS				
9.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO E ADQUIRIDO)	M2	686,85	34,55	23.730,67
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				528,87
10.1		LIMPEZA FINAL				
10.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	686,85	0,77	528,87

TOTAL GERAL C/BDI (24,23%) 158.832,31

MPORTA A PRESENTE PROPOSTA R\$ 158.832,31 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP

02/09




OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CARANGA

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

BDI.MT: 24,23 BDI.MO: 24,23
 Leis Sociais: 88,81

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI.MO(%) Preço Total		
001	Grupo: SERVICOS PRELIMINARES						
	C2873 <u>LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)</u>	M2	88,81	24,23	24,23		
001	MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	0,0040	4,77	0,02		
12382	NIVELADOR	H	0,0020	9,55	0,02		
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	11,80	0,02		
	TOTAL		R\$		0,06		
002	MATERIAL						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	45,57	0,05		
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	14,41	0,03		
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	18,29	0,04		
	TOTAL		R\$		0,12		
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição
	0,06	0,05	0,03	0,12	0,03	RS	0,29
002	Grupo: MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
	72961 <u>REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA</u>	M2	88,81	24,23	24,23		
001	MAO DE OBRA						
6115	AJUDANTE	H	0,0199	6,21	0,12		
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,0199	18,23	0,36		
	TOTAL		R\$		0,48		
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição
	0,48	0,43	0,22	0,00	0,00	RS	1,13
003	Grupo: DRENAGEM						
	74223/001 <u>MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM {FACE SUPERIOR X FACE INFERIORXAL}</u>	M	88,81	24,23	24,23		
001	MAO DE OBRA						
4750	PEDREIRO	H	0,2500	11,34	2,84		
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H	0,2050	7,74	1,59		
	TOTAL		R\$		4,43		
002	MATERIAL						
370	AREIA MEDIA	M3	0,0015	5,98	0,01		
10511	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	50KG	0,0091	5,04	0,05		
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 12CM	M	1,0000	15,12	15,12		
	TOTAL		R\$		15,18		
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição
	4,43	3,93	2,03	15,18	3,68	RS	29,25
	C0423 <u>BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm</u>	UN	88,81	24,23	24,23		
001	MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	14,9520	4,77	71,32		
10221	BLASTER	H	0,2297	9,30	2,14		
10498	CARPINTEIRO	H	14,9520	6,49	97,04		
12391	PEDREIRO	H	16,9850	6,49	110,23		
12543	SERVENTE	H	36,3022	4,42	160,46		
	TOTAL		R\$		441,19		
002	MATERIAL						

Handwritten signatures and date: 03/09



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CARANGA

BDI.MT: 24,23 BDI.MO: 24,23
 Leis Sociais: 88,81

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI.MO(%) Preço Total	
003	Grupo: DRENAGEM					
C0423	<u>BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm</u>	UN	88,81	24,23	24,23	
002	MATERIAL					
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	14,52	0,00	
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0171	66,70	1,14	
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	2,4920	8,06	20,09	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	371,9715	0,08	29,76	
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000	11,35	0,00	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,2297	35,00	8,04	
10860	CORDEL DETONANTE	M	4,8441	1,25	6,06	
12507	DINAMITE 60%	KG	0,1953	6,54	1,28	
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	2,1095	3,81	8,04	
12326	ESPOLETA	UN	0,0352	1,08	0,04	
12329	ESTOPIM	M	0,2344	1,27	0,30	
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000	6,73	0,00	
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,6891	7,79	5,37	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	5,3578	1,69	9,05	
11728	PREGO 18X27	KG	2,4920	2,14	5,33	
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,4952	0,62	0,93	
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0020	1.830,86	3,66	
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	19,55	0,01	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0162	66,89	1,08	
	TOTAL			R\$	100,18	
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	= Total da Composição
	441,19	391,82	201,84	100,18	24,27	R\$ 1.159,30
C0920	<u>CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm</u>	M	88,81	24,23	24,23	
001	MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3440	4,77	6,41	
10498	CARPINTEIRO	H	1,3440	6,49	8,72	
12391	PEDREIRO	H	2,9750	6,49	19,31	
12543	SERVENTE	H	4,8900	4,42	21,61	
	TOTAL			R\$	56,05	
002	MATERIAL					
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2240	8,06	1,81	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,6000	0,08	1,17	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,4816	1,69	0,81	
11728	PREGO 18X27	KG	0,2240	2,14	0,48	
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,1344	0,62	0,08	
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,0000	199,50	199,50	
	TOTAL			R\$	203,85	
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	= Total da Composição
	56,05	49,78	25,64	203,85	49,39	R\$ 384,71
004	Grupo: PISOS					

Handwritten signatures and dates:
 04/09



OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CARANGA

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

BDI.MT: 24,23 BDI.MO: 24,23
 Leis Sociais: 88,81

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%)	Quantidade	BDI(%)	Preço Uni.	BDI.MO(%)	Preço Total
004	Grupo: PISOS							
C2896	<u>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), INCL. COLCHÃO E COMAPCT.DO PAVIMENTO</u>	M2		88,81	24,23			24,23
001	MAO DE OBRA							
10445	CALCETEIRO	H		0,3000	6,49			1,95
12543	SERVENTE	H		0,6000	4,42			2,65
	TOTAL				R\$			4,60
002	MATERIAL							
10111	AREIA VERMELHA	M3		0,1500	54,18			8,13
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H		0,0500	42,36			2,12
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H		0,0100	92,43			0,92
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3		0,1500	53,02			7,95
	TOTAL				R\$			19,12
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição	
	4,60	4,09	2,11	19,12	4,63	R\$	34,55	
73764/004	<u>PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLC</u>	M2		88,81	24,23			24,23
001	MAO DE OBRA							
4759	CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTAÇÃO DE BLOKRET)	H		0,1600	10,44			1,67
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO	H		0,3200	7,74			2,48
	TOTAL				R\$			4,15
002	MATERIAL							
367	AREIA GROSSA	M3		0,0600	12,60			0,76
691	BLOCO SEXTAVADO, EM CONCRETO DE 35 MPA, (TIPO BLOKRET) E = 6,5CM DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM NBR 197	M2		1,0000	26,63			26,63
1443	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA 135 A 156KG C/ MOTOR DIESEL / GASOLINA 4 A 6HP NÃO 1REVERSÍVEL	H		0,1100	2,70			0,30
	TOTAL				R\$			27,69
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição	
	4,15	3,69	1,90	27,69	6,71	R\$	44,14	
005	Grupo: LIMPEZA							
C3447	<u>LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA</u>	M2		88,81	24,23			24,23
001	MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H		0,0750	4,42			0,33
	TOTAL				R\$			0,33
	Mão de Obra +	Total L.S. +	BDI Mão.Ob +	Material +	BDI Mat.	=	Total da Composição	
	0,33	0,29	0,15	0,00	0,00	R\$	0,77	

Handwritten signatures and date: 05/09




OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CARANGA

Relatório: Composições da Obra (Analítico)

BDI.MT: 24,23 BDI.MO: 24,23
Leis Sociais: 88,81

Seq	Composição Insumo	Un.	Leis Sociais(%) Quantidade	BDI(%) Preço Uni.	BDI.MO(%) Preço Total
-----	----------------------	-----	-------------------------------	----------------------	--------------------------

[Handwritten Signature]
WNSA Engenharia e Projetos LTDA EPP
Wladimir Neto Saraiva Araújo
Socio Administrador
Engenheiro Civil CREA 30150 D



[Handwritten marks and date]
20/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUAS DO BAIRRO CARANGA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS	
		%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVISOS PRELIMINARES	0,28%	438,48	100,00%	438,48
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,08%	1.708,56	100,00%	1.708,56
3.0	OBRAS DE ARTE CORRETE	12,79%	20.321,53	100,00%	20.321,53
4.0	PISOS EXTERNOS	61,74%	98.056,92	100,00%	98.056,92
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	3,17%	5.035,80	100,00%	5.035,80
RUA IZIDIO FERREIRA					
6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,13%	199,19	100,00%	199,19
7.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,49%	776,14	100,00%	776,14
8.0	OBRAS DE ARTE CORRETE	5,06%	8.036,15	100,00%	8.036,15
9.0	PISOS	14,94%	23.730,67	100,00%	23.730,67
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,33%	528,87	100,00%	528,87
TOTAL GERAL		100,00%	158.832,31	79,05%	125.561,29
TOTAL ACUMULADO		100,00%	158.832,31	79,05%	125.561,29

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 Manoel de Sá Ailton Araújo
 Sócio e Administrador
 Rua dos Senhores, 200 - C.R. 101 - Itaitinga - RJ

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO CARANGA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	
1.1 - MÃO DE OBRA INDIRETA	3,80%
2 - SEGURO (S) E GARANTIA (G)	
2.1 - SEGURO E GARANTIA (S+G)	0,32%
3 - RISCO (R)	
3.1 - RISCO	0,50%
4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	4,00%
1.4 - CPRB	2,00%
	9,65%
2 - LUCRO (L)	6,20%

III - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1 - I)} - 1 = 24,23\%$$

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS ADOTADO (BDI SERVIÇO ADOTADO) =

24,23%

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP

08/09



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA%
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURRO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	0,00	0,00
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13° SALÁRIO	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,67	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INICIDÊNCIAS DE A	47,96	18,68
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIADO	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40	1,82
C4	DEPÓSITOS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INICIDÊNCIA DE A	15,35	11,62
GRUPO D			
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14
D	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64	0,48
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70	3,62
TOTAL (A+B+C+D)		88,81	50,72

WNSA Engenharia e Projetos LTDA - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda - EPP
 Engenheiro Civil CREA. 30198/B

[Handwritten signatures and initials]