



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Itaitinga




Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Barro Duro no Município de Itaitinga/CE
Local: Itaitinga/CE

Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	Rua Santo André	75.172,42
2	Rua João Carlos	150.585,91
TOTAL GERAL		225.758,33

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Itaitinga



Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Barro Duro no Município de Itaitinga/C BDI: 24,23%
 Local: Itaitinga/CE

Encargos Sociais: 88,81%
 SEINFRA 23.1/SINAPI OUTUBRO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				6.297,88
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,41	8.961,74	3.656,24
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,95	2.769,99	2.641,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	PLACAS DA OBRA				1.502,20
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	129,33	258,66
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.974,13	0,25	1.243,54
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				248,71
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.974,13	0,05	248,71
4	PAVIMENTAÇÃO				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				120.423,69
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.974,13	24,21	120.423,69
5	DRENAGEM				
	DRENAGEM SUPERFICIAL				50.119,92
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	1.558,94	32,15	50.119,92
6	LIMPEZA FINAL				
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.974,13	0,63	3.133,70
TOTAL SIMPLES					181.726,10
BDI = 24,23%					44.032,23
TOTAL GERAL					225.758,33

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Itaitinga



Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Barro Duro no Município de Itaitinga/C BDI: 24,23%
Local: Rua Santo André

Orçamento Básico

Encargos Sociais: 88,81%
SEINFRA 23.1/SINAPI OUTUBRO 1995

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.097,05
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,29	8.961,74	2.578,04
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	(0,17)	2.769,99	-480,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				682,21
	PLACAS DA OBRA				
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	129,33	258,66
	PREPARAÇÃO DA VIA				
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.694,21	0,25	423,55
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				84,71
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.694,21	0,05	84,71
4	PAVIMENTAÇÃO				41.016,82
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.694,21	24,21	41.016,82
5	DRENAGEM				15.562,53
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	484,06	32,15	15.562,53
6	LIMPEZA FINAL				1.067,35
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.694,21	0,63	1.067,35
				TOTAL SIMPLES	60.510,68
				BDI = 24,23%	14.661,74
				TOTAL GERAL	75.172,41


VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SETENTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

Engenheiro Civil RNP 0607877502
C.F. 460.901.423-87

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Itaitinga



Obra: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Barro Duro no Município de Itaitinga/C BDI: 24,23%
 Local: Rua João Carlos

Encargos Sociais: 88,81%
 SEINFRA 23.1/SINAPI OUTUBRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.200,83
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,27	8.961,74	2.410,91
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,65	2.769,99	1.789,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	PREPARAÇÃO DA VIA				819,98
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.279,92	0,25	819,98
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				164,00
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.279,92	0,05	164,00
4	PAVIMENTAÇÃO				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				79.406,86
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.279,92	24,21	79.406,86
5	DRENAGEM				
	DRENAGEM SUPERFICIAL				34.557,39
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	1.074,88	32,15	34.557,39
6	LIMPEZA FINAL				
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.279,92	0,63	2.066,35
TOTAL SIMPLES					121.215,41
BDI = 24,23%					29.370,49
TOTAL GERAL					150.585,90

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Itaitinga



Cronograma Físico-Financeiro
 OBRA: Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas na Localidade de Barro Duro no Município de Itaitinga/CE
 LOCAL: Itaitinga/CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR	%	VALOR	
1	Rua Santo André	70%	52.620,69	30%	22.551,73	75.172,420
2	Rua João Carlos	50%	75.292,95	50%	75.292,95	150.585,90
TOTAL PARCIAL R\$		56,65%	127.913,65	43,34%	97.844,68	
TOTAL GERAL R\$		56,65%	127.913,65	100,00%	225.758,32	225.758,33

