



ALÉM DO HORIZONTE
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

MODALIDADE: CONVITE Nº 0907,03/2013 SA



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONVITE Nº0907.03/2013 SA**, cujo objeto **A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CRISTO REDENTOR-JABUTI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE**, conforme em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 125.500,00(CENTO E VINTE CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço;

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o Órgão de Fiscalização, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RAFAEL FARIAS COSTA, Carteira de Identidade nº. 2004015047400 SSP-CE expedida em 21/08/2012, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF 022669733-98, como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ALÉM DO HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA

RAFAEL FARIAS COSTA
SOCIO-ADMINISTRADOR

Fortaleza-Ce, 17 de JULHO de 2013.



ALÉM DO HORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CRISTO REDENTO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA
LOCALIDADE: JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.UNIT	PR. TOTAL
1.0	PREPARAÇÃO DO TERRENO				
1.1	C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1,38	123,04	169,79
					169,79
2.0	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA				
2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	74,22	0,99	73,47
					73,47
3.0	LOCAÇÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)				
3.1	C1630 LOCAÇÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M2		0,00	0,00
			2,47	123,04	303,90
					303,90
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
4.1	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	19,15	0,49	9,38
4.2	C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	8,84	0,49	4,33
					13,71
5.0	MOVIMENTO DE TERRA				
5.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,12	9,95	210,14
5.2	C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	42,78	61,52	2.631,83
5.3	C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	2,20	55,10	121,22
					2.963,19
6.0	EMBASAMENTO DE BALDRAME				
6.1	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	192,39	67,64	13.013,26
6.2	C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20cm	M2	45,16	67,64	3.054,62
6.3	C000 CINTA DE CONCRETO C/AMARRAÇÃO EM FERRO E=10CM	M3	35,00	67,64	2.367,40
					18.435,28
7.0	CONCRETOS				
7.1	C0848 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPA	M3	224,40	0,92	206,45
7.2	C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO-VÃO ACIMA DE 4,01M	M2	52,89	123,04	6.507,59
					6.714,04
8.0	PAREDES E PAINÉIS				
8.1	C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	M2	25,33	206,98	5.242,80
					5.242,80
9.0	VIRGAS E CHAPIM				
9.1	C2666 VERGAS RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	746,66	0,22	164,27
					164,27
10.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
10.1	C4424 PORTA TIPO PARANA (0,60X2,10M)	UM	339,79	4,94	1.678,56
10.2	C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80X2,10M)	UM	347,83	0,99	344,35
10.3	C0000 PORTA TIPO PARANA (0,90X2,10M)	UM	382,61	3,95	1.511,31
10.4	C0000 JANELA VENEZIANA COM ACES. 1,00X1,10	UM	585,00	4,94	2.889,90
10.5	C0000 JANELA VENEZIANA FIXA COMN ACESSORIOS 0,50	UM	195,00	3,95	770,25
10.6	C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILJOLINHO (2 PORTOES DE 1,00X2,10)	M2	154,33	4,15	640,47
					7.834,84
11.0	COBERTURA				
11.1	C4460 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIP., CAIBRO, LINHA)	M2	73,49	159,78	11.742,23
					11.742,23
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
12.1	C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA	M2	6,84	5,69	38,92
					38,92
				SOMA	38,92




ALÊNDIO HORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



13.0		REVESTIMENTOS ACABAMENTOS DE PAREDES							
13.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/PAREDE	M2	2,88	413,96			1.192,20	
13.2	C1211	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTOARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7.3 ESP=20MM P/ PAREDE	M2	12,01	24,89			298,93	
13.3	C3409	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4	M2	14,61	389,08			5.684,46	
13.4		CERAMICA ESMALTADA C/ARG.CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30cm (900cm2)	M2	45,02	24,89			1.120,55	
13.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30cm (900cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,24	24,89			80,64	
14.0		ARGAMASSA P/ TETO						8.376,78	
14.2	C0778	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ TETO	M2	5,30	123,04			652,11	
14.1.1	C3035	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MMP/ TETO	M2	13,83	123,04			1.701,64	
15.0		PISOS INTERNO E EXTERNO				SOMA		2.353,75	
15.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	M2	0,56	123,04			68,90	
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	268,69	123,04			33.059,62	
15.3	C4432	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900CM2)-PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	45,02	123,04			5.539,26	
15.4	C1870	PEITORIO DE MAMORE L=15CM	M	23,13	9,78			226,21	
15.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE CONCRETO L=0,60m	M2	104,80	24,26			2.542,45	
16.0		INSTALAÇÕES SANITARIAS E HIDRÁULICAS				SOMA		41.436,44	
16.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1.806,48	0,99			1.788,42	
16.2	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA- TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM	M2	87,67	1,98			173,59	
16.3	C3591	MUTIRÃO MISTO -TUBO PVC BRANCO	M	5,30	29,63			157,04	
16.4	C3592	MUTIRÃO MISTO -TUBO PVC BRANCO	M	8,27	3,95			32,67	
16.5	C3590	MUTIRÃO MISTO -TUBO PVC BRANCO	M	14,08	11,85			166,85	
16.6	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")-C/ANEIS	UNID	18,30	2,96			54,17	
16.7	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA PADRÃO 'POPULAR	UND	23,28	2,96			68,91	
16.8	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM(4"X2")-C/ANEIS	UND	18,30	2,96			54,17	
16.9	C3588	MUTIRÃO MISTO -JOELHO PVC BRACO P/ESGOTO D=40MM(1 1/2")	UNID	3,92	11,85			46,45	
16.10	C3589	MUTIRÃO MISTO -JOELHO PVC BRACO	UND	4,65	2,96			13,76	
16.11	C3587	MUTIRÃO MISTO -JOELHO PVC BRACO	UND	11,64	2,96			34,45	
16.12	C2272	SIFÃO DE PVC RIGIDO D= 2"(INSTALADO)	M	11,51	4,94			56,86	
16.13	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm(3/4)	M	3,97	29,63			117,63	
16.14	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm(1")	UNID	7,05	29,63			208,89	
	C2382	TÉ PVC SOLD.MARROM D=32mm(1")	UNID	4,97	1,98			9,84	
16.16	C0000	REDUÇÃO PVC MARROM 32/25mm	UND	3,50	1,98			6,93	
16.17	C3600	MUTIRÃO MISTO REGISTRO DE PRESSÃO	UM	14,81	1,98			29,32	
16.18	C0000	ADAPTADOR PVC 25 MM 3/4	UNID	2,80	0,99			2,77	
16.19	C1559	JOELHO PVC SOLD AZUL. D=25mmX3/4	UM	6,73	7,90			53,17	
16.20	C1547	CURVA PVC SOLD. AZUL.D=3/4" (25mm)	UM	4,74	0,99			4,69	
16.21	C1724	CURVA PVC ROSC.D=3/4" (25mm)	UM	2,66	0,99			2,63	
16.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UM	244,95	2,96			725,05	
16.23	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP.=3cm(COLOCADO)	M2	302,64	5,93			1.794,66	
16.24	C0516	CABINE DE LOUÇA BRANCA C/UM GANCHO	UM	19,88	3,95			78,53	
16.25	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC	UM	55,47	3,95			219,11	
16.26	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA,C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UM	204,10	4,94			1.008,25	
16.27	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UM	27,16	2,96			80,39	
16.28	C1990	PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UM	16,71	2,96			49,46	
16.29	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UM	31,27	2,96			92,56	
16.30	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA(7.5X15)cm	UM	24,06	3,95			95,04	
						SOMA		7.226,26	



ALÉM DO HORIZONTE

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP



17.0		INST. ELÉTRICAS				
17.1	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	12,19	19,75	240,75
17.2	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UNID	11,90	0,99	11,78
17.3	C1717	LUVA PVC BRANCA ROSC.D=1 1/2 (50mm)	UNID	5,96	0,99	5,90
17.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm C/BARRAMENTO	UNID	223,79	0,99	221,55
17.5	CC0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30 A)	UND	25,62	5,93	151,93
17.6	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA -25A/250V	UNID	30,48	5,93	180,30
17.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	7,30	14,81	108,11
17.8	C1494	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	7,39	3,95	29,19
17.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A	UNID	12,85	6,91	88,79
17.10	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2	UNID	71,56	11,85	847,99
17.11	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1	UNID	43,99	5,93	260,86
17.12	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4	UNID	8,67	98,75	856,16
17.13	C0000	CAIXA PLÁSTICA 4X 3	M	1,50	20,74	31,11
17.14	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 mm2	UND	2,41	296,25	713,96
17.15	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4mm2	M	3,04	98,75	300,20
				SOMA		4.048,58
		PINTURAS PAREDES E ESQ. DE MADEIRA				
18.1	C0000	TEXTURA ACRILICA 2 DEMAOS PAREDEA INTERNAS	M2	15,64	389,08	6.085,21
18.2	C3550	MUTIRÃO MISTO-PINTURA HIDRACOR	M2	3,40	184,27	626,52
18.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	9,37	41,97	393,26
18.4	C0000	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQ. DE MADEIRA	M2	9,37	83,44	781,83
				SOMA		7.886,82
		LIMPEZA GERAL				
19.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	3,86	123,04	474,93
				SOMA		474,93
		TOTAL				
ORÇAMENTO ESTIMADO EM R\$ 125.500,00 (CENTO E VINTE CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)						125.500,00

Além do Horizonte Construções Ltda

Valdir Pereira Júnior
Engenheiro Civil - CREA/CE: 43456



ALÊNDOCHORIZONTE
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OPERA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CRISTO REDENTO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA
LOCALIDADE: JABUTI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	DIAS						TOTAL
		30		60		90		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	100,00	169,79	-	-	0,15	169,79	
2	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100,00	73,47	-	-	0,06	73,47	
3	LOCAÇÃO DE OBRA(EXECUÇÃO DE GABARITO)	100,00	303,90	-	-	0,26	303,90	
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00	13,71	-	-	0,01	13,71	
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00	2.963,19	-	-	2,16	2.963,19	
6	EMBASAMENTO DE BALDRAME	100,00	18.435,28	-	-	13,09	18.435,28	
7	CONCRETOS	100,00	6.714,04	-	-	5,81	6.714,04	
8	PAREDES E PAINÉIS	30,00	1.572,84	70,00	3.669,96	4,57	5.242,80	
9	VIGAS E CHAPIM	-	-	100,00	164,27	0,11	164,27	
10	ESQUADRIAS E FERRAGEM	-	-	-	-	6,83	7.834,84	
11	COBERTURA	-	-	-	-	10,23	11.742,23	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	0,03	38,92	
13	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES	-	-	100,00	8.376,78	7,30	8.376,78	
14	ARGAMASSA PI TETO	-	-	100,00	2.353,75	2,05	2.353,75	
15	PISOS INTERNOS E EXTERNO	-	-	-	-	30,15	41.436,44	
16	INSTALAÇÕES SANITARIAS E HIDRAULICAS	-	-	100,00	7.226,26	6,29	7.226,26	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	70,00	2.834,01	3,53	4.048,58	
18	PINTURAS DE PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	-	-	-	6,92	7.886,82	
19	COBERTA	-	-	-	-	0,41	474,93	
	SIMPLES	24,10	30.246,22	19,62	24.625,03	100,00	125.500,00	
	ACUMULADO	24,10	30.629,96	43,72	55.254,99	100,00	125.500,00	

CITIPRETORIA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Fhs. 142
[Assinatura]

Alêndochorizonte Construções Ltda

Valdir Pereira Júnior
Engenheiro Civil - CREACE: 43446

Rod. BR 116, KM 35, nº 140, Bairro Coluna/Catolé - Horizonte/CE - CEP 62.880-970 - Fones/FAX (85) 3336.0486
CNPJ: 15.372.706/0001-51 - Insc. Municipal: 553579 - E-mail: helengenharialtda@arabon.com.br