

CONSTRUTORA J SILVA LTDA.

PROPOSTA DE PREÇO



Limoeiro do Norte – Ceará., 17 de Julho de 2013

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga

A Empresa **Construtora J Silva Ltda**, com endereço a Rua Cel. Clovis Alexandrino, nº 1995 Sala 01 Limoeiro do Norte Ceará, **CNPJ: 09.472.313/0001-17**, de acordo com a **Carta Convite nº 0907.02/2013 SAÚDE**, vem oferecer preços para os serviços abaixo descrito.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA – CEARÁ.

VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 63.008,37 (Sessenta e Três Mil, Oito Reais Trinta e Sete Centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (Noventa) Dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital (Boletim de Medições da Prefeitura Municipal de Itaitinga).


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na Carta Convite da licitação e seus anexos, e nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,


Antonio Mancio Lima
Representante Legal

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA.

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO ANCURI
 LOCAL: ANCURI
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ.
 CARTA CONVITE Nº 0907.02/2013 SAÚDE



ITEM	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1,01	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	130,00	3,90	507,00
1,02	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	109,53	9,79	1.105,17
1,03	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	400,00	3,25	1.340,00
1,04	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	25,00	6,95	173,75
1,05	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	37,43	578,85
1,06	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	UND.	9,00	5,02	45,18
		SUBTOTAL				3.749,95
2 - ESTRUTURA						
2,01	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,00	336,21	2.017,26
2,02	C0000	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARADO COM BETONEIRA. INCLUI LANÇAMENTO	M3	4,00	1.208,81	4.835,24
		SUBTOTAL				6.852,50
3 - ALVENARIA						
3,01	C0073	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	35,00	24,57	859,95
3,02	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	20,00	24,90	498,00
		SUBTOTAL				1.357,95
4 - PISOS						
4,01	C4504	PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCACÃO	M2	6,00	40,62	243,72
4,02	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	60,00	32,20	1.932,00
4,03	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	109,53	54,90	6.013,20
		SUBTOTAL				8.188,92
5 - REVESTIMENTO						
5,01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	150,00	2,72	408,00
5,02	C2120	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	120,00	8,38	1.005,60
5,03	C1227	EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8. ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	180,00	13,31	2.395,80
5,04	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	180,00	34,00	6.120,00
5,05	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	M2	111,00	9,65	1.071,15
		SUBTOTAL				11.000,55
6 - COBERTURA						
6,01	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	130,00	59,23	7.699,90
6,02	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	111,00	24,09	2.673,99
6,02	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	130,00	70,76	9.198,80
		SUBTOTAL				19.572,69
7 - ESQUADRIAS						
7,01	C1987	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UND.	9,00	349,21	3.142,89
7,02	C0000	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UND.	9,00	127,10	1.143,90
7,03	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	UND.	1,00	508,75	508,75
		SUBTOTAL				4.795,54
8 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
8,01	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	3,00	66,67	200,01
8,02	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND.	3,00	237,60	712,80
8,03	C0000	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90	PT	2,00	56,45	112,90
8,04	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UND.	2,00	199,90	399,80
		SUBTOTAL				1.425,51

Construtora J. Silva Ltda., Rua Cel. Clovis Alexandrino, nº1995 sala 01 Limoeiro do Norte – CE
 CNPJ: 09.472.313/0001-17 Fone: (88)3423 - 3374

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA.

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9,01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND.	1,00	105,97	105,97
9,02	C0000	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00	11,56	23,12
9,03	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	93,20	279,60
9,04	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UND.	2,00	3,76	7,52
9,05	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND.	2,00	118,40	236,80
9,06	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UND.	13,00	68,64	892,32
		SUBTOTAL				1.545,33
10 - PINTURAS						
10,01	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,00	9,80	2.156,00
10,02	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,00	9,10	364,00
10,03	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	220,00	7,39	1.625,80
		SUBTOTAL				4.145,80
11 - LIMPEZA DA OBRA						
11,01	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	111,53	3,35	373,63
		SUBTOTAL				373,63
				TOTAL GERAL		63.008,37



IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 63.008,37 (sessenta e três mil, oito reais e trinta e sete centavos).


CONSTRUTORA J SILVA LTDA
Antonio Mancio Lima
Representante Legal


Mariza Chaves Maciel
Engª Civil CREA CE 8021D
Registro 16.503

CONSTRUTORA J. SILVA LTDA.



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ANCURI
CARTA CONVITE Nº 0907.02/2013
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	RS 3.749,95	0,00%	RS -	0,00%	RS -	5,95%	3.749,95
2	ESTRUTURA	50,00%	RS 3.426,25	50,00%	RS 3.426,25	0,00%	RS -	10,88%	6.852,50
3	ALVENARIA	50,00%	RS 678,98	50,00%	RS 678,97	0,00%	RS -	2,16%	1.357,95
4	PISOS	0,00%	RS -	40,00%	RS 3.275,57	60,00%	RS 4.913,35	13,00%	8.188,92
5	REVESTIMENTO	0,00%	RS -	0,00%	RS -	100,00%	RS 11.000,55	17,46%	11.000,55
6	COBERTURA	0,00%	RS -	100,00%	RS 19.572,69	0,00%	RS -	31,06%	19.572,69
7	ESQUADRIAS	0,00%	RS -	30,00%	RS 1.438,66	70,00%	RS 3.356,88	7,61%	4.795,54
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	0,00%	RS -	80,00%	RS 1.140,41	20,00%	RS 285,10	2,26%	1.425,51
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	RS -	80,00%	RS 1.236,26	20,00%	RS 309,07	2,45%	1.545,33
10	PINTURAS	0,00%	RS -	0,00%	RS -	100,00%	RS 4.145,80	6,58%	4.145,80
11	LIMPEZA DE OBRAS	0,00%	RS -	0,00%	RS -	100,00%	RS 373,63	0,59%	373,63
TOTAIS RS		RS	7.855,18	RS	30.768,81	RS	24.384,38	100%	63.008,37
TOTAIS %								RS 63.008,37	63.008,37

Limoeiro do Norte - Ceará., 17 de Julho de 2013.


CONSTRUTORA J SILVA LTDA
Antonio Mancio Lima
Representante Legal


Eng. Cláudio Chaves Maciel
CREA CE 8021D
Registro 16 503

Construtora J. Silva Ltda., Rua Cel. Clovis Alexandrino, nº1995 sala 01 Limoeiro do Norte – CE
CNPJ: 09.472.313/0001-17 Fone: (88)3423 - 3374



PROPOSTA DE PREÇO

Fortaleza/CE, 17 de julho de 2013.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ITAITINGA

A CONCEPT Arquitetura, Projetos, Serviços & Construção LTDA, com endereço, Rua Eng. Antônio Ferreira Antero, 401 Salas: 01, 02, 03 e 04 - Bairro Agua Fria – Fortaleza/Ce, CNPJ N° 13.665.163./0001-35, de acordo com a Carta Convite N° 0907.02/2013 SAÚDE, vem oferecer preços para os serviços abaixo descrito:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

VALOR DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 64.270,44 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 90 (Noventa) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital (boletim de medição da Prefeitura Municipal de ITAITINGA)

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na Carta Convite da licitação e seus anexos, e nossa inteira submissão aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Christian Domingues Araújo Mota
Sócio Administrador - CPF 555.884.333-00

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.- ME
Paulo César Lemos Dourado
Eng. Civil CREA - 11422/D



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
 SECRETARIA UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ANCURI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				3.716,08
1.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	130,00	3,96	514,80
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	109,53	9,94	1.088,73
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	400,00	3,30	1.320,00
1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	25,00	7,06	176,50
1.5	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	38,01	570,15
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,00	5,10	45,90
2		ESTRUTURA				7.337,86
2.1	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,00	341,41	2.048,46
2.2	C0000	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARADO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	4,00	1.322,35	5.289,40
3		ALVENARIA				1.378,85
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	35,00	24,95	873,25
3.2	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	20,00	25,28	505,60
4		PISOS				8.315,80
4.1	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,00	41,25	247,50
4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	60,00	32,70	1.962,00
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	109,53	55,75	6.106,30
5		REVESTIMENTO				11.180,40
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	150,00	2,84	426,00
5.2	C2120	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	120,00	8,51	1.021,20
5.3	C1227	EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	180,00	13,51	2.431,80
5.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	180,00	34,52	6.213,60
5.5	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	M2	111,00	9,80	1.087,80
6		COBERTURA				19.876,17
6.1	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	130,00	60,14	7.818,20
6.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	111,00	24,47	2.716,17
6.3	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	130,00	71,86	9.341,80
7		ESQUADRIAS				4.869,64
7.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	9,00	354,61	3.191,49
7.2	C0000	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	9,00	129,06	1.161,54
7.3	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	UN	1,00	516,61	516,61
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1.447,58
8.1	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	3,00	67,70	203,10
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	241,28	723,84
8.3	C0000	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCÁVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	2,00	57,33	114,66
8.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	202,99	405,98
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.569,21
9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	107,61	107,61

CONCEPT Arquitetura, Projetos, Serviços Construção LTDA
 CNPJ 13.665.163./0001-35


Rua: Eng. Antônio Ferreira Antero, 401 - Salas: 01, 02, 03 e 04 - Agua Fria.
 Fortaleza/Ce.

Fone: (85) 3273-4861

E-mail: concept10@hotmail.com

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
 SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.- ME

 Christian Domingues Araujo Mota
 Sócio Administrador - CPF 555.884.333-06

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
 SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.- ME

 Paulo Cesar Lemos Dourado
 Eng. Civil CREA - 11422/D



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ANCURI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.

ITEM	COMP	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
9.2	C0000	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	PT	2,00	11,74	23,48
9.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	94,64	283,92
9.4	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	3,82	7,64
9.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	120,23	240,46
9.6	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	13,00	69,70	906,10
10		PINTURAS				4.210,80
10.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,00	9,95	2.189,00
10.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,00	9,24	369,60
10.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	220,00	7,51	1.652,20
11		LIMPEZA DA OBRA				368,05
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	111,53	3,30	368,05
TOTAL GERAL.....						64.270,44

R\$ 64.270,44 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITAITINGA, CE, 17 DE JULHO DE 2013.

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
Christian Domingues Araújo Mota
Christian Domingues Araújo Mota
Sócio Administrador - CPF 555.634.333-00

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
Paulo César Lemos Dourado
Paulo César Lemos Dourado
Eng. Civil CREA - 11422/D

CONCEPT Arquitetura, Projetos, Serviços Construção LTDA

CNPJ 13.665.163./0001-35

Rua: Eng. Antônio Ferreira Antero, 401 - Salas: 01, 02, 03 e 04 - Agua Fria
Fortaleza/Ce.

Fone: (85) 3273-4861

E-mail: concept10@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ANCURI NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	3.716,08	0,00%	-	0,00%	-	5,78%	3.716,08
2	ESTRUTURA	50,00%	3.668,93	50,00%	3.668,93	0,00%	-	11,42%	7.337,86
3	ALVENARIA	50,00%	689,43	50,00%	689,43	0,00%	-	2,15%	1.378,85
4	FISOS	0,00%	-	40,00%	3.326,32	60,00%	4.989,48	12,94%	8.315,80
5	REVESTIMENTO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.180,40	17,40%	11.180,40
6	COBERTURA	0,00%	-	100,00%	19.876,17	0,00%	-	30,93%	19.876,17
7	ESQUADRIAS	0,00%	-	30,00%	1.460,89	70,00%	3.408,75	7,58%	4.869,64
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	-	80,00%	1.158,06	20,00%	289,52	2,25%	1.447,58
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	80,00%	1.255,37	20,00%	313,84	2,44%	1.569,21
10	PINTURAS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.210,80	6,55%	4.210,80
11	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	368,05	0,57%	368,05
	TOTAIS R\$		8.074,44		31.435,17		24.760,84	100,00%	64.270,44
	TOTAIS %								


ITAITINGA, CE, 17 DE JULHO DE 2013.

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
Christian Domingos Araújo Mota
Christian Domingos Araújo Mota
Sócio Administrador - CPF 555.034.333-07

CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS
SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
Pat: César Demos Dourado
Eng. Civil CREA - 11422/D



CONCEPT Arquitetura, Projetos, Serviços Construção LTDA
CNPJ 13.665.163./0001-35
Rua: Eng. Antônio Ferreira Antero, 401 - Salas: 01, 02, 03 e 04 - Agua Fria. Fortaleza/Ce.
Fone: (85) 3273-4861
E-mail: concept10@hotmail.com



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

REF.: CONVITE N° 0907.02/2013 SA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sr.^a, nossa proposta para o objeto do Edital de **CONVITE N° 0907.02/2013**, cujo objeto: e a **contratação de empresa para executar a reforma da unidade básica de saúde da família do Ancuri. No Município Itaitinga-ce.** Conforme em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 63.944,51 (SESSETA E TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço;

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o Órgão de Fiscalização, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. RAYLSON FERNANDES NORONHA, Carteira de Identidade n°. 99010247873 SSP-CE expedida em 30/11/2007, Órgão Expedidor SSP-CE e CNPF n° 623.508.203-78, como representante desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ELETRONOR CONSTRUÇÕES LTDA


RAYLSON FERNANDES NORONHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Fortaleza- Ce, 17 de julho de 2013.



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACURI NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE
LOCALIDADE: NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE

ITEM		ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P.UNIT	PR. TOTAL
	1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
1.01	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERAMICAS	M2	130,00	3,94	512,20
1.02	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	109,53	9,89	1.083,25
1.03	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	400,00	3,28	1.312,00
1.04	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	25,00	7,03	175,75
1.05	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M2	15,00	37,82	567,30
1.06	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	UM	9,00	5,08	45,72
						3.696,22
	2	ESTRUTURA				
2.01	C3272	CONCRETO P/VIBR. FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,00	339,68	2.038,08
2.02	C0000	CONCRETO ARMADO FCK=18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARADO COM	M3	4,00	1.315,64	5.262,56
						7.300,64
	3	ALVENARIA				
3.01	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	35,00	24,82	868,70
3.2	C0073	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39)cm C/ ARG, MISTA DE CAL HIDRATADA	M2	20,00	25,16	503,20
						1.371,90
	4	PISOS				
4.01	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	6,00	41,04	246,24
4.02	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 30X30cm (900cm2)-PEI-5/PEI-4-P/PISO	M3	60,00	32,54	1.952,40
4.3	C3001	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900CM2)		109,53	55,47	6.075,63
						8.274,27
	5	REVETIMENTO				
5.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE		150,00	2,82	423,00
5.02	C2120	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1,2 ESP=5mm P/PAREDE	KG	120,00	8,47	1.016,40
5.3	C1227	REBOCO C/ARG.MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRA		180,00	13,45	2.421,00
5.04	C4443	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 30X30cm (900cm2)-PEI-5/PEI-4-P/PAREDE		180,00	34,35	6.183,00
5.05	C2111	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1,2		111,00	9,75	1.082,25
						11.125,65
	6	COBERTURA				
6.01	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA -(RIPA,CAIBRO)		130,00	59,84	7.779,20
	C2111	FORRO PVC -LAMBRE (100X6000 OU 200X6000)mm fornecimento e montagem		111,00	24,34	2.701,74
6.02	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS TERÇAS/CONTRA VENTAMENTOS/FERRAGENS)	M2	130,00	71,49	9.293,70
						19.774,64
	7	ESQUADRIAS				
7.01	C0000	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR		9,00	352,81	3.175,29
7.02	C0000	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	M2	9,00	128,41	1.155,69
7.03	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20 X 2.10)m		1,00	513,99	513,99
						4.844,97
	8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				
8.01	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)		3,00	67,36	202,08
8.02	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA		3,00	240,05	720,15
8.3	C000	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 -MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS		2,00	57,04	114,08
8.04	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS		2,00	201,96	403,92
						1.440,23



ELETRONOR
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
eletronoritda@yahoo.com.br

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UCUPAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
LOCALIDADE: NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	DIAS											
		30				60				90			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	% DO TOTAL	TOTAL
1	DEMOLIÇÕES E RETIRAFDAS	100,00	3.696,22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5,78	3.696,22
2	ESTRUTURA	50,00	3.650,32	50,00	3.650,32	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11,42	7.300,64
3	ALVENARIA	50,00	685,95	50,00	685,95	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,15	1.371,90
4	PISOS	-	0,00	40,00	3.309,71	60,00	4.964,56	60,00	4.964,56	-	0,00	12,94	8.274,27
5	REVETIMENTO	-	0,00	-	0,00	100,00	11.125,65	100,00	11.125,65	-	0,00	17,40	11.125,65
6	COBERTURA	-	0,00	-	0,00	100,00	19.774,64	-	0,00	-	0,00	30,92	19.774,64
7	ESQUADRIAS	-	0,00	30,00	1.453,49	30,00	1.453,49	70,00	3.391,48	70,00	3.391,48	7,58	4.844,97
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	-	0,00	80,00	1.152,18	80,00	1.152,18	20,00	288,05	20,00	288,05	2,25	1.440,23
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	0,00	80,00	1.248,94	80,00	1.248,94	20,00	312,23	20,00	312,23	2,44	1.561,17
10	PINTURAS	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	4.189,00	100,00	4.189,00	6,55	4.189,00
11	LIMPEZA DE OBRAS	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00	365,82	100,00	365,82	0,57	365,82
	SIMPLES		8.032,49				31.275,23				24.636,79	100,00	63.944,51
	ACUMULADO		8.032,49				39.307,72				63.944,51		63.944,51

CONSTRUÇÕES
VALDIR PEREIRA JÚNIOR
ENG. CIVIL CREA Nº 4343
RESP TÉCNICO



F C SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua: Senador Pompeu 2913, Benfica, Fortaleza-Ce, Cep: 60025-002 Fone/Fax: (85) 3214-14-07

CNPJ: 02.356.563/0001-42 - CGF: 06.187.296-2 - INSC. MUNICIPAL: 142149-2

E-mail: f.c.servicos@uol.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 0907.02/2013 SAÚDE

Prezados Senhor(es),

Apresentamos nossa proposta para execução das obras conforme edital acima citado e discriminação abaixo:


OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ANCURI, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.

- 1. Valor global da proposta:** R\$: 63.291,42 (Sessenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)
- 2. Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- 3. Prazo para execução:** 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, Carteira de Identidade nº. 2007010274667 SSP/CE e CNPF nº 464.165.603-72, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Fortaleza-Ce, 17 de Julho de 2013.


F C Serviços, Comércio e Representações Ltda
CNPJ: 02.356.563/0001-42
Representante Legal: Luiz Cláudio Paes Ferreira
CNPJ: 464.165.603-72
RG: 2007010274667-SSP/CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE LICITAÇÃO - F C SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBRA: REFORMA DO POSTO SAUDE DO ANCURI EM ITAITINGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

B.D.I.: 18%

ITEM	COMP.	DECRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.01	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	130,00	4,00	520,00
1.01	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	109,53	10,00	1.095,30
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	400,00	3,25	1.300,00
1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	25,00	7,00	175,00
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	15,00	38,00	570,00
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	9,00	5,00	45,00
Subtotal						3.185,30
2.0 ESTRUTURA						
2.1	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	6,00	342,00	2.052,00
2.2	C0000	CONCRETO ARMADO, FCK=18,0MPa e 77KG/M3 DE AÇO, PREPARADO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M3	4,00	1.357,36	5.429,44
Subtotal						7.481,44
3.0 ALVENARIA						
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm	M2	35,00	25,74	900,90
3.1	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	20,00	26,08	521,60
Subtotal						1.422,50
4.0 PISOS						
4.1	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,00	42,55	255,30
4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	60,00	33,75	2.025,00
4.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	109,53	57,54	6.302,36
Subtotal						8.582,66
5.0 REVESTIMENTO						
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	150,00	2,93	439,50
5.2	C2120	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	120,00	8,76	1.051,20
5.3	C1227	EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/PAREDE	M2	180,00	13,94	2.509,20
5.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	180,00	35,62	6.411,60
5.5	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 mm P/ TETO	M2	111,00	10,09	1.119,99
Subtotal						11.531,49
6.0 COBERTURA						
6.1	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	130,00	62,07	8.069,10
6.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E	M2	111,00	25,23	2.800,53
6.3	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS /	M2	130,00	74,14	9.638,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE LICITAÇÃO - F C SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBRA: REFORMA DO POSTO SAUDE DO ANCURI EM ITAITINGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

B.D.I.: 18%

ITEM	COMP.	DECRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
Subtotal						20.507,83
7.0		ESQUADRIAS				
7.1	C1987	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UNID.	9,00	364,78	3.283,02
7.1	C0000	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UNID.	9,00	133,20	1.198,80
7.3	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X	UN	1,00	532,54	532,54
Subtotal						5.014,36
8.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
8.1	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	3,00	69,87	209,61
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	248,82	746,46
8.3	C0000	PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC 3/4 - MÉDIA 5,00M DE TUBOPVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCÁVEL 90º GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	59,17	118,34
8.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	209,10	418,20
Subtotal						1.492,61
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNID.	1,00	111,00	111,00
9.2	C0000	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO- (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	12,11	24,22
9.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	97,60	292,80
9.4	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	2,00	3,93	7,86
9.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	123,95	247,90
9.6	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	13,00	72,47	942,11
Subtotal						1.625,89
10.0		PINTURAS				
10.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,00	10,25	2.255,00
10.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,00	9,52	380,80
10.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	220,00	7,69	1.691,80
Subtotal						2.072,60
8.0		LIMPEZA DA OBRA				
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	111,53	3,36	374,74
Subtotal						374,74
Total Geral da Obra:					RS	63.291,42


Raimundo Nonato Dias
ENG.º CIVIL - CREA-CE 10445/P
RNP: 060143775-6



F C SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua: Senador Pompeu 2913, Benfica, Fortaleza-Ce Cep: 60025-002 Fone/Fax: (85) 3214-14-07

CNPJ: 02.356.563/0001-42 - CGF: 06.187.296-2 - INSC. MUNICIPAL: 142149-2

E-mail: f.c.servicos@uol.com.br

OBRA: REFORMA DO POSTO SAUDE DO ANCURI EM ITAITINGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAIS
		FISICO(%)	FINANCEIRO	FISICO(%)	FINANCEIRO	FISICO(%)	FINANCEIRO	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%	R\$ 3.185,30	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 3.185,30
2	ESTRUTURA	50%	R\$ 3.740,72	50%	R\$ 3.740,72	0%	R\$ 0,00	R\$ 7.481,44
3	ALVENARIA	50%	R\$ 711,25	50%	R\$ 711,25	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.422,50
4	PISOS	0%	R\$ 0,00	40%	R\$ 3.433,06	60%	R\$ 5.149,60	R\$ 8.582,66
5	REVESTIMENTO	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.531,49	R\$ 11.531,49
6	COBERTURA	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 20.507,83	0%	R\$ 0,00	R\$ 20.507,83
7	ESQUADRIAS	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 1.504,31	70%	R\$ 3.510,05	R\$ 5.014,36
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 1.194,09	20%	R\$ 298,52	R\$ 1.492,61
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 1.300,71	20%	R\$ 325,18	R\$ 1.625,89
10	PINTURAS	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.072,60	R\$ 2.072,60
11	LIMPEZA DA OBRA	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 374,74	R\$ 374,74
	TOTAIS		R\$ 7.637,27		R\$ 32.391,97		R\$ 23.262,18	R\$ 374,74
	TOTAL GERAL		R\$ 7.637,27		R\$ 40.029,24		R\$ 63.291,42	R\$ 63.291,42

Eng. Civil Raimundo N. Dias
/CREA-CE: 060143775-6