

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

(ITAÍTINGA-CE)

[Handwritten signatures and marks]



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2704.01/2018/TP

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2704.01/2018/TP pelo valor global de **R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)**, com prazo de execução de até 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO, Carteira de Identidade n°. 95002386484 SSP CE, CPF n° 634.802.043-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

Atenciosamente,

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA	R\$ 203.203,83
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SDO 01	R\$ 36.155,19
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA OTÁVIO FERREIRA	R\$ 70.649,60
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSÉ NECO	R\$ 30.677,05
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCA RODRIGUES	R\$ 44.273,25
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA PEDRO DANTAS	R\$ 110.949,22
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 495.908,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)


Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.022-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 238,43	R\$ 305,88	R\$ 1.835,28
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.463,48	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 3.880,03
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 5.715,31
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.656,83	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 10.184,95
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.656,83	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 212.818,86
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 223.003,81
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	1.881,97	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 68.955,38
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	15,99	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 5.695,80
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 74.651,18
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	178,03	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 101.400,55
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	76,12	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 38.018,13
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	484,04	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 39.797,77

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEARÁ
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12,00	R\$ 17,13	R\$ 21,98	R\$ 263,76
TOTAL ITEM 4.0							R\$ 179.480,21
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 891,00
1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	8,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 4.028,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 4.919,00
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.463,48	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 8.138,59
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 8.138,59
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 495.908,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

495.908,10

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA	40,98%	R\$ 203.203,83	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SDO 01	7,29%	R\$ 36.155,19	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA OTÁVIO FERREIRA	14,25%	R\$ 70.649,60	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSÉ NECO	6,19%	R\$ 30.677,05	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCA RODRIGUES	8,93%	R\$ 44.273,25	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA PEDRO DANTAS	22,37%	R\$ 110.949,22	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 495.908,10										
TOTAL PARCIAL				20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63
TOTAL ACUMULADO				20,00%	R\$ 99.181,63	40,00%	R\$ 198.363,26	60,00%	R\$ 297.544,89	80,00%	R\$ 396.726,52	100,00%	R\$ 495.908,10

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

(Handwritten signatures)


(Handwritten signature)
SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

(Handwritten signature)
 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 238,43	R\$ 305,88	R\$ 1.835,28
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.315,70	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 1.769,44
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 3.604,72
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.422,11	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 5.235,83
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.422,11	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 109.404,86
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 114.640,69
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	734,70	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 26.919,41
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRTA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	4,52	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.610,07
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 28.529,48
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	57,47	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 32.733,19
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	18,07	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 9.025,06
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	121,25	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 9.969,18
4.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12,00	R\$ 17,13	R\$ 21,98	R\$ 263,76
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 51.991,19
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 222,75
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 503,50
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 726,25
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.315,70	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 3.711,50
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 3.711,50
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 203.203,83

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 203.203,83 (DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)


Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SDO 01

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	638,40	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 261,74
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 261,74
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	456,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 697,68
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	456,00	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 14.578,32
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 15.276,00
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	152,00	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 5.569,28
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	1,52	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 541,44
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 6.110,72
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	11,66	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 6.641,19
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,08	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 3.036,66
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	38,00	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 3.124,36
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 12.802,21
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

Handwritten signatures and initials:
 B S Z L
 P X L
 6

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.825-088
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SDO 01

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	638,40	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 549,02
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 549,02
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 36.155,19

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 36.155,19 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60222-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA OTÁVIO FERREIRA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVÇOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.256,42	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 515,13
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 515,13
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	822,41	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.258,29
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,41	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 26.292,45
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 27.550,74
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	322,15	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 11.803,58
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	3,22	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.147,00
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 12.950,58
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	26,94	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 15.344,22
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,89	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 6.437,91
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	80,54	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 6.622,00
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 28.404,13
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 148,50
6		SERVÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.256,42	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 1.080,52

Handwritten signature and initials.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME


End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.800.080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA OTÁVIO FERREIRA
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
		TOTAL ITEM 6.0					R\$ 1.080,52
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 70.649,60

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 70.649,60 (SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)


Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 04.822-000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSÉ NECO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	510,60	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 209,35
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 209,35
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	345,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 527,85
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	345,00	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 11.029,65
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 11.557,50
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	138,00	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 5.056,32
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	1,38	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 491,57
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 5.547,89
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	10,84	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 6.174,14
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,52	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 2.756,96
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	34,50	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 2.836,59
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 11.767,69
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSÉ NECO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS						
6.1	LIMPEZA DA OBRA						
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	510,60	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 439,12
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 439,12
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 30.677,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 30.677,05 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCA RODRIGUES

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	773,77	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 317,25
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 317,25
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	362,77	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 555,04
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	362,77	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 11.597,76
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 12.152,80
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	118,94	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 4.357,96
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	1,19	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 423,89
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 4.781,85
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	25,76	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 14.672,12
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,96	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 5.473,97
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	68,50	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 5.632,07
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 25.778,16
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 74,25

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.800.000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCA RODRIGUES

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 503,50
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 577,75
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	773,77	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 665,44
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 665,44
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 44.273,25

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 44.273,25 (QUARENTA E QUATRO REAIS, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E VINTE E CINCO CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60020-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PEDRO DANTAS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.968,59	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 807,12
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 807,12
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.248,54	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.910,27
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.248,54	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 39.915,82
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 41.826,09
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	416,18	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 15.248,84
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	4,16	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.481,83
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 16.730,67
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	45,36	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 25.835,70
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	22,60	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 11.287,57
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	141,25	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 11.613,58
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 48.736,85
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

[Handwritten signatures and initials]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 81080-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PEDRO DANTAS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.968,59	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 1.692,99
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 1.692,99
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 110.949,22


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 110.949,22 (CENTO E DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					305,88	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,985	17,25	16,99		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,971	13,01	25,64		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 42,630				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,82	4,8200		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	7,54	30,1600		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	157,65	157,6500		
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	10,82	1,1902		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,0100000	198,15	1,9815		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 195,802				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	42,63			195,80		67,45	305,88
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,41	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0010000	82,86	0,08		
	T O T A L EQUIPAMENTOS		R\$ 0,080				
	MAO DE OBRA						
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	23,28	0,05		
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	24,78	0,05		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006898	13,01	0,09		
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	15,85	0,03		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	5,91	0,0171		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,017				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,22			0,02	0,08	0,09	0,41
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA					1,53	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	156,51	0,2521		
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	33,34	0,0358		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	145,70	0,2699		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	54,75	0,0456		
	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP	CHP	0,0026849	131,28	0,3525		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	76,47	0,1027		

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	29,60	0,0397		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,098				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	13,01	0,0911		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,091				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,09				1,0980	0,34	1,53
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					31,97	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,54	1,0270		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	62,09	0,6209		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,648				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,296	7,20	2,13		
	SERVENTE	H	0,591	4,88	2,8841		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,014				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,33	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,71	6,71		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,01		4,75	13,51	1,6480	7,05	31,97
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					36,64	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	17,35	6,71		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	13,01	5,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,740				
	MATERIAL/SERVIÇO						

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - MEEnd.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-000
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	37,44	0,26		
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	15,82	15,90		
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	330,13	0,66		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,820				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,74			16,82		8,08	36,64
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016					356,21	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0290	13,01	130,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	130,4800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8860000	37,44	33,17		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,8400000	0,40	87,54		
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5970000	44,34	26,47		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	147,1800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	130,48			146,30	0,88	78,55	356,21
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016					569,57	M3
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,222	17,25	38,33		
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,953	17,35	33,88		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,176	13,01	54,33		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	126,540				
	MATERIAL/SERVIÇO						

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	8,39	20,98		
	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000000	1,30	2,60		
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,2130000	242,25	293,85		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	317,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	126,54			317,43		125,60	569,57
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					499,45	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	8,376	7,20	60,3072		
	SERVENTE	H	9,065	4,88	44,2372		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	104,544				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,41	96,3500		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	283,00	84,9000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	181,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	104,54		103,52	181,25		110,14	499,45
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					82,22	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,577	7,20	11,3544		
	SERVENTE	H	1,232	4,88	6,0122		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,367				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	45,33	0,82		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,73	1,99		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37		
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	24,94	27,4340		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	31,614				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,37		15,114	31,61		18,13	82,22
C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO					21,98	M
	MAO DE OBRA						

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	PEDREIRO	H	0,177	7,20	1,2744		
	SERVENTE	H	0,355	4,88	1,7324		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,007				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	11,11	11,1100		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	342,64	0,3426		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,453				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,01		2,67	11,45		4,85	21,98
73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					74,25	UN
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3941	13,01	5,13		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,18	0,72		
	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	52,03	52,03		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,750				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13			52,75		16,37	74,25
CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					503,50	UN
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	H	0,100	125,42	12,5420		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.	H	0,900	27,72	24,9480		

[Handwritten signatures and initials]


SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
TOTAL Equipam.		R\$	37,490				
MAO DE OBRA							
	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	20,99	10,50		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,01	19,52		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	30,020				
MATERIAL/SERVIÇO							
	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,36000	326,24	117,45		
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6.51* KG/M (NOR 5580)	M	4,00000	45,03	180,12		
	CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12500	219,11	27,39		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	324,960				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,02			324,96	37,49	111,03	503,50
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,86	M2
MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			0,19	0,86

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-090
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,66	50,66	118,24	74,40

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SOBOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI	$= \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)} \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		28,29%

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME


End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 80000-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS**

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%


Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2704.01/2018/TP (2ª VIA)

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2704.01/2018/TP pelo valor global de **R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)**, com prazo de execução de até 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO, Carteira de Identidade n°. 95002386484 SSP CE, CPF n° 634.802.043-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

Atenciosamente,

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68

SÓCIO/ADM


SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**RESUMO DO ORÇAMENTO (2ª VIA)**


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA	R\$ 203.203,83
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA SDO 01	R\$ 36.155,19
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA OTÁVIO FERREIRA	R\$ 70.649,60
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSÉ NECO	R\$ 30.677,05
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCA RODRIGUES	R\$ 44.273,25
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA PEDRO DANTAS	R\$ 110.949,22
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 495.908,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - MEEnd.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVÇOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 238,43	R\$ 305,88	R\$ 1.835,28
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	9.463,48	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 3.880,03
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 5.715,31
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.656,83	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 10.184,95
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.656,83	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 212.818,86
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 223.003,81
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	1.881,97	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 68.955,38
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRTA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	15,99	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 5.695,80
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 74.651,18
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	178,03	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 101.400,55
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	76,12	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 38.018,13
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	484,04	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 39.797,77

Handwritten signatures and initials:
 RA, SB, COW, JB

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 08.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
4.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12,00	R\$ 17,13	R\$ 21,98	R\$ 263,76
TOTAL ITEM 4.0							R\$ 179.480,21
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	12,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 891,00
1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	8,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 4.028,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 4.919,00
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.463,48	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 8.138,59
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 8.138,59
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 495.908,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 495,908,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (2ª VIA)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS	40,98%	R\$ 203.203,83	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77	20,00%	R\$ 40.640,77
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSÉ NECO	7,29%	R\$ 36.155,19	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04	20,00%	R\$ 7.231,04
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA OTÁVIO FERREIRA	14,25%	R\$ 70.649,60	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92	20,00%	R\$ 14.129,92
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOSÉ NECO	6,19%	R\$ 30.677,05	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41	20,00%	R\$ 6.135,41
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA FRANCISCA RODRIGUES	8,93%	R\$ 44.273,25	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65	20,00%	R\$ 8.854,65
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA PEDRO DANTAS	22,37%	R\$ 110.949,22	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84	20,00%	R\$ 22.189,84
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 495.908,10										
TOTAL PARCIAL				20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63	20,00%	R\$ 99.181,63
TOTAL ACUMULADO				20,00%	R\$ 99.181,63	40,00%	R\$ 198.363,26	60,00%	R\$ 297.544,89	80,00%	R\$ 396.726,52	100,00%	R\$ 495.908,10

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVÍCIOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 238,43	R\$ 305,88	R\$ 1.835,28
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.315,70	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 1.769,44
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 3.604,72
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.422,11	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 5.235,83
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.422,11	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 109.404,86
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 114.640,69
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	734,70	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 26.919,41
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	4,52	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.610,07
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 28.529,48
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	57,47	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 32.733,19
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	18,07	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 9.025,06
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	121,25	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 9.969,18
4.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12,00	R\$ 17,13	R\$ 21,98	R\$ 263,76
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 51.991,19
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-880
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS ÁVILA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 222,75
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 503,50
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 726,25
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.315,70	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 3.711,50
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 3.711,50
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 203.203,83

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 203.203,83 (DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 6022-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SDO 01

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	638,40	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 261,74
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 261,74
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	456,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 697,68
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	456,00	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 14.578,32
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 15.276,00
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	152,00	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 5.569,28
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	1,52	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 541,44
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 6.110,72
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	11,66	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 6.641,19
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,08	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 3.036,66
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	38,00	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 3.124,36
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 12.802,21
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

[Handwritten signatures and initials]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.022-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA SDO 01

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	638,40	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 549,02
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 549,02
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 36.155,19

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 36.155,19 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA OTÁVIO FERREIRA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.256,42	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 515,13
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 515,13
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	822,41	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.258,29
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,41	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 26.292,45
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 27.550,74
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	322,15	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 11.803,58
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	3,22	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.147,00
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 12.950,58
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	26,94	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 15.344,22
4.1.2	C4592	ÁLVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,89	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 6.437,91
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	80,54	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 6.622,00
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 28.404,13
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 148,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.256,42	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 1.080,52

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA OTÁVIO FERREIRA

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
		TOTAL ITEM 6.0					R\$ 1.080,52
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 70.649,60

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 70.649,60 (SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)


Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.824-100
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSÉ NECO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	510,60	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 209,35
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 209,35
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	345,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 527,85
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	345,00	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 11.029,65
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 11.557,50
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	138,00	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 5.056,32
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	1,38	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 491,57
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 5.547,89
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	10,84	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 6.174,14
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,52	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 2.756,96
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	34,50	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 2.836,59
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 11.767,69
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA JOSÉ NECO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	510,60	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 439,12
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 439,12
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 30.677,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 30.677,05 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCA RODRIGUES

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	773,77	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 317,25
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 317,25
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	362,77	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 555,04
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	362,77	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 11.597,76
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 12.152,80
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	118,94	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 4.357,96
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	1,19	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 423,89
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 4.781,85
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	25,76	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 14.672,12
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,96	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 5.473,97
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	68,50	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 5.632,07
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 25.778,16
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 74,25

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA FRANCISCA RODRIGUES

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 503,50
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 577,75
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	773,77	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 665,44
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 665,44
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 44.273,25

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 44.273,25 (QUARENTA E QUATRO REAIS, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E VINTE E CINCO CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 040.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PEDRO DANTAS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVICIOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.968,59	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 807,12
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 807,12
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.248,54	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.910,27
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.248,54	R\$ 24,92	R\$ 31,97	R\$ 39.915,82
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 41.826,09
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	416,18	R\$ 28,56	R\$ 36,64	R\$ 15.248,84
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUJAL AF 07/2016	M3	4,16	R\$ 277,66	R\$ 356,21	R\$ 1.481,83
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 16.730,67
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	45,36	R\$ 443,97	R\$ 569,57	R\$ 25.835,70
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	22,60	R\$ 389,31	R\$ 499,45	R\$ 11.287,57
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	141,25	R\$ 64,09	R\$ 82,22	R\$ 11.613,58
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 48.736,85
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,88	R\$ 74,25	R\$ 148,50

[Handwritten signatures and initials]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PEDRO DANTAS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,47	R\$ 503,50	R\$ 1.007,00
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.968,59	R\$ 0,67	R\$ 0,86	R\$ 1.692,99
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 1.692,99
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 110.949,22


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 110.949,22 (CENTO E DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					305,88	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,985	17,25	16,99		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,971	13,01	25,64		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	42,630				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,82	4,8200		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	7,54	30,1600		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	157,65	157,6500		
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	10,82	1,1902		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,0100000	198,15	1,9815		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	195,802				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	42,63			195,80		67,45	305,88
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,41	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0010000	82,86	0,08		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,080				
	MAO DE OBRA						
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	23,28	0,05		
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	24,78	0,05		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006898	13,01	0,09		
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001971	15,85	0,03		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	5,91	0,0171		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,017				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,22			0,02	0,08	0,09	0,41
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA					1,53	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	156,51	0,2521		
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	33,34	0,0358		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	145,70	0,2699		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	54,75	0,0456		
	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP	CHP	0,0026849	131,28	0,3525		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	76,47	0,1027		

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-090
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	29,60	0,0397		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,098				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	13,01	0,0911		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,091				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,09				1,0980	0,34	1,53
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					31,97	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,54	1,0270		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	62,09	0,6209		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,648				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,296	7,20	2,13		
	SERVENTE	H	0,591	4,88	2,8841		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,014				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,33	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,71	6,71		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,01		4,75	13,51	1,6480	7,05	31,97
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					36,64	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	17,35	6,71		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	13,01	5,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,740				
	MATERIAL/SERVIÇO						

8 10 5 20 4

SCS CONSTRUTORA LTDA - MEEnd.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.820-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	37,44	0,26		
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	15,82	15,90		
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	330,13	0,66		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	16,820				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,74			16,82		8,08	36,64
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_07/2016					356,21	M3
MAO DE OBRA							
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0290	13,01	130,48		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	130,4800				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8860000	37,44	33,17		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,8400000	0,40	87,54		
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5970000	44,34	26,47		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	147,1800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	130,48			146,30	0,88	78,55	356,21
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016					569,57	M3
MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,222	17,25	38,33		
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,953	17,35	33,88		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,176	13,01	54,33		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	126,540				
MATERIAL/SERVIÇO							

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	8,39	20,98		
	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000000	1,30	2,60		
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,2130000	242,25	293,85		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	317,430				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	126,54			317,43		125,60	569,57
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					499,45	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	8,376	7,20	60,3072		
	SERVENTE	H	9,065	4,88	44,2372		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	104,544				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,41	96,3500		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	283,00	84,9000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	181,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	104,54		103,52	181,25		110,14	499,45
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					82,22	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,577	7,20	11,3544		
	SERVENTE	H	1,232	4,88	6,0122		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,367				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	45,33	0,82		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,73	1,99		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37		
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	24,94	27,4340		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	31,614				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,37		15,114	31,61		18,13	82,22
C3449	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO					21,98	M
	MAO DE OBRA						

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60822-086
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	PEDREIRO	H	0,177	7,20	1,2744		
	SERVENTE	H	0,355	4,88	1,7324		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,007				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	11,11	11,1100		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	342,64	0,3426		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,453				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,01		2,67	11,45		4,85	21,98
73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					74,25	UN
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3941	13,01	5,13		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,18	0,72		
	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	52,03	52,03		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,750				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13			52,75		16,37	74,25
CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					503,50	UN
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	H	0,100	125,42	12,5420		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.	H	0,900	27,72	24,9480		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-088
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
T O T A L Equipam.		R\$	37,490				
MAO DE OBRA							
	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	20,99	10,50		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,01	19,52		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	30,020				
MATERIAL/SERVIÇO							
	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,36000	326,24	117,45		
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6.51* KG/M (NOR 5580)	M	4,00000	45,03	180,12		
	CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12500	219,11	27,39		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	324,960				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,02			324,96	37,49	111,03	503,50
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,86	M2
MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			0,19	0,86

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.882-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA (2ª VIA)

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI (2ª VIA)

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,66	50,66	118,24	74,40

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-000
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FLS
 458
 LEI: 8.666.93
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DO BDI (2ª VIA)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI	$= \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		28,29%

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34




SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2704.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS (2ª VIA)**

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34