


End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

*→ Falta o objeto a ser comprado
→ Falta uma base técnica
→ Falta a planilha de preços*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(ITAÍTINGA-CE)



End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0205.01/2018/TP

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PLANALTO DOS CANÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0205.01/2018/TP pelo valor global de **R\$ 251.918,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de até 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO, Carteira de Identidade n°. 95002386484 SSP CE, CPF n° 634.802.043-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

Atenciosamente,

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA J MACHADO SOBRINHO.	R\$ 53.125,56
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ VICENTE	R\$ 106.391,53
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA FCO DE PAULA BARROS	R\$ 52.690,67
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA GERALDO MAGELA NOVAIS	R\$ 39.410,34
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 251.618,08

APORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 251.918,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

251.618,08

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA J MACHADO CORBINHO	21,11%	R\$ 53.125,56	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ VICENTE	42,28%	R\$ 106.391,53	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA FCO DE PAULA BARROS	20,94%	R\$ 52.690,67	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA GERALDO MACIELA NOVAIS	15,66%	R\$ 39.410,34	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 251.618,08										
TOTAL PARCIAL				20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62
TOTAL ACUMULADO				20,00%	R\$ 50.323,62	40,00%	R\$ 100.647,24	60,00%	R\$ 150.970,86	80,00%	R\$ 201.294,48	100,00%	R\$ 251.618,08

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

ITAITINGA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 LEI: 8.666.93
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 297
 005

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA J MACHADO SOBRINHO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 238,36	R\$ 305,79	R\$ 1.834,74
1.2		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	896,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 367,36
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 2.202,10
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	560,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 856,80
						1,52	854,92
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	560,00	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 17.897,60
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 18.754,40
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	224,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 8.209,60
							8.210,65
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANIAL AF 07/2016	M3	2,69	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 957,99
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 9.167,59
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	21,06	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 11.989,67
							11.92
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,96	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 4.474,00
							4.474,00
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	56,00	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 4.603,20
		TOTAL ITEM 4.0				82,19	4.602,94
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 21.066,87
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 148,46

[Handwritten signatures and marks]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA J MACHADO SOBRINHO

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29%

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.155,08
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					181,64
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	896,00	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 779,52
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 779,52
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 53.125,56

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 53.125,56 (CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA FCO DE PAULA BARROS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29%

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	966,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 396,06
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 396,06
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	714,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.092,42
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	714,00	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 22.819,44
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 23.911,86
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	210,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 7.696,50
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANIAL AF_07/2016	M3	2,52	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 897,45
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 8.593,95
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	16,68	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 9.496,09
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,40	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 4.194,37
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	52,50	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 4.315,50
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 18.005,96
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 148,46
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62

[Handwritten signatures and initials]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA FCO DE PAULA BARROS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 1.155,08
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	721,56	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 627,76
		TOTAL ITEM 6.0					R\$ 627,76
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 52.690,67

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 52.690,67 (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.



SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM



WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA GERALDO MAGELA NOVAIS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	679,40	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 278,55
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 278,55
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	473,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 723,69
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	473,00	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 15.117,08
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 15.840,77
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	172,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 6.303,80
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	2,06	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 733,63
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 7.037,43
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	13,37	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 7.611,67
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,88	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 3.435,39
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	43,00	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 3.534,60
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 14.581,66
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 74,23

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-090
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA GERALDO MAGELA NOVAIS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.080,85
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	679,40	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 591,08
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 591,08
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 39.410,34

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 39.410,34 (TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34


Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature

Handwritten marks or signatures

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:607822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					305,79	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,985	17,25	16,99		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,970	13,01	25,63		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	42,620				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,82	4,8200		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	7,54	30,1600		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	157,59	157,5900		
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	10,82	1,1902		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,0100000	198,07	1,9807		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	195,741				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	42,62			195,74		67,43	305,79
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,41	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0010000	82,83	0,08		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,080				
	MAO DE OBRA						
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	23,28	0,05		
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	24,78	0,05		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006895	13,01	0,09		
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	15,85	0,03		

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	5,91	0,0171		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,017				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,22			0,02	0,08	0,09	0,41
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA					1,53	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	156,46	0,2520		
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	33,33	0,0358		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	145,64	0,2698		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	54,73	0,0456		
	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP	CHP	0,0026849	131,23	0,3523		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	76,45	0,1026		

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	29,59	0,0397		
	TOTAL Equipam.	R\$	1,098				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	13,01	0,0911		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,091				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,09				1,0980	0,34	1,53
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					31,96	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,54	1,0270		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	62,07	0,6207		
	TOTAL Equipam.	R\$	1,648				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,296	7,20	2,13		
	SERVENTE	H	0,591	4,88	2,8841		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,014				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,31	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,69	6,70		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,01		4,75	13,50	1,6480	7,05	31,96
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					36,65	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	17,35	6,71		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	13,01	5,03		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	11,740				
	MATERIAL/SERVIÇO						

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080 FLS
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	37,43	0,26		
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	15,82	15,90		
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	330,00	0,66		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,820				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,74			16,82		8,08	36,65
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016					356,13	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0253	13,01	130,43		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	130,4300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8860000	37,43	33,16		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,8400000	0,40	87,54		
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5970000	44,33	26,47		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	147,1700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	130,43			146,29	0,88	78,53	356,13
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016					569,31	M3
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,221	17,25	38,31		
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,952	17,35	33,87		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,174	13,01	54,30		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	126,480				
	MATERIAL/SERVIÇO						

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	8,38	20,95		
	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000000	1,30	2,60		
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2130000	242,16	293,74		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	317,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	126,48			317,29		125,54	569,31
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					499,33	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	8,373	7,20	60,2856		
	SERVENTE	H	9,062	4,88	44,2226		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	104,508				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,41	96,3500		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	282,89	84,8670		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	181,217				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	104,51		103,49	181,22		110,11	499,33
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					82,20	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,576	7,20	11,3472		
	SERVENTE	H	1,231	4,88	6,0073		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,355				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	45,31	0,82		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,73	1,99		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37		
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	24,93	27,4230		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	31,603				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,36		15,105	31,60		18,12	82,20
73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					74,23	UN

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

308
 [Stamp: Prefeitura Municipal de Itaitinga, Fls. 308, 02/08/2018]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	13,01	5,13		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,18	0,72		
	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	52,01	52,01		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13			52,73		16,37	74,23
CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					503,31	UN
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	H	0,100	125,37	12,5370		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.	H	0,900	27,71	24,9390		
	T O T A L Equipam.	R\$	37,476				
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	20,99	10,50		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,01	19,52		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,020				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,36000	326,12	117,40		

[Handwritten signatures and initials]

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-980
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6.51* KG/M (NOR 5580)	M	4,00000	45,01	180,04		
	CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12500	219,03	27,38		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	324,820				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,02			324,82	37,48	110,99	503,31
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,87	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			0,19	0,87

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24


Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,66	50,66	118,24	74,40

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)} \times 100$	x 100
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		28,29%

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-7080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.



SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM



WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34





End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Itaitinga
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0205.01/2018/TP (2ª VIA)

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PLANALTO DOS CANÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0205.01/2018/TP pelo valor global de **R\$ 251.918,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução de até 150 (Cento e Cinquenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO, Carteira de Identidade n°. 95002386484 SSP CE, CPF n° 634.802.043-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


Atenciosamente,

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE CEP: 60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29%

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

RESUMO DO ORÇAMENTO (2ª VIA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA J MACHADO SOBRINHO.	R\$ 53.125,56
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ VICENTE	R\$ 106.391,53
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA FCO DE PAULA BARROS	R\$ 52.690,67
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA GERALDO MAGELA NOVAIS	R\$ 39.410,34
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 251.618,08

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 251.918,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)
Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (2ª VIA)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA J MACHADO COBRINHO	21,11%	R\$ 53.125,56	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11	20,00%	R\$ 10.625,11
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ VICENTE	42,28%	R\$ 106.391,53	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31	20,00%	R\$ 21.278,31
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA FCO DE DAHLIA BARROS	20,94%	R\$ 52.690,67	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13	20,00%	R\$ 10.538,13
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA GERALDO MACIELA NOVAIS	15,66%	R\$ 39.410,34	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07	20,00%	R\$ 7.882,07
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 251.618,08										
TOTAL PARCIAL				20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62	20,00%	R\$ 50.323,62
TOTAL ACUMULADO				20,00%	R\$ 50.323,62	40,00%	R\$ 100.647,24	60,00%	R\$ 150.970,86	80,00%	R\$ 201.294,48	100,00%	R\$ 251.618,08

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ VICENTE

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.026,06	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 830,68
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 830,68
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.504,30	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 2.301,58
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.395,10	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 44.587,40
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 46.888,98
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	422,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 15.466,30
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	5,06	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 1.802,02
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 17.268,32
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	36,82	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 20.961,99
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	17,15	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 8.563,51
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	107,20	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 8.811,84
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 38.337,34
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 296,92

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA JOSÉ VICENTE

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.303,54
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.026,06	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 1.762,67
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 1.762,67
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 106.391,53

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 106.391,53 (CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA FCO DE PAULA BARROS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	966,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 396,06
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 396,06
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	714,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 1.092,42
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	714,00	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 22.819,44
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 23.911,86
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	210,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 7.696,50
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAI AF_07/2016	M3	2,52	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 897,45
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 8.593,95
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	16,68	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 9.496,09
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,40	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 4.194,37
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	52,50	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 4.315,50
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 18.005,96
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 148,46
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA FCO DE PAULA BARROS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
		TOTAL ITEM 5.0					R\$ 1.155,08
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	721,56	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 627,76
		TOTAL ITEM 6.0					R\$ 627,76
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 52.690,67

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 52.690,67 (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS F SESSENTA E SETE CENTAVOS)


Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA GERALDO MAGELA NOVAIS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29%

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVICIOS PRELIMINARES					
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	679,40	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 278,55
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 278,55
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	473,00	R\$ 1,19	R\$ 1,53	R\$ 723,69
2.2		PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	473,00	R\$ 24,91	R\$ 31,96	R\$ 15.117,08
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 15.840,77
3		DRENAGEM					
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	172,00	R\$ 28,57	R\$ 36,65	R\$ 6.303,80
3.1.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	2,06	R\$ 277,60	R\$ 356,13	R\$ 733,63
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 7.037,43
4		PASSEIO					
4.1		PASSEIO EM CONCRETO					
4.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	13,37	R\$ 443,77	R\$ 569,31	R\$ 7.611,67
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,88	R\$ 389,22	R\$ 499,33	R\$ 3.435,39
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	43,00	R\$ 64,07	R\$ 82,20	R\$ 3.534,60
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 14.581,66
5		SINALIZAÇÃO					
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
5.1.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 57,86	R\$ 74,23	R\$ 74,23

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO

LOCAL: RUA GERALDO MAGELA NOVAIS

MUNICÍPIO: ITAITINGA - CEARÁ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

BDI = 28,29 %


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2ª VIA)

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
5.1.2	CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 392,32	R\$ 503,31	R\$ 1.006,62
TOTAL ITEM 5.0							R\$ 1.080,85
6		SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1		LIMPEZA DA OBRA					
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	679,40	R\$ 0,68	R\$ 0,87	R\$ 591,08
TOTAL ITEM 6.0							R\$ 591,08
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 39.410,34

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 39.410,34 (TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
 Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2018.



 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					305,79	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,985	17,25	16,99		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,970	13,01	25,63		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	42,620				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,82	4,8200		
	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000	7,54	30,1600		
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	157,59	157,5900		
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	10,82	1,1902		
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,0100000	198,07	1,9807		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	195,741				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	42,62			195,74		67,43	305,79
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,41	M2
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,0010000	82,83	0,08		
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	0,080				
	MAO DE OBRA						
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	23,28	0,05		
	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	24,78	0,05		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006895	13,01	0,09		
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001970	15,85	0,03		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0028860	5,91	0,0171		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,017				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,22		0,02	0,08	0,09	0,41
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA					1,53	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	156,46	0,2520		
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010739	33,33	0,0358		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	145,64	0,2698		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	54,73	0,0456		
	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP	CHP	0,0026849	131,23	0,3523		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0013424	76,45	0,1026		

(Handwritten signatures and marks)

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0013424	29,59	0,0397		
	TOTAL Equipam.	R\$	1,098				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	13,01	0,0911		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,091				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,09				1,0980	0,34	1,53
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					31,96	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	20,54	1,0270		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	62,07	0,6207		
	TOTAL Equipam.	R\$	1,648				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,296	7,20	2,13		
	SERVENTE	H	0,591	4,88	2,8841		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,014				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	45,31	6,80		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,69	6,70		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,01		4,75	13,50	1,6480	7,05	31,96
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					36,65	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	17,35	6,71		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	13,01	5,03		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	11,740				
	MATERIAL/SERVIÇO						

(Handwritten signatures and marks)

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total			
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	37,43	0,26			
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	15,82	15,90			
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	330,00	0,66			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,820					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	11,74			16,82		8,08	36,65	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016					356,13	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0253	13,01	130,43			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	130,4300					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8860000	37,43	33,16			
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,8400000	0,40	87,54			
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5970000	44,33	26,47			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	147,1700					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	130,43			146,29	0,88	78,53	356,13	
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016					569,31	M3	
	MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,221	17,25	38,31			
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,952	17,35	33,87			
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,174	13,01	54,30			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	126,480					
	MATERIAL/SERVIÇO							

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	8,38	20,95		
	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,0000000	1,30	2,60		
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,2130000	242,16	293,74		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	317,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	126,48			317,29		125,54	569,31
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					499,33	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	8,373	7,20	60,2856		
	SERVENTE	H	9,062	4,88	44,2226		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	104,508				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,41	96,3500		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	282,89	84,8670		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	181,217				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	104,51		103,49	181,22		110,11	499,33
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					82,20	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,576	7,20	11,3472		
	SERVENTE	H	1,231	4,88	6,0073		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,355				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	45,31	0,82		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,73	1,99		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37		
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	24,93	27,4230		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	31,603				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,36		15,105	31,60		18,12	82,20
73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					74,23	UN

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	13,01	5,13		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,130				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,18	0,72		
	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0000000	52,01	52,01		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13			52,73		16,37	74,23
CPU 01	PLACA REFLECTIVA 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"					503,31	UN
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	H	0,100	125,37	12,5370		
	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AE_06/2014	H	0,900	27,71	24,9390		
	T O T A L Equipam.	R\$	37,476				
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	20,99	10,50		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	13,01	19,52		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,020				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,36000	326,12	117,40		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (2ª VIA)

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6.51* KG/M (NOR 5580)	M	4,00000	45,01	180,04		
	CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,12500	219,03	27,38		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	324,820				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,02			324,82	37,48	110,99	503,31
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,87	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			0,19	0,87

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


 SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


 WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34



SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA (2ª VIA)

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24


Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI (2ª VIA)

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55	47,75	18,55
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73	15,48	11,73
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,61	0,46	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,63	3,58	18,21	7,32
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,66	50,66	118,24	74,40


Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.


SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM


WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME

End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP: 60.822-080
 CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DO BDI (2ª VIA)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,96%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	x 100
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		28,29%

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
 FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
 CPF: 634.802.043-68
 SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
 CPF. 385.064.083-34

SCS CONSTRUTORA LTDA - ME


End.: Rua Manoel Monteiro, 1364 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE - CEP:60.822-080
CNPJ: 07.297.898/0001-50 // FONE: (85) 4141-0532 // (85) 988046474

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: PLANALTO DOS CANÁRIOS ITAITINGA/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0205.01/2018/TP

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI DEZ/2017 (COM DESONERAÇÃO)

**PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS (2ª VIA)**

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		12,15%

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2018.

SCS CONSTRUTORA LTDA-ME
FRANCISCO STENIO CARVALHO SABOIA FILHO
CPF: 634.802.043-68
SÓCIO/ADM

WELLINGTON MELO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 10876-D)
CPF. 385.064.083-34