

**ANEXO I
APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1806.01/2019/TP.

OBJETO: EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONFORME PT 1054163-56.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa Proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 1806.01/2019/TP**, cujo objeto é Constitui objeto da licitação a **EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE**, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 413.230,55 (QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)** com prazo de execução de **150 (Cento e Cinquenta) Dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr.(a) **DAVID DE LIMA FREIRE**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2008145988-7 e do CPF nº 075.162.183-83, como representante legal desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) dias** corridos, a contar da data da abertura da Licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Edital e que serão executados conforme exigência exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias Consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Itaitinga/Ce, 09 de Julho de 2019



DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
DAVID DE LIMA FREIRE
PROPRIETARIO
RG: 2008145988-7/CPF: 075.162.183-83



DIFERENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 FLS
 2017
 LEI: 8.666,93
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GERERAU
 EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
 LOCAL: GERERAU - ITATINGA
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI 26.3 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 28,29%
 ENCARGOS SOC. AIS: 85,29%

ORÇAMENTO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA C						R\$ 868,70	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 868,70	
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						R\$ 565,70	
01.01.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1229,80	R\$ 0,36	28,29%	R\$ 0,46	R\$ 565,70	
2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 36.888,08	
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						R\$ 1.347,08	
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	858,00	R\$ 1,23	28,29%	R\$ 1,57	R\$ 1.347,06	
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 35.341,02	
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	858,00	R\$ 32,11	28,29%	R\$ 41,19	R\$ 35.341,02	
3.			DRENAGEM						R\$ 12.012,82	
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 12.012,82	
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	298,00	R\$ 28,85	28,29%	R\$ 37,01	R\$ 11.028,98	
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1). PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	2,57	R\$ 298,34	28,29%	R\$ 382,74	R\$ 983,64	
4.			PASSEIO						R\$ 27.888,28	
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						R\$ 27.888,28	
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	18,59	R\$ 482,72	28,29%	R\$ 619,28	R\$ 11.512,41	
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,44	R\$ 479,42	28,29%	R\$ 615,04	R\$ 7.036,05	
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	71,50	R\$ 99,43	28,29%	R\$ 127,55	R\$ 9.119,82	
5.			SINALIZAÇÃO						R\$ 864,28	
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 864,28	
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 84,99	28,29%	R\$ 109,03	R\$ 109,03	
05.01.02	SINAPI - S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 432,79	28,29%	R\$ 555,22	R\$ 555,22	
6.			SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.537,25	
6.1			LIMPEZA DA OBRA						R\$ 1.537,25	
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1729,80	R\$ 0,98	28,29%	R\$ 1,25	R\$ 1.537,25	
									TOTAL SERVIÇOS	R\$ 79.136,18
									TOTAL MATERIAL	R\$ 27.888,28
									TOTAL GERAL	R\$ 79.136,18

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA A						R\$ 2.846,14	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.846,14	
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						R\$ 2.387,04	
01.01.01	SINAPI - S	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 310,11	28,29%	R\$ 397,84	R\$ 2.387,04	
1.2			PREPARAÇÃO DA VIA						R\$ 458,10	
01.02.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	998,05	R\$ 0,36	28,29%	R\$ 0,46	R\$ 459,10	
2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 28.734,72	
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						R\$ 1.055,04	
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	672,00	R\$ 1,23	28,29%	R\$ 1,57	R\$ 1.055,04	
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 27.679,68	
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	672,00	R\$ 32,11	28,29%	R\$ 41,19	R\$ 27.679,68	
3.			DRENAGEM						R\$ 8.507,49	
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 8.507,49	
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	236,00	R\$ 28,85	28,29%	R\$ 37,01	R\$ 8.734,36	
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1). PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	2,02	R\$ 298,34	28,29%	R\$ 382,74	R\$ 773,13	
4.			PASSEIO						R\$ 23.644,87	
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						R\$ 23.644,87	
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	16,32	R\$ 482,72	28,29%	R\$ 619,28	R\$ 10.106,64	
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,96	R\$ 479,42	28,29%	R\$ 615,04	R\$ 5.510,75	
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	56,00	R\$ 99,43	28,29%	R\$ 127,55	R\$ 7.142,80	
04.01.04	SEINFRA - S	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	31,20	R\$ 19,61	28,29%	R\$ 25,15	R\$ 784,68	
5.			SINALIZAÇÃO						R\$ 864,28	
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 864,28	
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 84,99	28,29%	R\$ 109,03	R\$ 109,03	
05.01.02	SINAPI - S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 432,79	28,29%	R\$ 555,22	R\$ 555,22	
6.			SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.247,66	
6.1			LIMPEZA DA OBRA						R\$ 1.247,66	
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	998,05	R\$ 0,98	28,29%	R\$ 1,25	R\$ 1.247,66	
									TOTAL SERVIÇOS	R\$ 66.545,03
									TOTAL MATERIAL	R\$ 23.644,87
									TOTAL GERAL	R\$ 66.545,03

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA D						R\$ 732,65
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 732,65
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						R\$ 732,65
01.01.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1592,50	R\$ 0,36	28,29%	R\$ 0,46	R\$ 732,55
2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 47.485,80
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						R\$ 1.742,70
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1110,00	R\$ 1,23	28,29%	R\$ 1,57	R\$ 1.742,70
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 48.720,90
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1110,00	R\$ 32,11	28,29%	R\$ 41,19	R\$ 45.720,90
3.			DRENAGEM						R\$ 15.412,34
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 15.412,34

(Handwritten signatures and initials)




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GERERAU
 EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
 LOCAL: GERERAU - ITAITINGA
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,29%
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	382,00	R\$ 28,85	28,29%	R\$ 37,01	R\$ 14.137,82
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	3,33	R\$ 298,34	28,29%	R\$ 382,74	R\$ 1.274,52
4.			PASSEIO						R\$ 36.971,09
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						R\$ 36.971,09
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	24,14	R\$ 482,72	28,29%	R\$ 619,28	R\$ 14.949,41
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	14,80	R\$ 479,42	28,29%	R\$ 615,04	R\$ 9.102,59
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	92,50	R\$ 99,43	28,29%	R\$ 127,55	R\$ 11.798,37
04.01.04	SEINFRA - S	C3449	MEIO FIO MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	4,80	R\$ 19,61	28,29%	R\$ 25,15	R\$ 120,72
5.			SINALIZAÇÃO						R\$ 664,26
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 664,26
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 84,99	28,29%	R\$ 109,03	R\$ 109,03
05.01.02	SINAPI - S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 432,79	28,29%	R\$ 555,22	R\$ 555,22
6.			SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.890,62
6.1			LIMPEZA DA OBRA						R\$ 1.890,62
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1592,50	R\$ 0,98	28,29%	R\$ 1,25	R\$ 1.990,62
			TOTAL SERVIÇOS					R\$	102.234,45
			TOTAL MATERIAL					R\$	102.234,45
			TOTAL GERAL					R\$	102.234,45

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA F									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 581,83
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						R\$ 581,83
01.01.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1264,20	R\$ 0,36	28,29%	R\$ 0,46	R\$ 581,53
2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 37.714,32
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						R\$ 1.384,74
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	882,00	R\$ 1,23	28,29%	R\$ 1,57	R\$ 1.384,74
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 36.329,58
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	882,00	R\$ 32,11	28,29%	R\$ 41,19	R\$ 36.329,58
3.			DRENAGEM						R\$ 12.339,32
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 12.339,32
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	306,00	R\$ 28,85	28,29%	R\$ 37,01	R\$ 11.325,06
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	2,65	R\$ 298,34	28,29%	R\$ 382,74	R\$ 1.014,26
4.			PASSEIO						R\$ 28.442,23
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						R\$ 28.442,23
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	19,11	R\$ 482,72	28,29%	R\$ 619,28	R\$ 11.834,44
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,76	R\$ 479,42	28,29%	R\$ 615,04	R\$ 7.237,87
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	73,50	R\$ 99,43	28,29%	R\$ 127,55	R\$ 9.374,92
5.			SINALIZAÇÃO						R\$ 664,26
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 664,26
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 84,99	28,29%	R\$ 109,03	R\$ 109,03
05.01.02	SINAPI - S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 432,79	28,29%	R\$ 555,22	R\$ 555,22
6.			SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.580,25
6.1			LIMPEZA DA OBRA						R\$ 1.580,25
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1264,20	R\$ 0,98	28,29%	R\$ 1,25	R\$ 1.580,25
			TOTAL SERVIÇOS					R\$	81.321,90
			TOTAL MATERIAL					R\$	81.321,90
			TOTAL GERAL					R\$	81.321,90

5 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS EM GERERAU									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 597,35
1.1			PREPARAÇÃO DA VIA						R\$ 597,35
01.01.01	SINAPI - S	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1298,60	R\$ 0,36	28,29%	R\$ 0,46	R\$ 597,35
2.			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 38.740,86
2.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						R\$ 1.422,42
02.01.01	SINAPI - S	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	906,00	R\$ 1,23	28,29%	R\$ 1,57	R\$ 1.422,42
2.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 37.318,44
02.02.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	906,00	R\$ 32,11	28,29%	R\$ 41,19	R\$ 37.318,44
3.			DRENAGEM						R\$ 12.662,19
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL						R\$ 12.662,19
03.01.01	SINAPI - S	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	314,00	R\$ 28,85	28,29%	R\$ 37,01	R\$ 11.621,14
03.01.02	SINAPI - S	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	2,72	R\$ 298,34	28,29%	R\$ 382,74	R\$ 1.041,05
4.			PASSEIO						R\$ 29.706,39
4.1			PASSEIO EM CONCRETO						R\$ 29.706,39
04.01.01	SINAPI - S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	20,42	R\$ 482,72	28,29%	R\$ 619,28	R\$ 12.645,69
04.01.02	SEINFRA - S	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,08	R\$ 479,42	28,29%	R\$ 615,04	R\$ 7.429,68
04.01.03	SEINFRA - S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	75,50	R\$ 99,43	28,29%	R\$ 127,55	R\$ 9.630,02
5.			SINALIZAÇÃO						R\$ 664,26
5.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 664,26
05.01.01	SINAPI - S	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 84,99	28,29%	R\$ 109,03	R\$ 109,03



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERÁU
 EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
 LOCAL: GERERÁU - ITAITINGA

BDI: 28,29%
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.01.02	SINAPI - S	CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 432,79	28,29%	R\$ 555,22	R\$ 555,22
SERVIÇOS DIVERSOS									R\$ 1.823,28
6.1 LIMPEZA DA OBRA									R\$ 1.823,28
06.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1298,60	R\$ 0,98	28,29%	R\$ 1,25	R\$ 1.623,25
TOTAL SERVIÇOS									R\$ 83.992,99
TOTAL MATERIAL									
TOTAL GERAL									R\$ 83.992,99

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO...	TOTAL GERAL:	R\$	413.230,55
----------------------------------	--------------	-----	------------

QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
 DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.880.194/0001-25
 DAVID DE LIMA FREIRE
 RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83

8

Handwritten signature

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAU
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAU - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)					
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,03376380	R\$ 0,05	R\$ 0,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,03376380	R\$ 0,34	R\$ 1,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,03376380	R\$ 0,84	R\$ 2,54
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,03376380	R\$ 2,19	R\$ 6,65
				TOTAL GERAL:		R\$ 10,37
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,05489491	R\$ 8,05	R\$ 16,55
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00722953	R\$ 12,24	R\$ 12,33
00037666	OPERADOR DE BÊTONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	SINAPI	H	0,01557184	R\$ 11,42	R\$ 0,18
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 29,05
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,02120822	R\$ 9,07	R\$ 0,19
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00402328	R\$ 8,73	R\$ 0,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12199177	R\$ 0,48	R\$ 1,02
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,99994851	R\$ 5,14	R\$ 5,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00578970	R\$ 49,90	R\$ 0,29
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00377974	R\$ 194,60	R\$ 0,74
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00011735	R\$ 715,11	R\$ 0,08
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00809936	R\$ 33,99	R\$ 0,28
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,99979404	R\$ 4,74	R\$ 18,96
00005075	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10999434	R\$ 12,79	R\$ 1,41
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00011977	R\$ 996,86	R\$ 0,12
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00054771	R\$ 221,12	R\$ 0,12
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02413911	R\$ 4,92	R\$ 0,12
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,04176380	R\$ 10,30	R\$ 0,43
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000170	R\$ 3.792,40	R\$ 0,01
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,00999949	R\$ 0,55	R\$ 0,01
00036149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00218869	R\$ 134,50	R\$ 0,29
00011359	ESMERILHadeira ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00017118	R\$ 693,61	R\$ 0,12
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00327573	R\$ 153,10	R\$ 0,50
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00765522	R\$ 6,43	R\$ 0,05

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERÁU
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERÁU - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES						
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00011735	R\$ 626,20	R\$ 0,07
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1"	SINAPI	UN	0,00013701	R\$ 416,07	R\$ 0,06
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00402328	R\$ 17,70	R\$ 0,07
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,33976573	R\$ 1,28	R\$ 0,43
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00402328	R\$ 19,36	R\$ 0,08
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00858956	R\$ 36,43	R\$ 0,31
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00487256	R\$ 54,94	R\$ 0,27
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00068441	R\$ 146,76	R\$ 0,10
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,99994851	R\$ 239,52	R\$ 239,51
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00179555	R\$ 118,76	R\$ 0,21
TOTAL MATERIAL:						R\$ 271,02
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 297,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 13,03
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 87,73
VALOR COM BDI:						R\$ 397,84

78472 - SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01546900	R\$ 0,05	R\$ -
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01546900	R\$ 0,34	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01546900	R\$ 0,84	R\$ 0,01
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01546900	R\$ 2,19	R\$ 0,03
TOTAL GERAL:						R\$ 0,05

MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00761299	R\$ 8,05	R\$ 0,06
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	0,00100209	R\$ 12,05	R\$ 0,01
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	0,00251172	R\$ 10,07	R\$ 0,03
00002355	DESENHISTA DETALHISTA	SINAPI	H	0,00200418	R\$ 44,52	R\$ 0,09
00007595	NIVELADOR	SINAPI	H	0,00251172	R\$ 12,70	R\$ 0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,22

MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00008765	R\$ 9,07	R\$ -
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00001664	R\$ 8,73	R\$ -
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00001555	R\$ 194,60	R\$ -
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00000049	R\$ 715,11	R\$ -
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00003330	R\$ 33,99	R\$ -
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000050	R\$ 996,86	R\$ -
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00000226	R\$ 221,12	R\$ -
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00009976	R\$ 4,92	R\$ -
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00017174	R\$ 10,30	R\$ -
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,01487000	R\$ 4,64	R\$ 0,07

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00000900	R\$ 134,50	R\$ -
00013617	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	SINAPI	UN	0,00000013	R\$ 44.493,05	R\$ 0,01
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00000070	R\$ 693,61	R\$ -
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00001346	R\$ 153,10	R\$ -
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00003164	R\$ 6,43	R\$ -
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00000049	R\$ 626,20	R\$ -
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"	SINAPI	UN	0,00000056	R\$ 416,07	R\$ -
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00001664	R\$ 17,70	R\$ -
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,00139714	R\$ 1,28	R\$ -
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00001664	R\$ 19,36	R\$ -
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00002004	R\$ 54,94	R\$ -
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	R\$ 13,38	R\$ 0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00000284	R\$ 146,76	R\$ -
00002711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00000741	R\$ 118,76	R\$ -
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,12
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 0,06
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 0,10
VALOR COM BDI:						R\$ 0,46

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	72961 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA (M2) CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000024	R\$ 277.678,40	R\$ 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						R\$ 0,07
GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02143594	R\$ 0,05	R\$ -
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02143594	R\$ 0,34	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02143594	R\$ 0,84	R\$ 0,02
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02143594	R\$ 2,19	R\$ 0,05
TOTAL GERAL:						R\$ 0,08
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01090140	R\$ 8,05	R\$ 0,09
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00270434	R\$ 14,13	R\$ 0,04
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00269748	R\$ 15,98	R\$ 0,04
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,00269041	R\$ 13,13	R\$ 0,04
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00269738	R\$ 18,18	R\$ 0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,26
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00009413	R\$ 9,07	R\$ -

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITATINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00001787	R\$ 8,73	R\$ -
00036146	PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00002336	R\$ 194,60	R\$ -
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00000052	R\$ 715,11	R\$ -
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00005008	R\$ 33,99	R\$ -
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000026	R\$ 588.820,00	R\$ 0,15
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000053	R\$ 996,86	R\$ -
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	0,14038249	R\$ 3,84	R\$ 0,54
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00000242	R\$ 221,12	R\$ -
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00010714	R\$ 4,92	R\$ -
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00025820	R\$ 10,30	R\$ -
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00001353	R\$ 134,50	R\$ -
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00000077	R\$ 693,61	R\$ -
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00002026	R\$ 153,10	R\$ -
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00003398	R\$ 6,43	R\$ -
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00000052	R\$ 626,20	R\$ -
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00000061	R\$ 416,07	R\$ -
0007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00000026	R\$ 116.766,00	R\$ 0,03
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00001787	R\$ 17,70	R\$ -
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,00210063	R\$ 1,28	R\$ -
00014489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,00000036	R\$ 364.971,03	R\$ 0,13
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00001787	R\$ 19,36	R\$ -
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00003011	R\$ 54,94	R\$ -
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000024	R\$ 43.912,00	R\$ 0,01
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00000303	R\$ 146,76	R\$ -
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00000798	R\$ 118,76	R\$ -
00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00000026	R\$ 30.025,92	R\$ 0,01

DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 0,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,19
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		R\$ 0,05
				VALOR BDI (28.29%):		R\$ 0,35
				VALOR COM BDI:		R\$ 1,57

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29940000	R\$ 17,83	R\$ 5,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59880000	R\$ 13,21	R\$ 7,91
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,00998000	R\$ 22,33	R\$ 0,22
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,04990000	R\$ 16,21	R\$ 0,81
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 14,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 45,91	R\$ 6,89
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 66,72	R\$ 10,01
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 16,90

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,09600000	R\$ 3,59	R\$ 0,35
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,27995963	R\$ 1,00	R\$ 0,28
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,24946518	R\$ 1,00	R\$ 0,25
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07014410	R\$ 1,00	R\$ 0,07
				TOTAL TRANSPORTE:		R\$ 0,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 25,55
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		R\$ 6,57
				VALOR BDI (28.29%):		R\$ 9,09
				VALOR COM BDI:		R\$ 41,19

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80229713	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80229713	R\$ 0,34	R\$ 0,27
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80229713	R\$ 0,84	R\$ 0,68
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,80229713	R\$ 2,19	R\$ 1,76
				TOTAL GERAL:		R\$ 2,74

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,41660469	R\$ 8,05	R\$ 3,35
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,39941173	R\$ 12,24	R\$ 4,89
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 8,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00563738	R\$ 9,07	R\$ 0,05
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00106943	R\$ 8,73	R\$ 0,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,88186324	R\$ 0,48	R\$ 0,42
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00099958	R\$ 194,60	R\$ 0,19
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00003120	R\$ 715,11	R\$ 0,02
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00214193	R\$ 33,99	R\$ 0,07
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00003183	R\$ 996,86	R\$ 0,03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAU
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAU - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00014559	R\$ 221,12	R\$ 0,03
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00641645	R\$ 4,92	R\$ 0,03
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01104468	R\$ 10,30	R\$ 0,11
00036149	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00057882	R\$ 134,50	R\$ 0,08
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00004550	R\$ 693,61	R\$ 0,03
0036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00086629	R\$ 153,10	R\$ 0,13
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00203485	R\$ 6,43	R\$ 0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00003120	R\$ 626,20	R\$ 0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"	SINAPI	UN	0,00003641	R\$ 416,07	R\$ 0,02
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00106943	R\$ 17,70	R\$ 0,02
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,08985309	R\$ 1,28	R\$ 0,12
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00106943	R\$ 19,36	R\$ 0,02
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00368272	R\$ 15,97	R\$ 16,03
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00928781	R\$ 36,43	R\$ 0,34
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00128857	R\$ 54,94	R\$ 0,07
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00018193	R\$ 146,76	R\$ 0,03
00002711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00047728	R\$ 118,76	R\$ 0,06
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 17,93
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 25,14
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 3,70
					VALOR BDI (28.29%):	R\$ 8,16
					VALOR COM BDI:	R\$ 37,01

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (M3)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,15964000	R\$ 0,05	R\$ 0,51
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,15964000	R\$ 0,34	R\$ 3,45
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,15964000	R\$ 0,84	R\$ 8,53
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	10,15964000	R\$ 2,19	R\$ 22,25
					TOTAL GERAL:	R\$ 34,74
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	10,33336984	R\$ 8,05	R\$ 83,18
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 83,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,07138725	R\$ 9,07	R\$ 0,65
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,01354245	R\$ 8,73	R\$ 0,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,84000000	R\$ 0,48	R\$ 104,83
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59700000	R\$ 49,90	R\$ 29,79

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,01265781	R\$ 194,60	R\$ 2,47
00038413	LIXADEIRA ELÉTRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00039498	R\$ 715,11	R\$ 0,28
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,02712359	R\$ 33,99	R\$ 0,92
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00040313	R\$ 996,86	R\$ 0,40
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00184360	R\$ 221,12	R\$ 0,41
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,08125269	R\$ 4,92	R\$ 0,40
0012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,13986098	R\$ 10,30	R\$ 1,44
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00732960	R\$ 134,50	R\$ 0,99
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00057619	R\$ 693,61	R\$ 0,40
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,01096997	R\$ 153,10	R\$ 1,68
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,02576762	R\$ 6,43	R\$ 0,17
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00039498	R\$ 626,20	R\$ 0,25
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1"	SINAPI	UN	0,00046115	R\$ 416,07	R\$ 0,19
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,01354245	R\$ 17,70	R\$ 0,24
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	1,13782674	R\$ 1,28	R\$ 1,46
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,01354245	R\$ 19,36	R\$ 0,26
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,88600000	R\$ 36,43	R\$ 32,28
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,01631752	R\$ 54,94	R\$ 0,90
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00230373	R\$ 146,76	R\$ 0,34
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00604387	R\$ 118,76	R\$ 0,72
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 181,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 261,18
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 37,17
					VALOR BDI (28.29%):	R\$ 84,40
					VALOR COM BDI:	R\$ 382,74

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037373	SINAPI	H	13,46071462	R\$ 0,05	R\$ 0,67	
00037372	SINAPI	H	13,46071462	R\$ 0,34	R\$ 4,58	
00037371	SINAPI	H	13,46071462	R\$ 0,84	R\$ 11,31	
00037370	SINAPI	H	13,46071462	R\$ 2,19	R\$ 29,48	
					TOTAL GERAL:	R\$ 46,04
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SINAPI	H	7,41798921	R\$ 8,05	R\$ 59,71	
00001213	SINAPI	H	2,27242684	R\$ 12,24	R\$ 27,81	

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	2,01287548	R\$ 12,24	R\$ 24,64
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	SINAPI	H	1,94989575	R\$ 11,42	R\$ 22,27
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 134,43
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,08097258	R\$ 9,07	R\$ 0,74
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,01536083	R\$ 8,73	R\$ 0,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,77474000	R\$ 0,48	R\$ 187,67
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,71203100	R\$ 49,90	R\$ 35,53
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,01677059	R\$ 194,60	R\$ 3,26
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00044801	R\$ 715,11	R\$ 0,32
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,03593661	R\$ 33,99	R\$ 1,22
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 1,70	R\$ 3,39
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 8,95	R\$ 22,39
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00045726	R\$ 996,86	R\$ 0,46
00038476	ESCALADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00209113	R\$ 221,12	R\$ 0,46
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,09216265	R\$ 4,92	R\$ 0,45
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,18530466	R\$ 10,30	R\$ 1,91
0010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00021351	R\$ 3.792,40	R\$ 0,81
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25848750	R\$ 0,55	R\$ 0,69
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00971114	R\$ 134,50	R\$ 1,31
00011359	ESMERILHADA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00065356	R\$ 693,61	R\$ 0,45
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,01453434	R\$ 153,10	R\$ 2,23
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,02922750	R\$ 6,43	R\$ 0,19
00038477	ESCALADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00044801	R\$ 626,20	R\$ 0,28
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00052308	R\$ 416,07	R\$ 0,22
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,01536083	R\$ 17,70	R\$ 0,27
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	1,50752989	R\$ 1,28	R\$ 1,93
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,01536083	R\$ 19,36	R\$ 0,30
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95220500	R\$ 36,43	R\$ 34,69
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,02161942	R\$ 54,94	R\$ 1,19

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00261306	R\$ 146,76	R\$ 0,38
00002711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00685539	R\$ 118,76	R\$ 0,82
TOTAL MATERIAL:						R\$ 303,66
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 422,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 60,48
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 136,56
VALOR COM BDI:						R\$ 619,28

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,17560000	R\$ 13,21	R\$ 160,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,48300000	R\$ 17,83	R\$ 151,26
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 312,09

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 50,90	R\$ 18,56
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,42	R\$ 98,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,46	R\$ 50,27
TOTAL MATERIAL:						R\$ 167,33
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 335,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 143,57
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 135,63
VALOR COM BDI:						R\$ 615,04

C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,24750000	R\$ 13,21	R\$ 16,48
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,59680000	R\$ 17,83	R\$ 28,47
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 44,95

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 44,79	R\$ 49,27
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 50,90	R\$ 0,93
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,10	R\$ 2,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,46	R\$ 1,29
TOTAL MATERIAL:						R\$ 54,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 78,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 20,68
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 28,13
VALOR COM BDI:						R\$ 127,55

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36902149	R\$ 13,21	R\$ 4,87
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17952398	R\$ 17,83	R\$ 3,20
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 8,07

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00121521	R\$ 50,90	R\$ 0,06
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,99935419	R\$ 11,25	R\$ 11,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,48568410	R\$ 0,46	R\$ 0,22
TOTAL MATERIAL:						R\$ 11,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 3,71
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 5,55
VALOR COM BDI:						R\$ 25,15

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO


COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)					
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39920000	R\$ 0,05	R\$ 0,02
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39920000	R\$ 0,34	R\$ 0,14
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39920000	R\$ 0,84	R\$ 0,34
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,39920000	R\$ 2,19	R\$ 0,88
				TOTAL GERAL:		R\$ 1,38
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,40602632	R\$ 8,05	R\$ 3,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		R\$ 3,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00280500	R\$ 9,07	R\$ 0,03
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00053212	R\$ 8,73	R\$ -
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00049736	R\$ 194,60	R\$ 0,10
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001552	R\$ 715,11	R\$ 0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00106576	R\$ 33,99	R\$ 0,04
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001584	R\$ 996,86	R\$ 0,02
00038476	ESCALA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00007244	R\$ 221,12	R\$ 0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00319264	R\$ 4,92	R\$ 0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00549552	R\$ 10,30	R\$ 0,06
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00028800	R\$ 134,50	R\$ 0,04
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002264	R\$ 693,61	R\$ 0,02
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00043104	R\$ 153,10	R\$ 0,07
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00101248	R\$ 6,43	R\$ 0,01
00038477	ESCALA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001552	R\$ 626,20	R\$ 0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001812	R\$ 416,07	R\$ 0,01
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,04	R\$ 79,04
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00053212	R\$ 17,70	R\$ 0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,04470832	R\$ 1,28	R\$ 0,06
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00053212	R\$ 19,36	R\$ 0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00064116	R\$ 54,94	R\$ 0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00009052	R\$ 146,76	R\$ 0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00023748	R\$ 118,76	R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL:		R\$ 80,46

DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 83,54
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		R\$ 1,46
				VALOR BDI (28.29%):		R\$ 24,05
				VALOR COM BDI:		R\$ 109,03
	CPU 01 - PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" (UN)					
OUTRAS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU 01	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	null	UN	1,00000000	R\$ 432,79	R\$ 432,79
				TOTAL OUTRAS :		R\$ 432,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 432,79
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR BDI (28.29%):		R\$ 122,44
				VALOR COM BDI:		R\$ 555,22



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
 EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
 LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07485000	R\$ 13,21	R\$ 0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						R\$ 0,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						R\$ 0,46
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 0,28
VALOR COM BDI:						R\$ 1,25

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
 DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.880.194/0001-25
 DAVID DE LIMA FREIRE
 RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83

[Handwritten signatures]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAU
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAU - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÕES							
CÓDIGO	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
CPU 01	CPU 01		PLACA REFLECTIVA Ø 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2"				UNIDADE: UN
01.01.01	SINAPI - S	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,100000	R\$ 136,25	R\$ 13,62
01.01.02	SINAPI - S	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,900000	R\$ 26,92	R\$ 24,22
01.01.03	SINAPI - S	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,499000	R\$ 16,84	R\$ 8,40
01.01.04	SINAPI - S	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,497000	R\$ 12,94	R\$ 19,37
01.01.05	SEINFRA - S	12698	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,360000	R\$ 360,17	R\$ 129,66
01.01.06	SEINFRA - S	17701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580)	M	4,000000	R\$ 51,74	R\$ 206,95
01.01.07	SINAPI - S	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,125000	R\$ 244,57	R\$ 30,57
						TOTAL	R\$ 432,79
						TOTAL C/ BDI	R\$ 555,22

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.880.194/0001-25
DAVID DE LIMA FREIRE
RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERÁÚ
 EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
 LOCAL: GERERÁÚ - ITAITINGA
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ETAPA	MÊSES					TOTAL	
	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA A	100,00%					R\$66.545,03
		R\$ 66.545,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA C		100,00%				R\$79.136,18
		R\$ 0,00	R\$ 79.136,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA D			100,00%			R\$102.234,45
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.234,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA F				100,00%		R\$81.321,90
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.321,90	R\$ 0,00	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS EM GERERÁÚ					100,00%	R\$83.992,99
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.992,99	
TOTAL		16,10%	19,15%	24,74%	19,68%	20,33%	R\$ 413.230,55
TOTAL ACUMULADO		R\$ 66.545,03	R\$ 79.136,18	R\$ 102.234,45	R\$ 81.321,90	R\$ 83.992,99	
TOTAL ACUMULADO		16,10%	35,25%	59,99%	79,67%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 66.545,03	R\$ 145.681,21	R\$ 247.915,66	R\$ 329.237,56	R\$ 413.230,55	

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
 DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.880.194/0001-25
 DAVID DE LIMA FREIRE
 RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS
RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	GERAL
AC	ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
R	RISCOS	0,50%
S + G	GARATIA/SEGUROS	0,32%
		4,62%
B	LUCRO	
L	LUCRO	6,64%
		6,64%
C	CUSTO FINANCEIRO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
		1,02%
	IMPOSTOS	12,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	4,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	28,29%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i))-1)x100	

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.880.194/0001-25
DAVID DE LIMA FREIRE
RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERDAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ
EMPRESA: DIFERENCIAL SERVIÇOS
LOCAL: GERERAÚ - ITAITINGA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ; SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

ITAITINGA, CE, 09 DE JULHO DE 2019.

David de Lima Freire
DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.880.194/0001-25
DAVID DE LIMA FREIRE
RG: 2008145988-7 - CPF: 075.162.183-83

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 1806.01/2019/TP.

OBJETO: EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GERERAÚ MUNICÍPIO DE
ITAITINGA/CE, CONFORME PT 1054163-56.

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura
CONTRATADA, indicando(s) para assinatura do Contrato:

NOME	DAVID DE LIMA FREIRE
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO
PROFISSÃO	PROPRETARIO
RG	2008145988-7
CPF	075.162.183-83
DOMICÍLIO	Rua Alemanha n° 120
CIDADE	FORTALEZA
UF	CE

Itaitinga/Ce, 09 de Julho de 2019


DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
DAVID DE LIMA FREIRE
PROPRIETARIO
RG: 2008145988-7/CPF: 075.162.183-83