

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP** e seus Anexos, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Instrumento, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	R\$ 688.200,94 (Seiscentos e oitenta e oito mil duzentos reais e noventa e quatro centavos).

Outrossim, declaramos que:

- Aceitamos todas as condições impostas por esta **TOMADA DE PREÇOS** e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado nesta **TOMADA DE PREÇOS**;
- Esta proposta compreende todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, materiais, transportes, impostos, pró-labore, salários, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, encargos sociais e todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação;
- Fornecemos garantia mínima de 05 (cinco) anos, contada a partir da data do recebimento definitivo dos serviços, objeto deste contrato, incluindo o reparo e a substituição de quaisquer materiais defeituosos, exceto daqueles que comprovadamente sofrerão desgastes por uso inadequado, tudo sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições da **TOMADA DE PREÇOS**.

Fortaleza-CE, 12 de julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

25.025.604/0001-13
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-080
FORTALEZA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

VALORES POR ITEM DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	PR.UNIT.(R\$) COM BDI 27,35%	%VALOR TOTAL(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.832,65	66.008,88	9,59%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÕES	9.927,62	12.642,82	1,84%
4.0	SUPERESTRUTURA	87.678,78	111.658,93	16,22%
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.921,77	45.746,37	6,65%
6.0	ESQUADRIAS	10.949,61	13.944,33	2,03%
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	128.763,84	163.980,75	23,83%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.006,46	3.828,73	0,56%
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.651,92	58.137,72	8,45%
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	56.198,73	71.569,08	10,40%
11.0	PINTURA	40.683,74	51.810,74	7,53%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	6.768,53	8.619,72	1,25%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.922,43	7.542,21	1,10%
14.0	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	3.804,20	4.844,65	0,70%
15.0	LOUÇAS E METAIS	9.776,14	12.449,91	1,81%
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	1.058,40	1.347,87	0,20%
17.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	17.596,04	22.408,56	3,26%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	2.300,50	2.929,69	0,43%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.085,85	24.305,83	3,53%
20.0	SERVIÇOS FINAIS	3.474,00	4.424,14	0,64%
TOTAL		540.401,21	688.200,94	100,00%

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 688.200,94 (Seiscentos e oitenta e oito mil duzentos reais e noventa e quatro centavos).

Fortaleza-CE, 22 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaemprendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI Nº 8.666/93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
PLS
174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				51.832,65
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00		0,00
1.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO AF 02/2016	M2	20,00		0,00
1.3	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	980,40		0,00
1.4	C2290	SONDAGEM Á PERCURSSÃO/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	70,00		0,00
1.5	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA	M2	1.800,00		0,00
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	10,89		0,00
1.7	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO	M2	85,05		0,00
1.8	C3508	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA)	M2	217,69		0,00
					SUBTOTAL	0,00
		MURO DE ARRIMO				
1.9	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM RETROESCAVADEIRA (0.26 M3/POTÊNCIA:88 HP). LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M. E	M3	154,80	11,87	1.837,48
1.10	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	46,44	69,00	3.204,36
1.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	106,11	360,13	38.213,39
1.12	1363	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIOLA OU EQUIVALENTE DE 2,2X1,6M, E= 6mm	M2	293,03	14,14	4.143,44
1.13	C4661	BARBACÃ C/TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8KN/M (BIDIM RT 08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	43,00	4,00	172,00
1.14	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	51,83	82,22	4.261,98
					SUBTOTAL	51.832,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						0,00
2.1	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	134,34		0,00
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF-03/2016	M3	495,02		0,00
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	61,38		0,00
2.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	317,64		0,00
SUBTOTAL						0,00
3.0 FUNDAÇÕES						9.927,62
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS						
3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E=5cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07/2016	M2	60,70		0,00
3.2	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REPROVEITAMENTO 5X	M2	44,85		0,00
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KG	1.029,74		0,00
3.4	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	38,60		0,00
3.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	38,60		0,00
3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	21,64		0,00
SUBTOTAL						0,00
VIGAS BALDRAMES						
3.7	95241	LASTRO DE CONCRETO, E=5cm, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF_07/2016	M2	55,92		0,00
3.8	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REPROVEITAMENTO 5X	M2	130,30	26,22	3.416,47
3.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KG	312,94	6,63	2.074,79
3.10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	137,57	6,62	910,71
3.11	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	10,21	245,56	2.517,38

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-8
CPF: 000.650.823-54

LEI: 8.066/93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

3.416,47
2.074,79
910,71
2.517,38
TOTAL: 7.919,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
3.12	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	10,21	83,07	848,14
3.13	C0215	ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	22,21	7,21	160,13
SUBTOTAL						9.927,62
4.0 SUPERESTRUTURA						87.678,78
CONCRETO ARMADO - VIGAS						
4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	152,54	73,96	11.281,86
4.2	C0216	ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KÇ	276,83	6,63	1.835,38
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	130,41	6,62	863,31
4.4	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	10,09	246,56	2.487,79
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	10,09	139,59	1.408,46
4.5.A	C0215	ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	40,11	7,21	289,19
SUBTOTAL						18.165,99
CONCRETO ARMADO LAJES E PILARES						
4.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	274,10	73,96	20.272,44
4.7	C0216	ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KÇ	227,26	6,63	1.506,73
4.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	322,19	6,62	2.132,90
4.9	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	17,16	246,56	4.230,97
4.10	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	17,16	139,59	2.395,36
4.11	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	70,38	52,91	3.723,81
4.11.A	C0215	ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.419,35	7,21	10.233,51
SUBTOTAL						44.495,72

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 008.650.823-54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 LEI: 8.006.93
 5 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FLS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO						
4.12	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	11,00	73,96	813,56
4.13	C0216	ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KÇ	198,08	6,63	1.313,27
4.14	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	95,91	6,62	634,92
4.15	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	6,38	246,56	1.573,05
4.16	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,38	139,59	890,58
4.17	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	28,00	42,97	1.203,16
					SUBTOTAL	6.428,54
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						
4.18	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,70	32,64	153,41
					SUBTOTAL	153,41
CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO DA QUADRA E ENTORNO DA QUADRA						
4.19	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,04	43,50	480,24
4.20	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	48,00	89,55	4.298,40
4.21	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA. PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	480,00	4,70	2.256,00
4.22	85662	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92. ACO CA-60. 4.2MM. MALHA 15X15CM	M2	480,00	7,36	3.532,80
4.23	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	24,00	246,56	5.917,44
4.24	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	24,00	81,26	1.950,24
					SUBTOTAL	18.435,12

5.0

**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wascley de L. Luciano
Engº Civil CREA - Ce. 42082-0
CPF: 000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
5.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF	M2	245,16	46,27	11.343,55
5.2	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	68,40	3,91	267,44
5.3	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	142,24	87,38	12.428,93
SUBTOTAL						24.039,92
ALVENARIA - ARQUIBANCADAS						
5.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	117,96	66,08	7.794,80
SUBTOTAL						7.794,80
ALVENARIA - DIVISÓRIAS BANHEIRO						
5.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	61,85	66,08	4.087,05
SUBTOTAL						4.087,05
6.0		ESQUADRIAS				10.949,61
PORTAS DE MADEIRA						
6.1	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)M	UN	2,00	510,65	1.021,30
6.2	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	1,60	155,41	248,66
6.3	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)M	UN	1,00	490,75	490,75
6.4	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	4,00	201,69	806,76
6.5	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	2,00	201,69	403,38
SUBTOTAL						2.970,85

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil CREA - Ce. 42682/0
CPF: 000.650.823-54

LEI: 8.816/93
ESTATUTO

FLS
7 de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
6.6	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN		63,06	0,00
6.7	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN		63,06	0,00
SUBTOTAL						0,00
JANELAS DE ALUMÍNIO						
6.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	11,08	420,02	4.653,82
SUBTOTAL						4.653,82
VIDROS						
6.9	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	11,08	186,74	2.069,08
6.10	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,24	387,61	1.255,86
SUBTOTAL						3.324,94
SISTEMAS DE COBERTURA						
7.0						128.763,84
7.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	980,40	32,80	32.157,12
7.2	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS. VAO LIVRE DE 30M. FORNECIMENTO E MONTAGEM. NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO. AS TELHA	M2	861,56	112,13	96.606,72
SUBTOTAL						128.763,84
IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.0						5.806,46
8.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS.	M2	65,62	87,56	5.741,92
8.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	85,76	21,31	1.827,54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
8.3	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	M2	29,54	9,73	287,42
SUBTOTAL						3.006,46
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					45.651,92
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	761,20	2,35	1.788,82
9.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	84,33	3,21	270,70
9.3	87554	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO	M2	737,42	12,67	9.343,11
9.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	483,75	26,79	12.959,66
9.5	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5 MM P/ TETO	M2	84,33	16,64	1.403,25
SUBTOTAL						25.765,54
REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS						
9.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	129,82	2,35	305,08
9.7	87554	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO	M2	129,82	12,67	1.644,82
9.8	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	129,82	26,79	3.477,88
SUBTOTAL						5.427,78

REVESTIMENTO CERÂMICOS

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI 8.663/2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FTS
de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
9.9	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	228,53	47,43	10.839,18
9.10	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	29,58	43,15	1.276,38
9.11	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,55	43,15	714,13
9.12	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	37,75	43,15	1.628,91
SUBTOTAL						14.458,60
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					56.198,73
10.1	83731	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM	M2	64,91	33,75	2.190,71
10.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	64,91	23,80	1.544,86
10.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	64,91	28,16	1.827,87
10.4	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,85	111,41	651,75
10.5	74111/001	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM. POLIDO. LARGURA 5 CM. ESPESURA 2 CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	3,05	19,23	58,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
10.6	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 8MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	676,68	62,54	42.319,57
SUBTOTAL						48.593,41
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
10.7	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	195,78	36,62	7.169,46
10.8	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	16,92	25,76	435,86
SUBTOTAL						7.605,32
11.0		PINTURA				40.683,74
11.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	43,22	12,32	532,47
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	84,33	9,99	842,46
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	597,85	9,51	5.685,55
11.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,33	7,57	638,38
11.5	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	480,00	35,37	16.977,60
11.6	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.002,80	5,52	5.535,46
11.7	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI. PARA ESTRUTURA METALICA. UMA DEMAOS. ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	1.002,80	7,66	7.681,45
11.8	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	262,66	8,19	2.151,19
11.9	74133/001	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. UMA DEMAOS	M2	27,61	10,83	299,02
11.10	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS	M2	27,61	12,33	340,16
SUBTOTAL						40.683,74

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

PRELIMINAR
MUNICIPAL DE ITAITINGA
40.683,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.


FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
12.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				6.768,53
12.1	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	32,96	32,96
12.2	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2?. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	96,67	193,34
12.3	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2?. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTA	UN	2,00	140,42	280,84
12.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/4?. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTA	UN	2,00	135,29	270,58
12.5	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1?. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	103,42	206,84
12.6	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	73,71	147,42
12.7	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	69,98	559,84
12.8	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	5,75	57,50
12.9	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	4,36	34,88
12.10	89386	LUVA. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,75	23,00

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
12.11	89388	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,42	12,84
12.12	89579	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,91	11,82
12.13	89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,00	14,12	1.129,60
12.14	89357	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00	19,71	1.064,34
12.15	89448	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	10,15	365,40
12.16	89449	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	12,55	451,80
12.17	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 1.1/2?. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,30	25,20
12.18	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	4,29	51,48
12.19	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1?. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,80	23,20
12.20	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 1.1/2?. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,89	27,56
12.21	819	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,75	5,50
12.22	834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40X25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	2,66	10,64
12.23	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	222,76	445,52
12.24	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25mm PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00	9,88	198,40
12.25	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	2,38	19,04

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Mesclley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
SECRETARIA DE LICITACAO
FL. 9
13 de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
12.26	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	0,88	7,04
12.27	3538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm X 25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	1,40	5,60
12.28	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25mm X 3/4, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	3,08	6,16
12.29	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25mm X 1/2, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00	2,60	41,60
12.30	7136	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm X 25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	2,62	10,48
12.31	7131	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50mm X 40mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	6,20	24,80
12.32	9905	UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 20mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	3,79	22,74
12.33	9897	UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 50mm PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	17,36	34,72
12.34	3256	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUIROS 1"	UN	3,00	5,25	15,75
12.35	3260	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUIROS, 2"	UN	2,00	10,11	20,22
12.36	34640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	761,37	761,37
12.37	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	333,74	333,74
12.38	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 3/4 COM BALÃO PLASTICO	UN	1,00	28,53	28,53
SUBTOTAL						6.768,53

13.0

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

5.922,43


13.1	11712	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50mm, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	18,08	108,48
13.2	89710	RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,37	38,22
13.3	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	1,00	47,37	47,37
13.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA. RAMAL DE ESG. SANIT.. PRUMADA ESG. SANIT.. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONE	M	42,00	38,07	1.640,94

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPE:000.650.823-54



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
13.5	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00	12,37	593,76
13.6	89712	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	17,99	107,94
13.7	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	10,73	10,73
13.8	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16,00	2,21	35,36
13.9	37951	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	0,95	6,65
13.10	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 90 GRAUS, DN 100mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	3,49	20,94
13.11	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS DN 40 X 38mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	1,74	17,40
13.12	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC DN 100 X 50mm, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	6,63	39,78
13.13	3670	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100mm, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	9,18	73,44
13.14	3662	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50mm SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	3,43	6,86
13.15	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:4) E=2.0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO	UN	3,00	116,42	349,26
13.16	6149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1 X 1.1/2	UN	8,00	9,88	79,04
13.17	73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	63,08	504,64
13.18	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40MM)	UN	5,00	7,36	36,80
13.19	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1.20M E ALTURA 5.00M. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1.40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.027,94	1.027,94
13.20	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1.90X1.10X1.40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS. REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	1.176,88	1.176,88

SUBTOTAL 5.922,43

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
14.0		INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS				3.804,20
14.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM	M2	76,00	37,45	2.846,20
14.2	37402	GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15X75X52*CM (A X C X L)	UN	4,00	38,05	152,20
14.3	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	12,00	67,15	805,80
					SUBTOTAL	3.804,20
15.0		LOUÇAS E METAIS				9.776,14
15.1	36519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA , COM ASSENTO	UN	2,00	458,95	917,90
15.2	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	2,00	64,88	129,76
15.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	360,35	1.441,40
15.4	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	20,34	81,36
15.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORN	UN	2,00	146,62	293,24
15.6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	110,20	661,20
15.7	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	6,00	115,92	695,52
15.8	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	6,00	16,73	100,38
15.9	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETROMINIMO 3 CM	UN	10,00	111,66	1.116,60
15.10	36209	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80X80CM ,DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	2,00	501,46	1.002,92
15.11	36080.	BARRA DE APOIO PARA PORTA, LINHA CONFORTO, CODIGO 2305,C COR CROMAD, DECA , OU EQUIVALENTE	UN	4,00	111,66	446,64
15.12	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	30	5,00	150,00



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
15.13	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML	UN	6,00	38,20	229,20
15.14	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	58,87	470,96
15.15	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	28,52	57,04
15.16	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70*CMX 45* CM	UN	2,00	986,47	1.972,94
SUBTOTAL						9.776,14
16.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				1.058,40
16.1	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	210,89	421,78
16.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	2,00	262,68	525,36
16.3	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00	16,43	32,86
16.4	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃODE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25X8*, E=6MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	2,00	39,20	78,40
SUBTOTAL						1.058,40
17.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				17.596,04
17.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	475,28	475,28
17.2	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	346,52	346,52

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
17.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	10,04	70,28
17.4	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	45,41	227,05
17.5	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	45,41	363,28
17.6	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	247,94	247,94
17.7	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	247,94	247,94
17.8	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	1,00	171,67	171,67
					SUBTOTAL	2.149,96
ELETRODUTOS E ACESSORIOS						
17.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00	5,20	405,60
17.10	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	6,82	122,76
17.11	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	10,90	196,20
17.12	95745	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4"). APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	82,00	10,50	861,00
17.13	95746	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 25 MM (1"). APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	13,00	13,02	169,26
17.14	95748	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE SEMI PESADO. DN 40 MM (1 1/2?). APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	30,00	690,00	20700,00

[Handwritten signature]

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS 18 de 174
CASA DE LICITACAO
08/06/2019
2019

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
17.15	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO). METÁLICA. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	17,46	279,36
17.16	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". METÁLICA. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,71	53,97
17.17	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T. PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	20,42	102,10
17.18	95811	CONDULETE DE PVC. TIPO LB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00	7,27	36,35
17.19	12026	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	4,00	16,60	66,40
17.20	12029	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! CONDULETE PVC TIPO "XA" D=3/4" S/TAMPA"	UN	1,00	16,99	16,99
17.21	400	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	50,00	0,66	33,00
17.22	392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00	0,63	2,52
17.23	394	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSODE FIXAÇÃO	UN	4,00	1,29	5,16
17.24	16468	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2"	UN	15,00	1,30	19,50
17.25	16469	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2"	UN	3,00	4,13	12,39
17.26	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	15,00	1,15	17,25
17.27	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	2,00	1,36	2,72
17.28	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2")	PAR	1,00	2,73	2,73
17.29	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	36,93	36,93
17.30	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO. INCLUSIVE CABEAMENTO. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	759,31	759,31

SUBTOTAL 3.890,50

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54





EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
17.31	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM ² . ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	271,46	2,56	694,94
17.32	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM ² . ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	725,40	3,57	2.589,68
17.33	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM ² . ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	12,19	975,20
17.34	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	30,34	1.517,00
SUBTOTAL						5.776,82
ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.35	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,10	34,20
17.36	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,24	60,48
17.37	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,28	40,56
17.38	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	18,09	18,09
17.39	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	27,50	220,00
17.40	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	119,56	717,36
17.41	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	85,67	85,67
17.42	C2049	PROJETOR C/LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	20,00	230,07	4.601,40
SUBTOTAL						5.776,76

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 LEI: 8.666/93
 Nº 001/2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FLS
 Nº 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
18.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)				2.300,50
18.1	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	192,30	961,50
18.2	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	UN	5,00	38,58	192,90
18.3	72929	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 35.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	33,38	834,50
18.4	89449	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	12,55	188,25
18.5	C2459	TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	UN	5,00	24,67	123,35
					SUBTOTAL	2.300,50
19.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				19.085,85
19.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,50	195,85	489,63
19.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.131,44	2.131,44
19.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	877,72	877,72
19.4	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	353,53	353,53
19.5	74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,60	65,22	626,11
19.6	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO. COM COSTURA. DIN 2440. DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	141,24	90,19	12.738,44
19.7	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	UN	1,00	1.868,98	1.868,98
					SUBTOTAL	19.085,85

SERVIÇOS FINAIS

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wascley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF:000.650.823-54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93
PRELIMINAR
R\$ 3.474,00
NACIONAL DE ITAITINGA
21 de 174

20.0



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR.UNIT.(R\$) SEM BDI	VALOR (R\$)
20.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.800,00	1,93	3.474,00
SUBTOTAL						3.474,00

TOTAL SIMPLES	540.401,21
BDI	27,355
TOTAL COM BDI	147.799,73
	688.200,94


Importa o presente orçamento o valor de R\$ 688.200,94 (Seiscentos e oitenta e oito mil duzentos reais e noventa e quatro centavos).

Fortaleza-CE, 12 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	Descrição	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.832,65										
002	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-										
003	FUNDAÇÕES	9.927,62										
004	SUPERESTRUTURA	87.678,78										
005	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.921,77										
006	ESQUADRIAS	10.949,61										
007	SISTEMAS DE COBERTURA	128.763,84										
008	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.006,46										
009	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	45.651,92										
010	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	56.198,73										
011	PINTURA	40.683,74										
012	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	6.768,53										
013	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.922,43										
014	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	3.804,20										
015	LOUÇAS E METAIS	9.776,14										
016	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	1.058,40										
017	INSTALAÇÕES ELETRICAS	17.596,04										
018	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	2.300,50										
019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.085,85										
020	SERVIÇOS FINAIS	3.474,00										
TOTAL SIMPLES		540.401,21	5,71%	30.880,14	9,77%	52.799,83	5,66%	30.607,28	8,64%	46.687,52	8,97%	48.483,93
BDI(27,35%)		147.799,73	5,71%	8.445,72	9,77%	14.440,75	5,66%	8.371,09	8,64%	12.769,04	8,97%	13.260,36
TOTAL SIMPLES + BDI		688.200,94	5,71%	39.325,85	15,48%	67.240,58	21,15%	38.978,37	29,79%	59.456,56	38,76%	61.744,29
TOTAL ACUMULADO				39.325,85		106.566,44		145.544,81		205.001,36		266.745,65
BDI		27,35%										

Fortaleza-CE, 12 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Vasconcelos de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54



29 de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,355 - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL
%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
										51.832,65
										9.927,62
										87.678,78
										35.921,77
										10.949,61
										128.783,84
										3.006,46
										45.651,92
										56.198,73
										40.683,74
										6.768,53
										5.922,43
										3.804,20
										9.776,14
										1.058,40
										17.596,04
										2.300,50
										19.085,85
										3.474,00
13,22%	71.414,36	15,70%	84.834,66	13,65%	73.779,79	14,14%	76.394,75	4,54%	24.518,96	540.401,21
13,22%	19.531,83	15,70%	23.202,28	13,65%	20.178,77	14,14%	20.893,96	4,54%	6.706,94	147.799,73
51,97%	90.946,18	67,67%	108.036,94	81,33%	93.958,56	95,46%	97.288,71	100,00%	31.224,89	688.200,94
	357.691,83		466.728,77		558.687,33		656.976,05		888.200,94	

Fortaleza-CE, 12 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.850.823-54

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS
LEI Nº 866-02
COMISSÃO DE LICITACAO
24 de 174

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.9	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATÉ 3.0		M3	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares					
	A 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	0,078000	98,05	7,65
	A 5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHI	0,058000	38,20	2,22
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152595	13,09	2,00
		Total de Serviços Auxiliares				11,87
		Custo Direto Total				11,87
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				11,87
		Preço Unitário Adotado				11,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.10	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,665491	9,13	6,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,08
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	1,150000	54,71	62,92
		Sub-Total de MATERIAL				62,92
		Custo Direto Total				69,00
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				69,00
		Preço Unitário Adotado				69,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.11	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,990959	13,46	53,72
	1 0112543	SERVENTE	H	15,909123	9,13	145,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				198,97
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,646200	40,29	26,04
	2 0210280	BRITA	M3	0,585200	55,71	32,60
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,000000	0,38	74,48
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,400000	45,13	18,05
		Sub-Total de MATERIAL				151,17
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,499800	19,98	9,99
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				9,99
		Custo Direto Total				360,13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				360,13
		Preço Unitário Adotado				360,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.12		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE DE 2,2X1,6M, E= 6mm	M2	04/07/2019		
	2	0201363 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE DE 2,2X1,6M, E= 6mm	M2	1,000000	14,14	14,14
		Sub-Total de MATERIAL				14,14
		Custo Direto Total				14,14
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				14,14
		Preço Unitário Adotado				14,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.13		BARBACÁ C/TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO	UN	04/07/2019		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,078387	9,13	0,72
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,72
	2	0210280 BRITA	M3	0,001000	55,71	0,06
	2	0212195 TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,500000	5,46	2,73
	2	0218653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 KN/M (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	M2	0,090000	5,47	0,49
		Sub-Total de MATERIAL				3,28
		Custo Direto Total				4,00
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,00
		Preço Unitário Adotado				4,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.14		LASTRO DE BRITA	M3	08/03/2016		
	1	0112543 SERVENTE	H	1,988516	9,13	18,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,16
	2	0210280 BRITA	M3	1,150000	55,71	64,07
		Sub-Total de MATERIAL				64,07
		Custo Direto Total				82,23
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				82,23
		Preço Unitário Adotado				82,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.8		FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REPROVEITAMENTO 5X	M2	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,100000	6,23	0,62
2	0204491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,275000	6,29	1,73
2	0204512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARELHADA	M	0,240000	1,99	0,48
2	0205061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,150000	10,20	1,53
2	0206189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,792000	5,32	4,21
		Sub-Total de MATERIAL				8,57
		Serviços Auxiliares				
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,223820	13,42	3,00
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,894285	16,38	14,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,65
		Custo Direto Total				26,22
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,22
		Preço Unitário Adotado				26,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.9		ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KG	08/03/2016		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	10,47	0,83
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	13,46	1,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,90
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
	2	0210163 AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
		Sub-Total de MATERIAL				4,73
		Custo Direto Total				6,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,63
		Preço Unitário Adotado				6,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.10		ARMADURA CA-60 FINA D= 3,40 A 6,40mm	KG	08/03/2016		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,070628	10,47	0,74
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,069633	13,46	0,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,68
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
	2	0210169 AÇO CA-60	KG	1,150000	4,12	4,74
		Sub-Total de MATERIAL				4,94
		Custo Direto Total				6,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.11		CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA	M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	40,29	30,26
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,38	137,81
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	52,26	30,99
		Sub-Total de MATERIAL				199,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800806	13,09	23,57
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452343	15,75	22,87
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,17	0,88
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,26	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				47,50
		Custo Direto Total				246,56
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				246,56
		Preço Unitário Adotado				246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.12		LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,641346	16,47	27,03
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,220747	13,09	55,25
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,300000	2,62	0,79
		Total de Serviços Auxiliares				83,07
		Custo Direto Total				83,07
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				83,07
		Preço Unitário Adotado				83,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.13		ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	10,47	1,04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	13,46	1,34
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,38
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030000	9,92	0,30
2	0210163 AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
	Sub-Total de MATERIAL				4,83
	Custo Direto Total				7,21
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				7,21
	Preço Unitário Adotado				7,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	08/03/2016		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,343915	10,47	14,07
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,343915	13,46	18,09
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,16
2	0210526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260000	28,43	7,39
2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200000	14,71	17,65
2	0211728 PREGO 18X27	KG	0,250000	9,35	2,34
2	0211846 SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000	4,72	7,22
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,170000	6,15	7,20
	Sub-Total de MATERIAL				41,80
	Custo Direto Total				73,96
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				73,96
	Preço Unitário Adotado				73,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.2	ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KÇ	08/03/2016		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	10,47	0,83
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	13,46	1,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,90
2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
2	0210163 AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
	Sub-Total de MATERIAL				4,73
	Custo Direto Total				6,63
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				6,63
	Preço Unitário Adotado				6,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	08/03/2016		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,070628	10,47	0,74
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,069633	13,46	0,94
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,68

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE D'ÁGUA PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
2	0210169	AÇO CA-60	KG	1,150000	4,12	4,74
		Sub-Total de MATERIAL				4,94
		Custo Direto Total				6,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4		CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA	M3	30/11/2016		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	40,29	30,26
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,38	137,81
	2	0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	52,26	30,99
		Sub-Total de MATERIAL				199,06
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800806	13,09	23,57
	A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452343	15,75	22,87
	A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,750000	1,17	0,88
	A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,710000	0,26	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				47,50
		Custo Direto Total				246,56
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				246,56
		Preço Unitário Adotado				246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	08/03/2016		
	1	0112391 PEDREIRO	H	4,972782	13,46	66,93
	1	0112543 SERVENTE	H	7,958043	9,13	72,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				139,59
		Custo Direto Total				139,59
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				139,59
		Preço Unitário Adotado				139,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60832-500
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Eng. Civil - CREA Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.5.A		ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	10,47	1,04
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	13,46	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,38
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030000	9,92	0,30
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
		Sub-Total de MATERIAL				4,83
		Custo Direto Total				7,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,21
		Preço Unitário Adotado				7,21

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.6		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	08/03/2016		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,343915	10,47	14,07
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,343915	13,46	18,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,16
	2 0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260000	28,43	7,39
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200000	14,71	17,65
	2 0211728	PREGO 18X27	KG	0,250000	9,35	2,34
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000	4,72	7,22
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,170000	6,15	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				41,80
		Custo Direto Total				73,96
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				73,96
		Preço Unitário Adotado				73,96

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.7		ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm	KÇ	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	10,47	0,83
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	13,46	1,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,90
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
		Sub-Total de MATERIAL				4,73
		Custo Direto Total				6,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,63
		Preço Unitário Adotado				6,63

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.8		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	08/03/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,070628	10,47	0,74
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,069633	13,46	0,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,68
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
2	0210169	AÇO CA-60	KG	1,150000	4,12	4,74
		Sub-Total de MATERIAL				4,94
		Custo Direto Total				6,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

It. Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.9		CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA	M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	40,29	30,26
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,38	137,81
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	52,26	30,99
		Sub-Total de MATERIAL				199,06
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800806	13,09	23,57
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452343	15,75	22,87
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,17	0,88
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,26	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				47,50
		Custo Direto Total				246,56
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				246,56
		Preço Unitário Adotado				246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.10		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,972782	13,46	66,93
	1 0112543	SERVENTE	H	7,958043	9,13	72,66
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				139,59
		Custo Direto Total				139,59
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				139,59
		Preço Unitário Adotado				139,59

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.11		LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M	M2	30/11/2016		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	0,471000	3,54	1,67
	2 0203736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4.00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	24,87	24,87
	2 0204491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,290000	6,29	1,82
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	10,20	0,31
	2 0206189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,170000	5,32	0,90
		Sub-Total de MATERIAL				29,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	13,42	2,14
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	16,38	2,61
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,348164	16,47	5,73
	A 88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,319714	13,09	4,19
	A 92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,033000	22,43	0,74
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,033000	240,32	7,93
		Total de Serviços Auxiliares				23,34
		Custo Direto Total				52,91
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				52,91
		Preço Unitário Adotado				52,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.11.A		ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	10,47	1,04
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,099476	13,46	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,38
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030000	9,92	0,30
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
		Sub-Total de MATERIAL				4,83
		Custo Direto Total				7,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,21
		Preço Unitário Adotado				7,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaemprendimentos.com.br

Wendel Wesley de Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

[Handwritten signature]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.12	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X		M2	08/03/2016		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,343915	10,47	14,07
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,343915	13,46	18,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				32,16
	2 0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260000	28,43	7,39
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200000	14,71	17,65
	2 0211728	PREGO 18X27	KG	0,250000	9,35	2,34
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000	4,72	7,22
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,170000	6,15	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				41,80
		Custo Direto Total				73,96
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				73,96
		Preço Unitário Adotado				73,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.13	ARMADURA CA-50 A MÉDIA D=6,3 A 10,00mm		KÇ	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	10,47	0,83
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,079580	13,46	1,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,90
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	1,150000	3,94	4,53
		Sub-Total de MATERIAL				4,73
		Custo Direto Total				6,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,63
		Preço Unitário Adotado				6,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.14	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm		KG	08/03/2016		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,070628	10,47	0,74
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,069633	13,46	0,94
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,68
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	9,92	0,20
	2 0210169	AÇO CA-60	KG	1,150000	4,12	4,74
		Sub-Total de MATERIAL				4,94
		Custo Direto Total				6,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE TOM PEBRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.15	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA	M3	30/11/2016		
2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	40,29	30,26
2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,38	137,81
2	0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	52,26	30,99
	Sub-Total de MATERIAL				199,06
	Serviços Auxiliares				
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800806	13,09	23,57
A	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452343	15,75	22,87
A	88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,17	0,88
A	88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,26	0,18
	Total de Serviços Auxiliares				47,50
	Custo Direto Total				246,56
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				246,56
	Preço Unitário Adotado				246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.16	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	08/03/2016		
1	0112391 PEDREIRO	H	4,972782	13,46	66,93
1	0112543 SERVENTE	H	7,958043	9,13	72,66
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				139,59
	Custo Direto Total				139,59
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				139,59
	Preço Unitário Adotado				139,59

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.17	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,282693	13,09	42,97
	Total de Serviços Auxiliares				42,97
	Custo Direto Total				42,97
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				42,97
	Preço Unitário Adotado				42,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BARRIO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.18		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M	M	30/11/2016		
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,005000	6,23	0,03
	2 0204491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,222000	6,29	7,69
	2 0240215	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	6,000000	0,18	1,08
		Sub-Total de MATERIAL				8,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371442	16,47	6,12
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191988	13,09	2,51
	A 92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,300000	33,71	10,11
	A 92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,308000	7,20	2,22
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,012000	240,32	2,88
		Total de Serviços Auxiliares				23,84
		Custo Direto Total				32,64
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				32,64
		Preço Unitário Adotado				32,64

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X			M2	08/03/2016		
	1 0110041		AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,294177	10,47	13,55
	1 0110498		CARPINEIRO	H	1,293182	13,46	17,41
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				30,96
	2 0210965		DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,400000	6,57	2,63
	2 0211728		PREGO 18X27	KG	0,150000	9,35	1,40
	2 0211846		SARRAFO DE 1"X4"	M	0,500000	4,72	2,36
	2 0211916		TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,000000	6,15	6,15
			Sub-Total de MATERIAL				12,54
			Custo Direto Total				43,50
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				43,50
			Preço Unitário Adotado				43,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
4.20	LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE			M3	08/03/2016		
	1 0112543		SERVENTE	H	2,485894	9,13	22,70
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				22,70
	2 0210280		BRITA	M3	1,200000	55,71	66,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				66,85
		Custo Direto Total				89,55
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				89,55
		Preço Unitário Adotado				89,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.21		FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA. PARA IMPERMEABIL	M2	30/11/2016		
	2 0203777	LONA PLASTICA PRETA. E= 150 MICRA	M2	1,100000	1,19	1,31
		Sub-Total de MATERIAL				1,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198255	17,10	3,39
		Total de Serviços Auxiliares				3,39
		Custo Direto Total				4,70
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,70
		Preço Unitário Adotado				4,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.22		ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92. ACO CA-60. 4.2M	M2	30/11/2016		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,015000	9,85	0,15
	2 0221141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60. Q-92. (1.48 KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 4.2 MM. LARGURA = 2.45 X 60 M DE COMPRIMENTO. ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,030000	5,82	5,99
		Sub-Total de MATERIAL				6,14
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029843	16,38	0,49
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056104	13,09	0,73
		Total de Serviços Auxiliares				1,22
		Custo Direto Total				7,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,36
		Preço Unitário Adotado				7,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.23		CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3, 27 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA	M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	40,29	30,26
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,38	137,81
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	52,26	30,99
		Sub-Total de MATERIAL				199,06
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A					
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,800806	13,09	23,57
	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,452343	15,75	22,87
	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,17	0,88
	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,26	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				47,50
		Custo Direto Total				246,56
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				246,56
		Preço Unitário Adotado				246,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.24	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,989511	13,46	26,78
	1 0112543	SERVENTE	H	5,967538	9,13	54,48
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				81,26
		Custo Direto Total				81,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				81,26
		Preço Unitário Adotado				81,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL		M2	30/11/2016		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,027930	387,95	10,84
	2 0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,420000	0,94	0,39
	2 0237395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	CENTO	0,005000	54,05	0,27
		Sub-Total de MATERIAL				11,50
		Serviços Auxiliares				
	A 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,009800	407,45	3,99
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,327402	16,47	21,86
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,681407	13,09	8,92
		Total de Serviços Auxiliares				34,77
		Custo Direto Total				46,27
		Taxa de BDI %				-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Total da Composição					46,27
Preço Unitário Adotado					46,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA	M	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,003500	322,07	1,13
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145234	16,47	2,39
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029843	13,09	0,39
		Total de Serviços Auxiliares				3,91
		Custo Direto Total				3,91
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,91
		Preço Unitário Adotado				3,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO C	M2	30/11/2016		
	2 0200665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO. QUADRICULADO. 16 FUIROS *50 X 50 X 7* CM	UN	4,000000	15,37	61,48
		Sub-Total de MATERIAL				61,48
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,823160	16,47	13,56
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,823160	13,09	10,78
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,004800	324,52	1,56
		Total de Serviços Auxiliares				25,90
		Custo Direto Total				87,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				87,38
		Preço Unitário Adotado				87,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA M	M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,492133	13,46	20,08
	1 0112543	SERVENTE	H	1,935794	9,13	17,67
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				37,75
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,041300	40,29	1,66
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,190000	0,74	4,58
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190000	0,38	2,35
	2 0212081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,000000	0,42	19,74
		Sub-Total de MATERIAL				28,33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS
2229
LEI: 6.606,93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				66,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				66,08
		Preço Unitário Adotado				66,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.5		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA M M2		08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,492133	13,46	20,08
	1 0112543	SERVEnte	H	1,935794	9,13	17,67
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				37,75
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,041300	40,29	1,66
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,190000	0,74	4,58
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190000	0,38	2,35
	2 0212081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,000000	0,42	19,74
		Sub-Total de MATERIAL				28,33
		Custo Direto Total				66,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				66,08
		Preço Unitário Adotado				66,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)M	UN	08/03/2016		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,730333	10,47	39,06
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,730333	13,46	50,21
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,392658	13,46	18,75
	1 0112543	SERVEnte	H	1,424490	9,13	13,01
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				121,03
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	40,29	0,43
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL	UN	1,000000	97,54	97,54
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,74	1,27
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,38	0,65
	2 0211030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,000000	5,87	17,61
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,000000	52,23	52,23
	2 0211240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL	UN	1,000000	15,52	15,52
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,27	2,16
	2 0211710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,000000	195,97	195,97
	2 0211724	PREGO	KG	0,250000	9,35	2,34
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000000	0,65	3,90
		Sub-Total de MATERIAL				389,62
		Custo Direto Total				510,65
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				510,65
		Preço Unitário Adotado				510,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

6.2	BANDEIROLA EM MADEIRA		MZ	08/03/2016		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,194701	10,47	12,51
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,193706	13,46	16,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				28,58
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,000000	0,55	0,55
2	0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,045000	2.785,32	125,34
2	0211724	PREGO	KG	0,100000	9,35	0,94
		Sub-Total de MATERIAL				126,83
		Custo Direto Total				155,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				155,41
		Preço Unitário Adotado				155,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.3	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)M		UN	08/03/2016		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,730333	10,47	39,06
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,730333	13,46	50,21
1	0112391	PEDREIRO	H	1,392658	13,46	18,75
1	0112543	SERVENTE	H	1,424490	9,13	13,01
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				121,03
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	40,29	0,43
2	0210209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,000000	97,54	97,54
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,74	1,27
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,38	0,65
2	0211030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,000000	5,87	17,61
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,000000	52,23	52,23
2	0211240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,000000	15,52	15,52
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,27	2,16
2	0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,000000	176,07	176,07
2	0211724	PREGO	KG	0,250000	9,35	2,34
2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000	0,65	3,90
		Sub-Total de MATERIAL				369,72
		Custo Direto Total				490,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				490,75
		Preço Unitário Adotado				490,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.4	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS		UN	08/03/2016		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,537621	10,47	26,57
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,536626	13,46	34,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				60,71
2	0211027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,000000	9,19	27,57
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	45,77	45,77
2	0218271	PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M)	UN	1,000000	67,64	67,64
		Sub-Total de MATERIAL				140,98
		Custo Direto Total				201,69
		Taxa de BDI %				-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Total da Composição	201,69
Preço Unitário Adotado	201,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.5	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), C/ FERRAGENS		UN	08/03/2016		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,537621	10,47	26,57
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,536626	13,46	34,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				60,71
	2 0211027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,000000	9,19	27,57
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000	45,77	45,77
	2 0218271	PORTA PARANÁ (0,60 X 2,10 M)	UN	1,000000	67,64	67,64
		Sub-Total de MATERIAL				140,98
		Custo Direto Total				201,69
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				201,69
		Preço Unitário Adotado				201,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABADA		UN	30/11/2016		
	2 0203099	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. TIPO TRANQUETA. MAQUINA 55 MM. MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,000000	45,54	45,54
		Sub-Total de MATERIAL				45,54
		Serviços Auxiliares				
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,762977	16,41	12,52
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,381986	13,09	5,00
		Total de Serviços Auxiliares				17,52
		Custo Direto Total				63,06
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				63,06
		Preço Unitário Adotado				63,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. COMPLETA. ACABADA		UN	30/11/2016		
	2 0203099	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO. TIPO TRANQUETA. MAQUINA 55 MM. MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,000000	45,54	45,54
		Sub-Total de MATERIAL				45,54
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,762977	16,41	12,52
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,381986	13,09	5,00
		Total de Serviços Auxiliares				17,52
		Custo Direto Total				63,06
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				63,06
		Preço Unitário Adotado				63,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.8		JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	08/03/2016		
	1	0110046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,493128	10,47	15,63
	1	0111858 SERRALHEIRO	H	2,486888	13,46	33,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				49,10
	2	0210207 BATENTE ALUMÍNIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,000000	51,27	51,27
	2	0211275 JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,000000	319,65	319,65
		Sub-Total de MATERIAL				370,92
		Custo Direto Total				420,02
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				420,02
		Preço Unitário Adotado				420,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.9		VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTAL	M2	30/11/2016		
	2	0210498 MASSA PARA VIDRO	KG	1,500000	6,97	10,46
	2	0210505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM. SEM COLOCACAO	M2	1,000000	162,80	162,80
		Sub-Total de MATERIAL				173,26
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,456891	13,09	5,98
	A	88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,456891	16,41	7,50
		Total de Serviços Auxiliares				13,48
		Custo Direto Total				186,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				186,74
		Preço Unitário Adotado				186,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.10		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	30/11/2016		
	2	0204375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	8,000000	0,10	0,80
	2	0211059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	UN	8,000000	0,15	1,20
	2	0211186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000000	314,62	314,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0220017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA. E= *1* CM. L= *4.5* CM. EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,200000	2,85	11,97
			Sub-Total de MATERIAL				328,59
			Serviços Auxiliares				
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,978469	13,42	26,55
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,978469	16,41	32,47
			Total de Serviços Auxiliares				59,02
			Custo Direto Total				387,61
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				387,61
			Preço Unitário Adotado				387,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.1		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUA	M2	30/11/2016			
	2	0207243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL. A = *40* MM. E = 0.5 MM. SEM PINTURA	M2	1,166000	22,57	26,32
	2	0211029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,150000	0,87	3,61
			Sub-Total de MATERIAL			29,93	
			Serviços Auxiliares				
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095497	13,09	1,25
	A	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,078586	16,38	1,29
	A	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000700	320,62	0,22
	A	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001000	109,18	0,11
			Total de Serviços Auxiliares				2,87
			Custo Direto Total				32,80
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				32,80
			Preço Unitário Adotado				32,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
7.2		ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS. VAO LIVRE DE 30M. FO	M2	30/11/2016			
	2	0210966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO. "U" 152 X 15.6	KG	15,000000	5,68	85,20
			Sub-Total de MATERIAL			85,20	
			Serviços Auxiliares				
	A	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,913782	16,38	14,97

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,913782	13,09	11,96
			Total de Serviços Auxiliares				26,93
			Custo Direto Total				112,13
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				112,13
			Preço Unitário Adotado				112,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA	M2	30/11/2016		
	2	0207319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA. PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,400000	6,30	2,52
		Sub-Total de MATERIAL				2,52
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,375321	13,09	4,91
		Total de Serviços Auxiliares				4,91
		Custo Direto Total				7,43
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,43
		Preço Unitário Adotado				7,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/	M2	08/03/2016		
	1	0110039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,298427	10,47	3,12
	1	0110091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,298427	13,46	4,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,14
	2	0210146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,000000	2,06	4,12
	2	0212099 TINTA PRIMARIA	L	0,600000	1,94	1,16
	2	0212251 VEU DE POLIESTER	M2	1,100000	12,36	13,60
		Sub-Total de MATERIAL				18,88
		Custo Direto Total				26,02
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,02
		Preço Unitário Adotado				26,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE D	M2	08/03/2016		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,099476	13,46	1,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				1,34
	2	0210801 CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,000000	3,52	7,04
	2	0211089 EMULSÃO ADESIVA	KG	0,150000	8,97	1,35
		Sub-Total de MATERIAL				8,39
		Custo Direto Total				9,73
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,73

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Preço Unitário Adotado	9,73
------------------------	------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER		M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,004200	281,26	1,18
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065654	16,47	1,08
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006963	13,09	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				2,35
		Custo Direto Total				2,35
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,35
		Preço Unitário Adotado				2,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARG		M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,001500	1.716,19	2,57
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035811	16,47	0,59
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003780	13,09	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				3,21
		Custo Direto Total				3,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,21
		Preço Unitário Adotado				3,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2		M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,021300	407,45	8,68
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,184030	16,47	3,03
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073612	13,09	0,96
		Total de Serviços Auxiliares				12,67
		Custo Direto Total				12,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,67

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wanderley de L. Luciano
Engº Civil (CREA-Ce. 42082-D)
CPF. 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				12,67
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.4		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,652162	13,46	8,78
	1 0112543	SERVENTE	H	0,652162	9,13	5,95
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,73
		Serviços Auxiliares				
	A C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025000	482,40	12,06
		Total de Serviços Auxiliares				12,06
		Custo Direto Total				26,79
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,79
		Preço Unitário Adotado				26,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.5		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2	M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,596853	13,46	8,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,758004	9,13	6,92
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,95
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,006100	40,29	0,25
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,690000	0,85	1,44
		Sub-Total de MATERIAL				1,69
		Custo Direto Total				16,64
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,64
		Preço Unitário Adotado				16,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.6		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTER	M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,004200	281,26	1,18
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065654	15,47	1,08
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006963	13,09	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				2,35
		Custo Direto Total				2,35
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,35
		Preço Unitário Adotado				2,35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.7		EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2	M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,021300	407,45	8,68
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,184030	16,47	3,03
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073612	13,09	0,96
		Total de Serviços Auxiliares				12,67
		Custo Direto Total				12,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,67
		Preço Unitário Adotado				12,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.8		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,652162	13,46	8,78
	1 0112543	SERVEnte	H	0,652162	9,13	5,95
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,73
		Serviços Auxiliares				
	A C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025000	482,40	12,06
		Total de Serviços Auxiliares				12,06
		Custo Direto Total				26,79
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,79
		Preço Unitário Adotado				26,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.9		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO G	M2	30/11/2016		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,080000	27,26	29,44
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,140000	0,46	2,82
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,220000	2,95	0,65
		Sub-Total de MATERIAL				32,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,599241	16,41	9,83
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,358112	13,09	4,69
		Total de Serviços Auxiliares				14,52
		Custo Direto Total				47,43
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				47,43
		Preço Unitário Adotado				47,43

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DUM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO G		M2	30/11/2016		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,050000	27,26	28,62
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,46	2,24
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,420000	2,95	1,24
		Sub-Total de MATERIAL				32,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,443064	16,41	7,27
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288479	13,09	3,78
		Total de Serviços Auxiliares				11,05
		Custo Direto Total				43,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,15
		Preço Unitário Adotado				43,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO G		M2	30/11/2016		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,050000	27,26	28,62
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,46	2,24
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,420000	2,95	1,24
		Sub-Total de MATERIAL				32,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,443064	16,41	7,27
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288479	13,09	3,78
		Total de Serviços Auxiliares				11,05
		Custo Direto Total				43,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,15
		Preço Unitário Adotado				43,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO G		M2	30/11/2016		
	2 0200536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,050000	27,26	28,62
	2 0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,46	2,24
	2 0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,420000	2,95	1,24
		Sub-Total de MATERIAL				32,10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Serviços Auxiliares				
A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,443064	16,41	7,27
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288479	13,09	3,78
		Total de Serviços Auxiliares				11,05
		Custo Direto Total				43,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,15
		Preço Unitário Adotado				43,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.0.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		M2	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
A	73548	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	0,030000	414,70	12,44
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720800	16,47	11,87
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,720800	13,09	9,44
		Total de Serviços Auxiliares				33,75
		Custo Direto Total				33,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				33,75
		Preço Unitário Adotado				33,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL		M2	30/11/2016		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,500000	0,38	0,19
	2 0207334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,435000	8,01	3,48
		Sub-Total de MATERIAL				3,67
		Serviços Auxiliares				
A	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,043100	311,11	13,41
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277537	16,47	4,57
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164135	13,09	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				20,13
		Custo Direto Total				23,80
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				23,80
		Preço Unitário Adotado				23,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÃO 30x30		M2	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,060000	17,86	18,93
	2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,140000	0,46	2,82
	2	0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,190000	2,95	0,56
			Sub-Total de MATERIAL				22,31
			Serviços Auxiliares				
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,237747	16,41	3,90
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149213	13,09	1,95
			Total de Serviços Auxiliares				5,85
			Custo Direto Total				28,16
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				28,16
			Preço Unitário Adotado				28,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.4		PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM	M2	08/03/2016		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,497378	13,46	6,59
	1	0112543 SERVENTE	H	0,606801	9,13	5,54
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,23
	2	0218621 COLA VINIL PARA PVC	KG	0,120000	30,51	3,66
	2	0218622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2	1,100000	86,84	95,52
		Sub-Total de MATERIAL				99,18
		Custo Direto Total				111,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				111,41
		Preço Unitário Adotado				111,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.5		SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM. POLIDO. LARGURA 5	M	30/11/2016		
	2	0201381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,135000	0,46	0,06
	2	0220249 SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE. POLIDO. BRANCO COMUM. L= 5 CM. E= *2.0* CM	M	1,000000	15,48	15,48
		Sub-Total de MATERIAL				15,54
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145234	16,47	2,39
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	13,09	1,30
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				19,23
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				19,23
		Preço Unitário Adotado				19,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.6	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 8MM. INCLUSO JUNTA	M2	30/11/2016		
2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,000000	0,38	3,04
2	0203671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,000000	0,82	1,64
2	0204824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO. PRETO. CINZA. PALHA OU BRANCO	KG	14,000000	0,22	3,08
2	0207353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,211760	19,76	4,18
	Sub-Total de MATERIAL				11,94
3	0310764 MAQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO DE PISO	H	1,500000	2,55	3,83
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,83
	Serviços Auxiliares				
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,596853	16,47	9,83
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,822121	13,09	36,94
	Total de Serviços Auxiliares				46,77
	Custo Direto Total				62,54
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				62,54
	Preço Unitário Adotado				62,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM. INCLUI	M2	30/11/2016		
2	0204408 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1.5 X 5* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,000000	1,95	3,90
	Sub-Total de MATERIAL				3,90
	Serviços Auxiliares				
A	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067942	16,38	1,11
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,389845	16,47	6,42
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,613068	13,09	8,03
A	94970 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,071400	240,32	17,16
	Total de Serviços Auxiliares				32,72
	Custo Direto Total				36,62
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				36,62
	Preço Unitário Adotado				36,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO M	M2	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A	87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,060700	311,11	18,88
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279526	16,47	4,60


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,174082	13,09	2,28
		Total de Serviços Auxiliares				25,76
		Custo Direto Total				25,76
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				25,76
		Preço Unitário Adotado				25,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA		M2	08/03/2016		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,248689	10,47	2,60
	1 0112395	PINTOR	H	0,348164	13,46	4,69
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				7,29
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500000	0,55	0,28
	2 0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,700000	6,79	4,75
		Sub-Total de MATERIAL				5,03
		Custo Direto Total				12,32
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,32
		Preço Unitário Adotado				12,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		M2	08/03/2016		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,199946	10,47	2,09
	1 0112395	PINTOR	H	0,298427	13,46	4,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,11
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400000	0,55	0,22
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700000	5,23	3,66
		Sub-Total de MATERIAL				3,88
		Custo Direto Total				9,99
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,99
		Preço Unitário Adotado				9,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE		M2	30/11/2016		
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,330000	17,05	5,63
		Sub-Total de MATERIAL				5,63
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186019	16,41	3,05
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063664	13,09	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				3,88
		Custo Direto Total				9,51
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,51
		Preço Unitário Adotado				9,51

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60000-000
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Eng. Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO BARQUEDOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.4		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DU	M2	30/11/2016		
	2 0207345	TINTA LATEX PVA PREMIUM. COR BRANCA	L	0,330000	14,74	4,86
		Sub-Total de MATERIAL				4,86
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126632	16,41	2,08
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047748	13,09	0,63
		Total de Serviços Auxiliares				2,71
		Custo Direto Total				7,57
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,57
		Preço Unitário Adotado				7,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.5		APLICAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	30/11/2016		
	2 0207337	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TINTA BASE RESINA EPOXI	L	0,525600	40,02	21,03
		Sub-Total de MATERIAL				21,03
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484943	16,47	7,99
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484943	13,09	6,35
		Total de Serviços Auxiliares				14,34
		Custo Direto Total				35,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				35,37
		Preço Unitário Adotado				35,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.6		ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓI	M2	08/03/2016		
	1 010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,069633	10,47	0,73
	1 0112395	PINTOR	H	0,129318	13,46	1,74
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2,47
	2 020035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,033000	10,41	0,34
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,176000	11,94	2,10
	2 0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,275000	2,22	0,61
		Sub-Total de MATERIAL				3,05
		Custo Direto Total				5,52
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,52
		Preço Unitário Adotado				5,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.7	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI. PARA ESTRUTURA METAL	M2	30/11/2016		
2	0203768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,250000	1,34	0,34
2	0205318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,030000	11,14	0,33
2	0211149 PRIMER EPOXI	GL	0,033000	157,61	5,20
	Sub-Total de MATERIAL				5,87
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,077591	16,41	1,27
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039790	13,09	0,52
	Total de Serviços Auxiliares				1,79
	Custo Direto Total				7,66
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				7,66
	Preço Unitário Adotado				7,66

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.8	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIV	M	30/11/2016		
2	0207348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,030000	11,38	0,34
2	0212815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,020000	4,56	0,09
	Sub-Total de MATERIAL				0,43
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	16,41	1,63
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,468530	13,09	6,13
	Total de Serviços Auxiliares				7,76
	Custo Direto Total				8,19
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				8,19
	Preço Unitário Adotado				8,19

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.9	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. UMA DEMAO	M2	30/11/2016		
2	0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,400000	0,32	0,13
2	0204053 MASSA A OLEO PARA MADEIRA	GL	0,120000	27,96	3,36
	Sub-Total de MATERIAL				3,49
	Serviços Auxiliares				
A	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288877	16,41	4,74
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198951	13,09	2,60
	Total de Serviços Auxiliares				7,34
	Custo Direto Total				10,83
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				10,83
	Preço Unitário Adotado				10,83

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

11.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS		M2	30/11/2016		
	2 0203767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,400000	0,32	0,13
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,040000	11,14	0,45
	2 0207311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,160000	17,33	2,77
		Sub-Total de MATERIAL				3,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387955	16,41	6,37
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198951	13,09	2,60
		Total de Serviços Auxiliares				8,97
		Custo Direto Total				12,32
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,32
		Preço Unitário Adotado				12,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDO E INST		UN	30/11/2016		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013000	9,94	0,13
	2 0206016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,000000	26,89	26,89
		Sub-Total de MATERIAL				27,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198951	13,44	2,67
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198951	16,44	3,27
		Total de Serviços Auxiliares				5,94
		Custo Direto Total				32,96
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				32,96
		Preço Unitário Adotado				32,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2?. INSTALADO EM R		UN	30/11/2016		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019000	9,94	0,19
	2 0206010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,000000	73,03	73,03
		Sub-Total de MATERIAL				73,22
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	13,44	10,55
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	16,44	12,90
		Total de Serviços Auxiliares				23,45
		Custo Direto Total				96,67
		Taxa de BDI %				-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Total da Composição					96,67
Preço Unitário Adotado					96,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2?. COM ACABAMENTO	UN	30/11/2016		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019000	9,94	0,19
	2 0206015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,000000	116,78	116,78
		Sub-Total de MATERIAL				116,97
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	13,44	10,55
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	16,44	12,90
		Total de Serviços Auxiliares				23,45
		Custo Direto Total				140,42
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				140,42
		Preço Unitário Adotado				140,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.4		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/4?. COM ACABAMENTO	UN	30/11/2016		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019000	9,94	0,19
	2 0206014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	1,000000	111,65	111,65
		Sub-Total de MATERIAL				111,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	13,44	10,55
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784862	16,44	12,90
		Total de Serviços Auxiliares				23,45
		Custo Direto Total				135,29
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				135,29
		Preço Unitário Adotado				135,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.5		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1?. COM ACABAMENTO	UN	30/11/2016		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,009500	9,94	0,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0206013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1,000000	80,31	80,31
			Sub-Total de MATERIAL				80,40
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,770438	13,44	10,35
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,770438	16,44	12,67
			Total de Serviços Auxiliares				23,02
			Custo Direto Total				103,42
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				103,42
			Preço Unitário Adotado				103,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.6		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO	UN	30/11/2016		
	2	0203148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013000	9,94	0,13
	2	0206005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,000000	65,60	65,60
		Sub-Total de MATERIAL				65,73
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,228794	13,44	3,07
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298427	16,44	4,91
		Total de Serviços Auxiliares				7,98
		Custo Direto Total				73,71
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				73,71
		Preço Unitário Adotado				73,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.7		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO	UN	30/11/2016		
	2	0203148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,013000	9,94	0,13
	2	0206024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1,000000	61,87	61,87
		Sub-Total de MATERIAL				62,00
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,228794	13,44	3,07
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298427	16,44	4,91
		Total de Serviços Auxiliares				7,98


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				69,98
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				69,98
		Preço Unitário Adotado				69,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.8		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E	UN	30/11/2016		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,017500	2,70	0,05
	2 0206141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	1,000000	2,63	2,63
		Sub-Total de MATERIAL				2,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147224	16,44	2,42
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049738	13,09	0,65
		Total de Serviços Auxiliares				3,07
		Custo Direto Total				5,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,75
		Preço Unitário Adotado				5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.9		LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4". INSTAL	UN	30/11/2016		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	33,69	0,24
	2 0203906	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA. PVC. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	0,85	0,85
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	29,26	0,23
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,050000	1,10	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				1,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	13,44	1,34
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	16,44	1,64
		Total de Serviços Auxiliares				2,98
		Custo Direto Total				4,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,36
		Preço Unitário Adotado				4,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.10		LUVA, PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,009000	33,69	0,30
2	0203903	LUVA PVC SOLDAVEL. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	0,98	0,98
2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	29,26	0,32
2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,060000	1,10	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				1,67
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	13,44	1,59
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	16,44	1,95
		Total de Serviços Auxiliares				3,54
		Custo Direto Total				5,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,21
		Preço Unitário Adotado				5,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.11		LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM R	UN	30/11/2016			
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,009000	33,69	0,30
	2	0203872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL. PVC. 40 MM X 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,19	2,19
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	29,26	0,32
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,060000	1,10	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				2,88	
		Serviços Auxiliares					
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	13,44	1,59
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	16,44	1,95
		Total de Serviços Auxiliares				3,54	
		Custo Direto Total				6,42	
		Taxa de BDI %				-	
		Total da Composição				6,42	
		Preço Unitário Adotado				6,42	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.12		LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM P	UN	30/11/2016			
	2	0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,018000	33,69	0,61
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022000	29,26	0,64
	2	0238023	LUVA DE REDUCAO. PVC. SOLDAVEL. 50 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,51	2,51

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,024000	1,10	0,03
			Sub-Total de MATERIAL				3,79
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,071622	13,44	0,96
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070628	16,44	1,16
			Total de Serviços Auxiliares				2,12
			Custo Direto Total				5,91
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				5,91
			Preço Unitário Adotado				5,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.13		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	M	30/11/2016			
	2	0209868	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	2,85	3,02
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,123000	1,10	0,14
			Sub-Total de MATERIAL				3,16
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,366866	13,44	4,93
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,366866	16,44	6,03
			Total de Serviços Auxiliares				10,96
			Custo Direto Total				14,12
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				14,12
			Preço Unitário Adotado				14,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.14		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	M	30/11/2016			
	2	0209869	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	6,09	6,46
	2	0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,147000	1,10	0,16
			Sub-Total de MATERIAL				6,62
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437991	13,44	5,89
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437991	16,44	7,20
			Total de Serviços Auxiliares				13,09
			Custo Direto Total				19,71
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				19,71
			Preço Unitário Adotado				19,71

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.15		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F M		30/11/2016		
	2 0209874	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	8,88	9,42
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,008000	1,10	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				9,43
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023874	13,44	0,32
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024173	16,44	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				0,72
		Custo Direto Total				10,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,15
		Preço Unitário Adotado				10,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.16		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F M		30/11/2016		
	2 0209875	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM. PARA AGUA FRIA (NBR 5648)	M	1,061000	11,01	11,68
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,010000	1,10	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				11,69
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028848	13,44	0,39
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028848	16,44	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,86
		Custo Direto Total				12,55
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,55
		Preço Unitário Adotado				12,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.17		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	30/11/2016		
	2 0200110	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 40 MM X 1 1/2". PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	3,72	3,72
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,012000	33,69	0,40
	2 0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014000	29,26	0,41
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,020000	1,10	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				4,55
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058691	13,44	0,79
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,058691	16,44	0,96
			Total de Serviços Auxiliares				1,75
			Custo Direto Total				6,30
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				6,30
			Preço Unitário Adotado				6,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.18		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	30/11/2016		
	2	0200065 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	0,80	0,80
	2	0200122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	33,69	0,24
	2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	29,26	0,23
	2	0238383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,050000	1,10	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				1,33
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	13,44	1,34
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098481	16,44	1,62
		Total de Serviços Auxiliares				2,96
		Custo Direto Total				4,29
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,29
		Preço Unitário Adotado				4,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.19		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	30/11/2016		
	2	0200108 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 32 MM X 1". PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	1,57	1,57
	2	0200122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,009000	33,69	0,30
	2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	29,26	0,32
	2	0238383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,060000	1,10	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				2,26
		Serviços Auxiliares				
	A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	13,44	1,59
	A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118376	16,44	1,95
		Total de Serviços Auxiliares				3,54
		Custo Direto Total				5,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,80
		Preço Unitário Adotado				5,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.20		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL	UN	30/11/2016		
	2 0200112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 50 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	3,49	3,49
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,018000	33,69	0,61
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022000	29,26	0,64
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,024000	1,10	0,03
		Sub Total de MATERIAL				4,77
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,071622	13,44	0,96
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070628	16,44	1,16
		Total de Serviços Auxiliares				2,12
		Custo Direto Total				6,89
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,89
		Preço Unitário Adotado				6,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.21		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40mm, PARA ÁGUA FRIA	UN	04/07/2019		
	2 0200819	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,75	2,75
		Sub Total de MATERIAL				2,75
		Custo Direto Total				2,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,75
		Preço Unitário Adotado				2,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.22		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40X25mm, PARA ÁGUA FRIA	UN	04/07/2019		
	2 0200834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40X25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,66	2,66
		Sub Total de MATERIAL				2,66
		Custo Direto Total				2,66
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,66
		Preço Unitário Adotado				2,66

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng.º Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60605-000
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaemprendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DON PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESCONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.23		VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	30/11/2016		
	2 0200013	ESTOPA	KG	0,120000	12,25	1,47
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,080000	17,47	1,40
	2 0210228	VALVULA DE DESCARGA METALICA. BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,000000	196,86	196,86
		Sub-Total de MATERIAL				199,73
		Serviços Auxiliares				
	A 88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,696329	13,42	9,34
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,832909	16,44	13,69
		Total de Serviços Auxiliares				23,03
		Custo Direto Total				222,76
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				222,76
		Preço Unitário Adotado				222,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.24		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25mm PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2 0203529	JOELHO PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	0,34	0,34
		Sub-Total de MATERIAL				0,34
		Custo Direto Total				0,34
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,34
		Preço Unitário Adotado				0,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.25		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2 0203540	JOELHO PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 50 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,38	2,38
		Sub-Total de MATERIAL				2,38
		Custo Direto Total				2,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,38
		Preço Unitário Adotado				2,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.26		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESCONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0203536	JOELHO PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	0,88	0,88
			Sub-Total de MATERIAL				0,88
			Custo Direto Total				0,88
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				0,88
			Preço Unitário Adotado				0,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.27		JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm X 25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019			
	2	0203538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm X 25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	1,40	1,40
			Sub-Total de MATERIAL				1,40
			Custo Direto Total				1,40
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				1,40
			Preço Unitário Adotado				1,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.28		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25mm X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019			
	2	0203524	JOELHO PVC. SOLDAVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	3,08	3,08
			Sub-Total de MATERIAL				3,08
			Custo Direto Total				3,08
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				3,08
			Preço Unitário Adotado				3,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
12.29		JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25mm X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019			
	2	0220147	JOELHO PVC. SOLDAVEL. COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,60	2,60
			Sub-Total de MATERIAL				2,60
			Custo Direto Total				2,60
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				2,60
			Preço Unitário Adotado				2,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.30		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32mm X 25mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0207136	TÉ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 32 MM X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,62	2,62
		Sub-Total de MATERIAL				2,62
		Custo Direto Total				2,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,62
		Preço Unitário Adotado				2,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.31		TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50mm X 40mm, PARA ÁGUA FRIA	UN	04/07/2019		
	2	0207131	TÉ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDAVEL. 90 GRAUS. 50 MM X 40 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	6,20
		Sub-Total de MATERIAL				6,20
		Custo Direto Total				6,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,20
		Preço Unitário Adotado				6,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.32		UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 20mm, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0209905	UNIÃO PVC SOLDAVEL. 20 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	3,79
		Sub-Total de MATERIAL				3,79
		Custo Direto Total				3,79
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,79
		Preço Unitário Adotado				3,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.33		UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 50mm PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0209897	UNIÃO PVC. SOLDAVEL. 50 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	17,36
		Sub-Total de MATERIAL				17,36
		Custo Direto Total				17,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.34		FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1"	UN	04/07/2019		
	2	0203256	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 1"	UN	1,000000	5,25
						5,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESCONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				5,25
		Custo Direto Total				5,25
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,25
		Preço Unitário Adotado				5,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.35		FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2"	UN	04/07/2019		
	2 0203260	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2"	UN	1,000000	10,11	10,11
		Sub-Total de MATERIAL				10,11
		Custo Direto Total				10,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,11
		Preço Unitário Adotado				10,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.36		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	04/07/2019		
	2 0234640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000000	761,37	761,37
		Sub-Total de MATERIAL				761,37
		Custo Direto Total				761,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				761,37
		Preço Unitário Adotado				761,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.37		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	04/07/2019		
	2 0234636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,000000	333,74	333,74
		Sub-Total de MATERIAL				333,74
		Custo Direto Total				333,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				333,74
		Preço Unitário Adotado				333,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.38		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 3/4 COM BALÃO PLASTICO	UN	04/07/2019		
	2 0211830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 3/4 COM BALÃO PLASTICO	UN	1,000000	28,53	28,53
		Sub-Total de MATERIAL				28,53
		Custo Direto Total				28,53

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %				
	Total da Composição				28,53
	Preço Unitário Adotado				28,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.1		CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50mm, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	04/07/2019		
	2 0211712	CAIXA SIFONADA PVC. 150 X 150 X 50 MM. COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	1,000000	18,08	18,08
		Sub-Total de MATERIAL				18,08
		Custo Direto Total				18,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				18,08
		Preço Unitário Adotado				18,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.2		RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO	UN	30/11/2016		
	2 0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,004900	33,69	0,17
	2 0211739	RALO SECO PVC CONICO. 100 X 40 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,000000	3,88	3,88
	2 0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007500	29,26	0,22
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,017000	1,10	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				4,29
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069633	13,44	0,94
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069633	16,44	1,14
		Total de Serviços Auxiliares				2,08
		Custo Direto Total				6,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,37
		Preço Unitário Adotado				6,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.3		INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA	UN	08/03/2016		
	2 0210887	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UN	2,000000	5,11	10,22
	2 0212457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 50 (NBR 5688)	M	4,000000	6,62	26,48
		Sub-Total de MATERIAL				36,70
		Serviços Auxiliares				
	A C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, SOLDADA DN 50MM	M	3,000000	0,87	2,61
	A C0589	CAIXAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,300000	4,49	1,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,030000	31,26	0,94
A	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	0,300000	19,27	5,78
		Total de Serviços Auxiliares				10,67
		Custo Direto Total				47,37
		taxa de 0,00 %				-
		Total da Composição				47,37
		Preço Unitário Adotado				47,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N M			30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
A	89714	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,184600	34,03	6,28
A	89746	JUNTA 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,065300	13,20	0,86
A	89748	QUEBRA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,212200	20,40	4,33
A	89778	QUEBRA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,098200	11,01	1,08
A	89796	QUEBRA PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,047800	20,91	1,00
A	89797	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,108600	23,46	2,55
A	89800	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,561000	14,58	8,18
A	89810	JUNTA 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,008500	9,33	0,08

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	89821	TUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,239200	8,34	1,99
A	89833	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,059800	15,86	0,95
A	89834	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,031100	18,41	0,57
A	89848	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,254400	18,06	4,59
A	89851	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,017800	12,90	0,23
A	89856	TUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,126700	10,72	1,35
A	89861	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,000800	23,16	0,02
A	90433	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,099950	31,71	3,17
A	90455	PASSANTE FILO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,232300	4,03	0,94
A	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,123900	4,38	0,54
A	91192	CRUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,099500	3,71	0,36
		Taxa de Serviços Auxiliares				39,07
		Valor Direto Total				39,07
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				39,07
		Preço Unitário Adotado				39,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
13.5	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	30/11/2016		
	2 0209R35 TUBO PVC. SERIE NORMAL. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5638)	M	1,050000	3,17	3,33
	2 0238383 TUBA D'ÁGUA EM FOIHA. GRAO 100	UN	0,100000	1,10	0,11
	Sub-Tota. de MATERIAL				3,44

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/06.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298825	13,44	4,02
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298427	16,44	4,91
		Total de Serviços Auxiliares				8,93
		Custo Direto Total				12,37
		Taxa de BDI %				-
		Total de Composição				12,37
		Preço Unitário Adotado				12,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.6		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	30/11/2016		
	210200122	ADERIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,010800	33,69	0,36
	210209838	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,050000	5,45	5,72
	210220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 ML	UN	0,016300	29,26	0,48
	210238383	LIMPA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,127000	1,10	0,14
		Sub-Total de MATERIAL				6,70
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378007	13,44	5,08
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,378007	16,44	6,21
		Total de Serviços Auxiliares				11,29
		Custo Direto Total				17,99
		Taxa de BDI %				-
		Total de Composição				17,99
		Preço Unitário Adotado				17,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.7		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	210201966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS. 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	10,73	10,73
		Sub-Total de MATERIAL				10,73
		Custo Direto Total				10,73
		Taxa de BDI %				-
		Total de Composição				10,73
		Preço Unitário Adotado				10,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.8		CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESCONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0201933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	2,21	2,21
		Sub-Total de MATERIAL				2,21
		Custo Direto Total				2,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,21
		Preço Unitário Adotado				2,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.9		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0237951 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	0,95	0,95
		Sub-Total de MATERIAL				0,95
		Custo Direto Total				0,95
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,95
		Preço Unitário Adotado				0,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.10		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100mm, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0203520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,49	3,49
		Sub-Total de MATERIAL				3,49
		Custo Direto Total				3,49
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,49
		Preço Unitário Adotado				3,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.11		JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS DN 40 X 38mm, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0210835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS DN 40 X 38mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	1,74	1,74
		Sub-Total de MATERIAL				1,74
		Custo Direto Total				1,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,74
		Preço Unitário Adotado				1,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.12		JUNÇÃO SIMPLES, PVC DN 100 X 50mm, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	2	0203659 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM. SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	6,63	6,63

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE BOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				6,63
		Custo Direto Total				6,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,63
		Preço Unitário Adotado				6,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.13		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100mm, SÉRIE NORMAL PARA	UN	04/07/2019		
	210203670	JUNCAO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,18	9,18
		Sub-Total de MATERIAL				9,18
		Custo Direto Total				9,18
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,18
		Preço Unitário Adotado				9,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.14		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50mm SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	04/07/2019		
	210203662	JUNCAO SIMPLES. PVC. DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,43	3,43
		Sub-Total de MATERIAL				3,43
		Custo Direto Total				3,43
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,43
		Preço Unitário Adotado				3,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.15		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REV. INTER.	UN	30/11/2016		
	210201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0,38	0,30
	210207258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886000	0,24	18,21
		Sub-Total de MATERIAL				18,51
		Serviços Auxiliares				
	A 6087	RAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX PARA ABRIGADA FOSSA SEPTICA	UN	1,000000	20,62	20,62
	A 87335	ALVENARIA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) EMBRUÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE BICO HORIZONTAL DE 300 KG. (AP. 04/2014)	M3	0,022800	339,22	7,73
	A 88309	DIÁRIOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,890035	16,47	31,13
	A 88316	DEPÓSITOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,485170	13,09	19,44
	A 88630	ALVENARIA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (AP. 04/2014)	M3	0,016500	238,70	3,94

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE BOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF-03/2016	M3	0,216000	51,51	11,13
	A	94969	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018000	217,54	3,92
			Total de Serviços Auxiliares				97,91
			Custo Direto Total				116,42
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				116,42
			Preço Unitário Adotado				116,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.16		SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1 X 1.1/2	UN	04/07/2019		
	210206149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1 X 1.1/2	UN	1,000000	9,88	9,88
		Total de MATERIAL				9,88
		Custo Direto Total				9,88
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,88
		Preço Unitário Adotado				9,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.17		VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/11/2016		
	210200013	ESICIPA	KG	0,020000	12,25	0,25
	210210418	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (PN-16) 1" 200 PSI. EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,000000	45,66	45,66
		Total de MATERIAL				45,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,581335	16,44	9,56
	A 88316	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,581335	13,09	7,61
		Total de Serviços Auxiliares				17,17
		Custo Direto Total				63,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				63,08
		Preço Unitário Adotado				63,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.18		BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAV. D=1 1/2" X 1/4" (50X40MM)	UN	08/03/2016		
	11010043	MANIVELA DE ENXAMADOR	H	0,139266	10,47	1,46
	11012320	ENXAMADOR	H	0,139266	13,46	1,87
		Total de MÃO DE OBRA				3,33
	210210303	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAV. DE 1 1/2X1 1/4"	UN	1,000000	3,49	3,49
	210211186	BUCHA DE REDUÇÃO	M	1,420000	0,38	0,54
		Total de MATERIAL				4,03
		Custo Direto Total				7,36

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2005.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Taxa de BDI%					
Total da Composição					7,36
Preço Unitário Adotado					7,36

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.19	SUMIDOURO EM CIMENTARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1.2	UN	30/11/2016		
	2:0200035 CIMENTO PORTLAND 50 KG 0 MM. VERGALHAO	KG	10,776000	4,20	45,26
	2:0200337 ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,187000	9,85	1,84
	2:0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,205000	40,29	8,26
	2:0201105 CIMENTO PORTLAND CII PARA ARGAMASSAS	KG	10,203000	0,74	7,55
	2:0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	55,307000	0,38	21,02
	2:0204718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO FORNECEDOR/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,254000	52,26	13,27
	2:0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO FORNECEDOR/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032000	52,26	1,67
	2:0207258 TIPOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.222,000000	0,24	293,28
	SUBTOTAL DO MATERIAL				392,15
	Serviços Auxiliares				
A 88245	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,746067	16,38	12,22
A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,777451	16,47	161,03
A 88313	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,482102	17,28	284,81
A 88316	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,567767	13,09	177,60
A 88830	FORNECEDOR CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. TANQUE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO 1000W POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP	CHP	0,110000	1,17	0,13
	SUBTOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES				635,79
	Preço Preço Total				1.027,94
	Taxa de BDI%				
	Total da Composição				1.027,94
	Preço Unitário Adotado				1.027,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
13.20	FOSSA SÉPTICA EM CIMENTARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES	UN	30/11/2016		
	2:0200123 CIMENTO PORTLAND 50 KG 0 MM. VERGALHAO	L	2,940000	5,01	14,73
	2:0200337 ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,187000	9,85	1,84
	2:0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,205000	40,29	8,26
	2:0201105 CIMENTO PORTLAND CII PARA ARGAMASSAS	KG	10,203000	0,74	7,55
	2:0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	55,307000	0,38	21,02
	2:0204718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO FORNECEDOR/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,254000	52,26	13,27
	2:0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO FORNECEDOR/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032000	52,26	1,67
	2:0207258 TIPOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.222,000000	0,24	293,28
	SUBTOTAL DO MATERIAL				392,15
	Serviços Auxiliares				
A 88245	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,746067	16,38	12,22
A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,777451	16,47	161,03
A 88313	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,482102	17,28	284,81
A 88316	FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,567767	13,09	177,60
A 88830	FORNECEDOR CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. TANQUE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO 1000W POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP	CHP	0,110000	1,17	0,13
	SUBTOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES				635,79
	Preço Preço Total				1.027,94
	Taxa de BDI%				
	Total da Composição				1.027,94
	Preço Unitário Adotado				1.027,94

Wendel Mesclley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF. 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2405/01/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESCONERADA) E SEMFERA - 24.1(DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	87547	ARGAMASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES A TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6,944000	14,70	102,08
A	92423	MONTEGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ALTERNADA E UTILIZAÇÕES.	M2	2,420000	33,54	81,17
A	92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. LAJES, VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE SERVIÇOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO INTERIORES E SOBRADE). UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 (SEM MONTAGEM ALI).	KG	26,340000	9,41	247,86
A	94963	CONCRETO FCR = 15MPa. TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 07/2016	M3	0,367700	229,41	84,35
		Valor de Serviços Auxiliares				1.162,15
		Valor Unitário Total				1.176,88
		Valor de IPI's				-
		Total da Composição				1.176,88
		Preço Unitário Adotado				1.176,88

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
14.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA M M2		08/03/2016		
	1:0112391 CIMENTO	H	0,994755	13,46	13,39
	1:0112543 CERVETE	H	1,151927	9,13	10,52
	Valor Total de MÃO DE OBRA				23,91
	2:0210109 AREIA MÉDIA	M3	0,015000	40,29	0,60
	2:0210441 CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000	0,74	1,61
	2:0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000	0,38	0,83
	2:0212081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,000000	0,42	10,50
	Valor Total de MATERIAL				13,54
	Valor Unitário Total				37,45
	Valor de IPI's				-
	Valor da Composição				37,45
	Preço Unitário Adotado				37,45

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
14.2	GRELHA DE CONCRETO DE PRE MOLDADA *15X75X52*CM (A X C X L)	UN	05/07/2019		
	2:0237402 GRELHA DE CONCRETO DE PRE MOLDADA *15X75X52*CM (A X C X L)	UN	1,000000	38,05	38,05
	Valor Total de MATERIAL				38,05
	Valor Unitário Total				38,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 7406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DISONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %					
	Taxa da Composição					38,05
	Preço Unitário Acolado					38,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
14.3	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	30/11/2016		
	2.0204718 BARRA BRANCA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	M3	1,050000	52,26	54,87
	FORNECIMENTO FORNECEDOR. SEM FRETE				
	Sub Total de MATERIAL				54,87
	Serviços Auxiliares				
A	89316 ORVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,938054	13,09	12,28
	Preço de Serviços Auxiliares				12,28
	Custo Direto Total				67,15
	Taxa de BDI %				-
	Taxa da Composição				67,15
	Preço Unitário Acolado				67,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
15.1	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL	UN	05/07/2019		
	2.0236519 BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD	UN	1,000000	458,95	458,95
	COM FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA, COM				
	ASSENTO				
	Sub Total de MATERIAL				458,95
	Custo Direto Total				458,95
	Taxa de BDI %				-
	Taxa da Composição				458,95
	Preço Unitário Acolado				458,95

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
15.2	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	05/07/2019		
	2.0201370 DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO	UN	1,000000	64,88	64,88
	Sub Total de MATERIAL				64,88
	Custo Direto Total				64,88
	Taxa de BDI %				-
	Taxa da Composição				64,88
	Preço Unitário Acolado				64,88

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
15.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORÉUN		30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0204384	PAPAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA. ARBUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,000000	10,34	20,68
2	0206338	VIDAÇÃO PVC. 100 MM. PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,000000	1,22	1,22
2	0210422	PIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA. DE LOUCA BRANCA	UN	1,000000	314,30	314,30
2	0237329	RELEVE LIXO BRANCO	KG	0,146900	40,75	5,99
		Sub-Total de MATERIAL				342,19
		Encargos Complementares				
A	88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,756213	16,44	12,43
A	88316	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437692	13,09	5,73
		Encargos Complementares Auxiliares				18,16
		Sub-Total				360,35
		Impostos				
		Sub-Total Composição				360,35
		Preço Unitário Ajustado				360,35

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
15.4	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	05/07/2019		
	2 0200377	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,000000	20,34
		Sub-Total de MATERIAL			20,34
		Sub-Total			20,34
		Impostos			
		Sub-Total Composição			20,34
		Preço Unitário Ajustado			20,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
15.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	30/11/2016		
	A 86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,000000	4,70
	A 86883	REDE FLEXÍVEL EM PVC 1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,000000	7,68
	A 86884	REDE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,000000	5,75
	A 86904	PIA SANITARIA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,000000	91,66
	A 86905	PIA SANITARIA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO - PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,000000	36,83
		Encargos Complementares Auxiliares			
		Sub-Total			146,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DINÂMICA) E SEMFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Costo Direto Total			146,62
		Taxa de B.I. %			-
		Preço de Composição			146,62
		Preço Unitário Adotado			146,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux. Descrição				
15.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	30/11/2016		
	2.0204923 - MANTA ELÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,527100	34,11	17,98
	2.0220269 - LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM TAPADO 35 X 50 CM	UN	1,000000	75,61	75,61
	Preço Unitário de MATERIAL				93,59
	Encargos Complementares				
A-38274	MANO DE OBRISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,797794	16,41	13,09
A-38516	MANO DE OBRISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268584	13,09	3,52
	Encargos Serviços/Auxiliares				16,61
	Costo Direto Total				110,20
	Taxa de B.I. %				-
	Preço de Composição				110,20
	Preço Unitário Adotado				110,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux. Descrição				
15.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO	UN	05/07/2019		
	2.0256796 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO	UN	1,000000	115,92	115,92
	Preço Unitário de MATERIAL				115,92
	Costo Direto Total				115,92
	Taxa de B.I. %				-
	Preço de Composição				115,92
	Preço Unitário Adotado				115,92

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux. Descrição				
15.8	PAPELEIRA DE PAPIERÃO EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	05/07/2019		
	2.0211703 - PAPELEIRA EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,000000	16,73	16,73
	Preço Unitário de MATERIAL				16,73
	Costo Direto Total				16,73
	Taxa de B.I. %				-
	Preço de Composição				16,73
	Preço Unitário Adotado				16,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux. Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/31/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESENERADA) E SEMIFRA - 24.1 (DESENERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	05/07/2019		
	2 0236080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,000000	111,66	111,66
	Valor Total de MATERIAL				111,66
	Valor Total				111,66
	Valor de BDI 27%				-
	Valor de Encargos Horistas				111,66
	Preço Unitário Adotado				111,66

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.10	BARRA DE APOIO PARA PORTA, EM AÇO INOX POLIDO 80X80CM ,DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	05/07/2019		
	2 0236709 BARRA DE APOIO PARA PORTA, EM AÇO INOX POLIDO 80X80CM ,DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,000000	501,46	501,46
	Valor Total de MATERIAL				501,46
	Valor Total				501,46
	Valor de BDI 27%				-
	Valor de Encargos Horistas				501,46
	Preço Unitário Adotado				501,46

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.11	BARRA DE APOIO PARA PORTA, LINHA CONFORTO, CODIGO 2305,C COR CROMAD, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	05/07/2019		
	2 0236080 BARRA DE APOIO PARA PORTA, LINHA CONFORTO, CODIGO 2305,C COR CROMAD, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	1,000000	111,66	111,66
	Valor Total de MATERIAL				111,66
	Valor Total				111,66
	Valor de BDI 27%				-
	Valor de Encargos Horistas				111,66
	Preço Unitário Adotado				111,66

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.12	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	UN	05/07/2019		
	2 0237401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	UN	1,000000	39,77	39,77
	Valor Total de MATERIAL				39,77
	Valor Total				39,77
	Valor de BDI 27%				-
	Valor de Encargos Horistas				39,77
	Preço Unitário Adotado				39,77

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RIGIDIDADE	UN	05/07/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA GAIOLA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 000.01/2019/T9.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DISC. NEGOCIADA) E SINFRA - 24.1(DISC. NEGOCIADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

210211758	CAJONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML	UN	1,000000	38,20	38,20
	Sub-Total de MATERIAL				38,20
	Sub-Total de Preço				38,20
	Preço Unitário				38,20
	Preço Unitário Ajustado				38,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO DE 01 (UM) CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO. COM CANO DE TEMPERATURAS 550 W (110/220 V)	UN	30/11/2016		
210201458	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLÁSTICO BRANCO. COM CANO DE TEMPERATURAS 550 W (110/220 V)	UN	1,000000	47,65	47,65
210203148	ROSA VED. ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,010000	9,94	0,10
	Sub-Total de MATERIAL				47,75
	Sub-Total de Honorários				
A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433713	16,63	7,21
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,298427	13,09	3,91
	Sub-Total de Serviços Auxiliares				11,12
	Sub-Total de Preço				58,87
	Preço Unitário				58,87
	Preço Unitário Ajustado				58,87

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" DIAM. 5/8" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORMADA	UN	30/11/2016		
210203146	ROSA VED. ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,030400	2,70	0,08
210213417	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" (P/1/2")	UN	1,000000	25,36	25,36
	Sub-Total de MATERIAL				25,44
	Sub-Total de Honorários				
A 88267	OPERADOR DE BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147522	16,44	2,43
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049738	13,09	0,65
	Sub-Total de Serviços Auxiliares				3,08
	Sub-Total de Preço				28,52
	Preço Unitário				28,52
	Preço Unitário Ajustado				28,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
15.16	BANCO ARTICULADO PARA BANHEIRO, EM AÇO INOX POLIDO, 70*CM X 45*CM	UN	05/07/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406/01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2.0236215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX	UN	1,000000	986,47	986,47
	100% de 10" CM X 45" CM				986,47
	Sub-Total de MATERIAL				986,47
	Valor Preço Total				986,47
	Taxa de BDI %				-
	Valor da Composição				986,47
	Preço Unitário Adotado				986,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Quantidade				
1.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30/11/2016		
2.0204350	ROSCA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 70 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA FERRO, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	1,000000	0,29	0,29
2.0210891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POLIVERTINICO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,000000	202,00	202,00
	Sub-Total de MATERIAL				202,29
	Preços Unitários				
A.88267	OPERADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM FERRAMENTAS COMPLEMENTARES	H	0,291065	16,44	4,79
A.88316	FORNTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,291065	13,09	3,81
	Total de Serviços Auxiliares				8,60
	Preço Unitário Total				210,89
	Taxa de BDI %				-
	Valor da Composição				210,89
	Preço Unitário Adotado				210,89

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Quantidade				
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	08/03/2016		
1.0112312	ELÉTRICISTA	H	0,497378	13,46	6,69
1.0112543	MOVIDOR	H	0,497378	9,13	4,54
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,23
2.0213246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,000000	251,45	251,45
	Sub-Total de MATERIAL				251,45
	Valor Preço Total				262,68
	Taxa de BDI %				-
	Valor da Composição				262,68
	Preço Unitário Adotado				262,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Quantidade				
16.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FOLHA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESIN M2	M2	30/11/2016		
2.0205338	TRABALHADORAMENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,130000	11,14	1,45
2.0207348	BRANCA E PÚRPURA PREMIUM PARA PISO	L	0,030000	11,38	0,34

Wendel Wesley de L. Luciano
Civil - CREA - Ce. 42082-D
100.650.7823-54

Rua Antônio Guterresberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

E-mail: tomaco@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2408.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (D. OPERATIVA) E SEINFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

210226032	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO TINTA	L	0,600000	22,36	13,42
	DE REPERTE ELETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM				
	PARAFUSOS DE VIDRO. DB-800 COR BRANCA N 9.5.				
	Preço Total do MATERIAL				15,21
	Serviços Auxiliares				
A 5874	TRATORIA TOCOS PIS 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX.	CHP	0,003333	108,68	0,36
	NO 600 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV.				
	TRATORIA COM CABOTRIEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/				
	TRABALHO GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX.				
	10,00 X 4,00 X 2,00 M.				
A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031832	13,09	0,42
A 95133	TRATORIA DE MARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO A	CHP	0,003333	132,31	0,44
	TRATORIA J. SUSPENSIVA. POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO.				
	TRATORIA DE 1000 KG. CARGA ÚTIL MÁX.				
	Serviços Auxiliares				1,22
	Preço Total do Preço				16,43
	Preço Unitário				-
	Preço de Composição				16,43
	Preço Unitário Adotado				16,43

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Instumo/Aux. Descrição				
16.4	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTemente ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO	UN	05/07/2019		
2 0210851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTemente ADESIVADA PARA	UN	1,000000	39,20	39,20
	SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO, BORDA POLIDA, DE *25X8*,				
	COM BARRAMENTO (INCLUI ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO)				
	Preço Total do MATERIAL				39,20
	Serviços Auxiliares				39,20
	Preço Total do Preço				-
	Preço Unitário				39,20
	Preço de Composição				39,20
	Preço Unitário Adotado				39,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Instumo/Aux. Descrição				
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	UN	30/11/2016		
2 0112038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO	UN	1,000000	400,47	400,47
	COM BARRAMENTO SUSPENSOR, EM CHAPA DE ACO				
	PROTEGIDO PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A				
	Preço Total do MATERIAL				400,47
	Serviços Auxiliares				
A 85297	TRABALHO DE INSTALISTA COM ENCARGOS	H	2,476145	13,58	33,63
	COMPLEMENTARES				
A 88234	TRABALHO DE INSTALISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,476145	16,63	41,18
	COMPLEMENTARES				
	Serviços Auxiliares				74,81
	Preço Total do Preço				475,28
	Preço Unitário				-
	Preço de Composição				475,28
	Preço Unitário Adotado				475,28

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2456/2019/TP

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEMERA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
17.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	30/11/2016		
	2 0202493	UN	1,000000	286,68	286,68
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIPHASICO DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A				
	Quantidade de MATERIAL				286,68
	Serviços Auxiliares				
A 38247	QUADRO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,980956	13,58	26,90
A 38204	QUADRO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,980956	16,63	32,94
	Quantidade de Serviços Auxiliares				59,84
	Quantidade Total				346,52
	Taxa de 11%				
	Preço com Impostos				346,52
	Preço com BDI Afetado				346,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
17.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	UN	30/11/2016		
	2 0202370	UN	1,000000	7,98	7,98
	DISJUNTOR TERM. NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO NOMINAL DE 240 V				
	Quantidade de MATERIAL				7,98
	Serviços Auxiliares				
A 38254	INSTALADORIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123648	16,63	2,06
	Quantidade de Serviços Auxiliares				2,06
	Quantidade Total				10,04
	Taxa de 11%				
	Preço com Impostos				10,04
	Preço com BDI Afetado				10,04

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				
17.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10	UN	30/11/2016		
	2 0202388	UN	1,000000	42,93	42,93
	DISJUNTOR TERM. NEMA. BIPOLAR 10 ATE 50 A. TENSÃO NOMINAL DE 240 V				
	Quantidade de MATERIAL				42,93
	Serviços Auxiliares				
A 38233	INSTALADORIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149213	16,63	2,48
	Quantidade de Serviços Auxiliares				2,48
	Quantidade Total				45,41
	Taxa de 11%				
	Preço com Impostos				45,41
	Preço com BDI Afetado				45,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.				

Wendel Wesley de L. Luciano
 Rua Antônio Gistemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, CEP 04250-001-13 Fone (85) 38684-5654
 E-mail: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br
 CPF: 000.850.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0406/21.1919/2016

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEMFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.5		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10	UN	30/11/2016		
	2.020288	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 125 V	UN	1,000000	42,93	42,93
		Preço base de MATERIAL				42,93
		Encargos Complementares				
	A 88264	ESTRUTURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149213	16,63	2,48
		Preço de Serviços Auxiliares				2,48
		Preço Direto Total				45,41
		Preço Unitário				-
		Preço de composição				45,41
		Preço de Preço Acotado				45,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1			UN	30/11/2016		
		2.020291	DISJUNTOR TIPO NEMA, MAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,000000	235,97	235,97
			Preço base de MATERIAL				235,97
			Encargos Complementares				
		A 88247	MANO DE OBRAS ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,396112	13,58	5,38
			Encargos Complementares				
		A 88264	ESTRUTURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396112	16,63	6,59
			Preço de Serviços Auxiliares				11,97
			Preço Direto Total				247,94
			Preço Unitário				-
			Preço de composição				247,94
			Preço de Preço Acotado				247,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 1			UN	30/11/2016		
		2.020291	DISJUNTOR TIPO NEMA, MAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,000000	235,97	235,97
			Preço base de MATERIAL				235,97
			Encargos Complementares				
		A 88247	MANO DE OBRAS ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,396112	13,58	5,38
			Encargos Complementares				
		A 88264	ESTRUTURA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396112	16,63	6,59
			Preço de Serviços Auxiliares				11,97
			Preço Direto Total				247,94
			Preço Unitário				-
			Preço de composição				247,94
			Preço de Preço Acotado				247,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
17.8	DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO B			UN	08/03/2016		
		1.0310037	DISJUNTOR TIPO B	H	0,596853	10,47	6,25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

1	0112312	ELETRICISTA	H	0,596853	13,46	8,03
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,28
2	0218366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	1,000000	157,39	157,39
		Sub-Total de MATERIAL				157,39
		Custo Direto Total				171,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				171,67
		Preço Unitário Adotado				171,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUI	M	30/11/2016		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM	M	1,100000	1,29	1,42
		Sub-Total de MATERIAL				1,42
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070031	13,58	0,95
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069633	16,63	1,16
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
		Total de Serviços Auxiliares				3,78
		Custo Direto Total				5,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,20
		Preço Unitário Adotado				5,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUI	M	30/11/2016		
	2 0202690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 32 MM	M	1,100000	2,22	2,44
		Sub-Total de MATERIAL				2,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089528	13,58	1,22
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089528	16,63	1,49
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
		Total de Serviços Auxiliares				4,38
		Custo Direto Total				6,82
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,82
		Preço Unitário Adotado				6,82

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.11		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITO	M	30/11/2016		
	2 0202684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ". SEM LUVA	M	1,017000	5,12	5,21
		Sub-Total de MATERIAL				5,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133297	13,58	1,81
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,132700	16,63	2,21
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
		Total de Serviços Auxiliares				5,69
		Custo Direto Total				10,90
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,90
		Preço Unitário Adotado				10,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.12		ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 20 MM (3/4"). AP	M	30/11/2016		
	2 0221128	ELETRODUTO METALICO. EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE. DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 0,90 MM	M	1,050000	6,45	6,77
		Sub-Total de MATERIAL				6,77
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068141	13,58	0,93
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068141	16,63	1,13
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
		Total de Serviços Auxiliares				3,73
		Custo Direto Total				10,50
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,50
		Preço Unitário Adotado				10,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.13		ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE LEVE. DN 25 MM (1"). APA	M	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0221136	ELETRODUTO METALICO. EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE. DIAMETRO 1". PAREDE DE 0.90 MM	M	1,050000	8,33	8,75
			Sub-Total de MATERIAL				8,75
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086245	13,58	1,17
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086245	16,63	1,43
	A	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
			Total de Serviços Auxiliares				4,27
			Custo Direto Total				13,02
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				13,02
			Preço Unitário Adotado				13,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.14		ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO. CLASSE SEMI PESADO. DN 40 MM	M	30/11/2016			
	2	0221130	ELETRODUTO METALICO. EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMI-PESADO. DIAMETRO 1 1/2". PAREDE DE 1.20 MM	M	1,050000	16,27	17,08
			Sub-Total de MATERIAL				17,08
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140658	13,58	1,91
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140658	16,63	2,34
	A	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,67	1,67
			Total de Serviços Auxiliares				5,92
			Custo Direto Total				23,00
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				23,00
			Preço Unitário Adotado				23,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.15		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO). METÁLICA. INSTALADA	UN	30/11/2016			
	2	0202556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,000000	1,64	1,64
			Sub-Total de MATERIAL				1,64
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,514090	13,58	6,98
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,514090	16,63	8,55

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,000900	324,52	0,29
		Total de Serviços Auxiliares				15,82
		Custo Direto Total				17,46
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				17,46
		Preço Unitário Adotado				17,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.16		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". METÁLICA. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOS	UN	30/11/2016		
	2 0210569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4. EM AÇO ESMALTADA. COM FUNDO MOVEL SIMPLES	UN	1,000000	3,43	3,43
		Sub-Total de MATERIAL				3,43
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141653	13,58	1,92
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141653	16,63	2,36
		Total de Serviços Auxiliares				4,28
		Custo Direto Total				7,71
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,71
		Preço Unitário Adotado				7,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.17		CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T. PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO	UN	30/11/2016		
	2 0202574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T. PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	UN	1,000000	6,94	6,94
	2 0211950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56. COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,20	0,40
		Sub-Total de MATERIAL				7,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433116	13,58	5,88
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,433116	16,63	7,20
		Total de Serviços Auxiliares				13,08
		Custo Direto Total				20,42
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,42
		Preço Unitário Adotado				20,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.18		CONDULETE DE PVC. TIPO LB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0212016	CONDULETE EM PVC. TIPO "LB". SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,000000	4,43	4,43
			Sub-Total de MATERIAL				4,43
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094502	13,58	1,28
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093905	16,63	1,56
			Total de Serviços Auxiliares				2,84
			Custo Direto Total				7,27
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				7,27
			Preço Unitário Adotado				7,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.19	SEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA		UN	05/07/2019		
	2	0212026	SEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	1,000000	16,60
			Sub-Total de MATERIAL			16,60
			Custo Direto Total			16,60
			Taxa de BDI %			-
			Total da Composição			16,60
			Preço Unitário Adotado			16,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.20	SEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! CONDULETE PVC TIPO "XA" D=3/4" S/TAMPA		UN	05/07/2019		
	2	0212029	SEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! CONDULETE PVC TIPO "XA" D=3/4" S/TAMPA	UN	1,000000	16,99
			Sub-Total de MATERIAL			16,99
			Custo Direto Total			16,99
			Taxa de BDI %			-
			Total da Composição			16,99
			Preço Unitário Adotado			16,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.21	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4"		UN	05/07/2019		
	2	0200400	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,000000	0,66
			Sub-Total de MATERIAL			0,66
			Custo Direto Total			0,66
			Taxa de BDI %			-
			Total da Composição			0,66
			Preço Unitário Adotado			0,66

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng. Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-574
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.22	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN		UN	05/07/2019		
	2 0200392	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,000000	0,63	0,63
		Sub-Total de MATERIAL				0,63
		Custo Direto Total				0,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,63
		Preço Unitário Adotado				0,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.23	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN		UN	05/07/2019		
	2 0200394	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,000000	1,29	1,29
		Sub-Total de MATERIAL				1,29
		Custo Direto Total				1,29
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,29
		Preço Unitário Adotado				1,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.24	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2"		UN	05/07/2019		
	2 0216468	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2"	UN	1,000000	1,30	1,30
		Sub-Total de MATERIAL				1,30
		Custo Direto Total				1,30
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,30
		Preço Unitário Adotado				1,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.25	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2"		UN	05/07/2019		
	2 0216469	LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2"	UN	1,000000	4,13	4,13
		Sub-Total de MATERIAL				4,13
		Custo Direto Total				4,13
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,13
		Preço Unitário Adotado				4,13

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.050.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.26		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	08/03/2016		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,009987	10,47	0,10
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,009948	13,46	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,23
	2	0210134 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,000000	0,39	0,39
	2	0210293 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,000000	0,53	0,53
		Sub-Total de MATERIAL				0,92
		Custo Direto Total				1,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,15
		Preço Unitário Adotado				1,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.27		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	08/03/2016		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,010345	10,47	0,11
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,009948	13,46	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
	2	0210128 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,000000	0,52	0,52
	2	0210287 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,000000	0,60	0,60
		Sub-Total de MATERIAL				1,12
		Custo Direto Total				1,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,36
		Preço Unitário Adotado				1,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.28		BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2")	PAR	08/03/2016		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,039790	10,47	0,42
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,039790	13,46	0,54
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,96
	2	0210126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,000000	0,82	0,82
	2	0210285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	1,000000	0,95	0,95
		Sub-Total de MATERIAL				1,77
		Custo Direto Total				2,73
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2,73
		Preço Unitário Adotado				2,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.29		CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	30/11/2016		
	2	0200039 ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	0,140000	3,54	0,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,001260	54,71	0,07
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,020000	40,29	0,81
2	0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,650000	0,74	1,22
2	0201358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM	M2	0,040000	23,65	0,95
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,600000	0,38	1,75
2	0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,001460	52,26	0,08
2	0204722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,003000	52,26	0,16
2	0207258	TUJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	29,000000	0,24	6,96
		Sub-Total de MATERIAL				12,50
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686381	16,47	11,30
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,002713	13,09	13,13
		Total de Serviços Auxiliares				24,43
		Custo Direto Total				36,93
		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				36,93
		Preço Unitário Adotado				36,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.30		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE	UN	30/11/2016		
	2	0200379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO. DIMENSAO = 38 MM. ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	2,000000	0,53	1,06
	2	0200420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UN	2,000000	17,95	35,90
	2	0200985 CABO DE COBRE. RIGIDO. CLASSE 2. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 10 MM2	M	36,000000	4,20	151,20
	2	0201072 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV	UN	1,000000	36,90	36,90
	2	0201091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16". COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,000000	17,21	17,21
	2	0202386 DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 35 ATE 50 A. TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,000000	13,38	13,38
	2	0202673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ". SEM LUVA	M	2,000000	1,98	3,96
	2	0202685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ". SEM LUVA	M	9,000000	3,85	34,65
	2	0203380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,000000	26,61	26,61

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0203398	ISOLADOR DE PORCELANA. TIPO ROLDANA. DIMENSOES DE *72* X *72* MM. PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,000000	4,20	4,20
2	0204336	PARAFUSO ZINCADO. SEXTAVADO. COM ROSCA INTEIRA. DIAMETRO 5/8". COMPRIMENTO 3". COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,000000	2,41	4,82
2	0205054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR. 100 KG. H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,000000	250,75	250,75
2	0211856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT). PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	2,000000	2,59	5,18
2	0220256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO. TAMANHO 30 X 30 MM. PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1,000000	0,26	0,26
Sub-Total de MATERIAL						586,08
Serviços Auxiliares						
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,828670	16,63	96,93
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,828670	13,09	76,30
Total de Serviços Auxiliares						173,23
Custo Direto Total						759,31
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						759,31
Preço Unitário Adotado						759,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PAR		M	30/11/2016		
2	0201022	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,190000	1,37	1,63
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	3,97	0,04
Sub-Total de MATERIAL						1,67
Serviços Auxiliares						
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029843	13,58	0,41
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029146	16,63	0,48
Total de Serviços Auxiliares						0,89
Custo Direto Total						2,56
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						2,56
Preço Unitário Adotado						2,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PAR		M	30/11/2016		
2	0201021	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,190000	1,97	2,34

Wendel Wesley de L. Luciano
Engenheiro Civil - CREA/CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	3,97	0,04
			Sub-Total de MATERIAL				2,38
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039790	13,58	0,54
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039193	16,63	0,65
			Total de Serviços Auxiliares				1,19
			Custo Direto Total				3,57
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				3,57
			Preço Unitário Adotado				3,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.33		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PAR M		30/11/2016			
	2	0200996	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,015000	10,09	10,24
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	3,97	0,04
			Sub-Total de MATERIAL				10,28
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062670	13,58	0,85
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063664	16,63	1,06
			Total de Serviços Auxiliares				1,91
			Custo Direto Total				12,19
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				12,19
			Preço Unitário Adotado				12,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
17.34		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR M		30/11/2016			
	2	0200988	CABO DE COBRE. RIGIDO. CLASSE 2. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,015000	26,76	27,16
	2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	3,97	0,04
			Sub-Total de MATERIAL				27,20
			Serviços Auxiliares				
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103852	13,58	1,41
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103852	16,63	1,73
			Total de Serviços Auxiliares				3,14
			Custo Direto Total				30,34
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				30,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,65%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				30,34
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.35		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLUN	UN	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,30	5,30
	A 91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	11,80	11,80
		Total de Serviços Auxiliares				17,10
		Custo Direto Total				17,10
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.36		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A	UN	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,30	5,30
	A 92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	24,94	24,94
		Total de Serviços Auxiliares				30,24
		Custo Direto Total				30,24
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				30,24
		Preço Unitário Adotado				30,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.37		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,30	5,30
	A 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	14,98	14,98

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Total de Serviços Auxiliares				20,28
		Custo Direto Total				20,28
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,28
		Preço Unitário Adotado				20,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.38		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,30	5,30
	A 91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	12,79	12,79
		Total de Serviços Auxiliares				18,09
		Custo Direto Total				18,09
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				18,09
		Preço Unitário Adotado				18,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.39		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE	UN	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	5,30	5,30
	A 91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000000	22,20	22,20
		Total de Serviços Auxiliares				27,50
		Custo Direto Total				27,50
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				27,50
		Preço Unitário Adotado				27,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.40		LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA	UN	30/11/2016		
	2.0203799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA. INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1,000000	90,74	90,74
		Sub-Total de MATERIAL				90,74
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A						
		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,969688	16,63	16,13
		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,969688	13,09	12,69
			Total de Serviços Auxiliares				28,82
			Custo Direto Total				119,56
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				119,56
			Preço Unitário Adotado				119,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.41		LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA	UN	30/11/2016		
	2 0203780	LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO. INCLUINDO 1 LAMPADA DE 40 W E REATOR ELETRONICO DE PARTIDA RAPIDA.	UN	1,000000	61,18	61,18
		Sub-Total de MATERIAL				61,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,824055	16,63	13,70
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,824055	13,09	10,79
		Total de Serviços Auxiliares				24,49
		Custo Direto Total				85,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				85,67
		Preço Unitário Adotado				85,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.42		PROJETOR C/LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	08/03/2016		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,243444	10,47	13,02
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,243444	13,46	16,74
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				29,76
	2 0211470	LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	1,000000	36,18	36,18
	2 0211739	PROJETOR REF. MA - 331, FAB. REEME	UN	1,000000	154,13	154,13
		Sub-Total de MATERIAL				200,31
		Custo Direto Total				230,07
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				230,07
		Preço Unitário Adotado				230,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.1		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA	UN	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,002000	40,29	0,08
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,000000	0,38	0,76
	2 0203279	CAIXA INSPECAO. CONCRETO PRE MOLDADO. CIRCULAR. COM TAMPA. D = 60* CM. H= 60* CM	UN	1,000000	118,75	118,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				119,59
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	13,44	13,37
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	16,44	16,35
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,454332	16,47	23,95
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,454332	13,09	19,04
		Total de Serviços Auxiliares				72,71
		Custo Direto Total				192,30
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				192,30
		Preço Unitário Adotado				192,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR		UN	30/11/2016		
	2 0203380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,000000	26,61	26,61
		Sub-Total de MATERIAL				26,61
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396211	13,58	5,38
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396211	16,63	6,59
		Total de Serviços Auxiliares				11,97
		Custo Direto Total				38,58
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				38,58
		Preço Unitário Adotado				38,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.3	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 35.00 MM2 - FORNEC		M	30/11/2016		
	2 0200863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,030000	9,93	10,23
	2 0203396	SUORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16". COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	0,500000	2,98	1,49
	2 0207583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8. COM PARAFUSO DE 4.80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,000000	0,41	0,41
		Sub-Total de MATERIAL				12,13
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,703590	13,58	9,55
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,703590	16,63	11,70
		Total de Serviços Auxiliares				21,25
		Custo Direto Total				33,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				33,38

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				33,38
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.4		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FM		30/11/2016		
	2 0209875	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 50 MM. PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	11,01	11,68
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,010000	1,10	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				11,69
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028848	13,44	0,39
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028848	16,44	0,47
		Total de Serviços Auxiliares				0,86
		Custo Direto Total				12,55
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,55
		Preço Unitário Adotado				12,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.5		TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"	UN	08/03/2016		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,199946	10,47	2,09
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,198951	13,46	2,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,77
	2 0212072	TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8'	UN	1,000000	19,90	19,90
		Sub-Total de MATERIAL				19,90
		Custo Direto Total				24,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				24,67
		Preço Unitário Adotado				24,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.1		GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C	M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,492133	13,46	20,08
	1 0112543	SERVENTE	H	1,911920	9,13	17,46
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				37,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,600000	0,38	0,99
	2 0211659	GRANITO POLIDO CINZA E=2CM	M2	1,050000	142,54	149,67
	2 0217890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,250000	2,74	0,69
		Sub-Total de MATERIAL				151,35
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,025000	278,51	6,96
		Total de Serviços Auxiliares				6,96
		Custo Direto Total				195,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				195,85
		Preço Unitário Adotado				195,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.2		ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	08/03/2016		
	2 0211139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,000000	1.709,32	1.709,32
	2 0211911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,000000	402,29	402,29
		Sub-Total de MATERIAL				2.111,61
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,086500	229,29	19,83
		Total de Serviços Auxiliares				19,83
		Custo Direto Total				2.131,44
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2.131,44
		Preço Unitário Adotado				2.131,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.3		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	08/03/2016		
	2 0211137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,000000	877,72	877,72
		Sub-Total de MATERIAL				877,72
		Custo Direto Total				877,72
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				877,72
		Preço Unitário Adotado				877,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.4		ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	08/03/2016		
	2 0211140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,000000	353,53	353,53
		Sub-Total de MATERIAL				353,53
		Custo Direto Total				353,53
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				353,53
		Preço Unitário Adotado				353,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.5		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	30/11/2016		
	2 0200395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	2,000000	1,25	2,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0207698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 1.1/4". E = *3.25* MM. PESO *3.14* KG/M (NBR 5580)	M	1,000000	21,32	21,32
		Sub-Total de MATERIAL				23,82
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,094982	13,09	40,51
A	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,003000	296,33	0,89
		Total de Serviços Auxiliares				41,40
		Custo Direto Total				65,22
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				65,22
		Preço Unitário Adotado				65,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.6		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS	M2	30/11/2016		
2	0200333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG. D = 2.11 MM (0.026 KG/M)	KG	0,070000	9,10	0,64
2	0200335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG. 3.40 MM (0.0713 KG/M)	KG	0,150000	7,87	1,18
2	0207167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO 2.11 MM (14 BWG). MALHA 5 X 5 CM. H = 2 M	M2	1,050000	7,88	8,27
2	0207696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 2". E = *3.65* MM. PESO *5.10* KG/M (NBR 5580)	M	1,680000	35,72	60,01
		Sub-Total de MATERIAL				70,10
		Serviços Auxiliares				
A	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,497378	16,38	8,15
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,912489	13,09	11,94
		Total de Serviços Auxiliares				20,09
		Custo Direto Total				90,19
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				90,19
		Preço Unitário Adotado				90,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.7		BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	UN	08/03/2016		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,486888	10,47	26,04
1	0112320	ENCANADOR	H	2,486888	13,46	33,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				59,51
2	0210215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	UN	1,000000	1.809,47	1.809,47
		Sub-Total de MATERIAL				1.809,47
		Custo Direto Total				1.868,98
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1.868,98
		Preço Unitário Adotado				1.868,98

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO FAROL DO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	30/11/2016		
	2 0200003	ACIDO MURIATICO. DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,050000	4,49	0,22
		Sub-Total de MATERIAL				0,22
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130611	13,09	1,71
		Total de Serviços Auxiliares				1,71
		Custo Direto Total				1,93
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,93
		Preço Unitário Adotado				1,93

Fortaleza-CE, 12 de Julho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng. Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE TOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	CHP	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	43,25	43,25
	A 5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	16,60	16,60
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	19,80	19,70
	A 88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	15,18	15,18
	A 88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	3,32	3,32
		Total de Serviços Auxiliares				98,05
		Custo Direto Total				98,05
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				98,05
		Preço Unitário Adotado				98,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53786		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	H	30/11/2016		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	13,730000	3,15	43,25
		Sub-Total de MATERIAL				43,25
		Custo Direto Total				43,25
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,25
		Preço Unitário Adotado				43,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5664		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PC	H	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

3	0336531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,000070	237.164,22	16,60
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				16,60
		Custo Direto Total				16,60
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,60
		Preço Unitário Adotado				16,60

Itc	serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Insumo/Aux.	Descrição				
88294			OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1	0104234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,000000	15,88	15,88
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,78
			Serviços Auxiliares				
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
			Total de Serviços Auxiliares				1,02
			Custo Direto Total				19,80
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				19,80
			Preço Unitário Adotado				19,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88237		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30/11/2016			
	2	0212892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,006413	9,04	0,06
	2	0212893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,006413	48,24	0,31
	2	0212894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,006413	13,06	0,08
	2	0212895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,006413	10,05	0,06
	2	0236142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO. ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,006413	1,50	0,01

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Eng. Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

2	0236144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO. PFF 1	UN	0,006413	1,12	0,01
2	0236148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA. FIVELA EM ACO. AJUSTE NO SUSPENSARIO. CINTURA E PERNAS	UN	0,006413	48,24	0,31
2	0236152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR. ARMACAO NYLON. COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,006413	3,91	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Custo Direto Total				0,87
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,87
		Preço Unitário Adotado				0,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1	0104234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,009300	15,88	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88857		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÃO 4X4. PC	H	30/11/2016		
	3	0336531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,000064	237.164,22	15,18
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				15,18
		Custo Direto Total				15,18
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				15,18
		Preço Unitário Adotado				15,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88858		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÃO 4X4. PC	H	30/11/2016		
	3	0336531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 4. POTENCIA LIQUIDA 88 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3.	UN	0,000014	237.164,22	3,32

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,32
		Custo Direto Total				3,32
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				3,32
		Preço Unitário Adotado				3,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5679		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. PCHI		30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	19,80	19,70
	A 88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	15,18	15,18
	A 88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	3,32	3,32
		Total de Serviços Auxiliares				38,20
		Custo Direto Total				38,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				38,20
		Preço Unitário Adotado				38,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0106111	SERVENTE	H	1,000000	8,57	8,57
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,62
		Custo Direto Total				13,09

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %				
	Total da Composição				13,09
	Preço Unitário Adotado				13,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/11/2016		
	2 0200010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,003727	8,17	0,03
	2 0200012	ESCOVA DE ACO. COM CABO. *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,003727	8,00	0,03
	2 0202711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA	UN	0,003727	114,00	0,42
	2 0237456	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL. LISA. PVC TRANSPARENTE. 5/16" X1 MM	M	0,003727	1,34	0,01
	2 0238403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,003727	28,24	0,11
		Sub-Total de MATERIAL				0,60
		Custo Direto Total				0,60
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,60
		Preço Unitário Adotado				0,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA		H	30/11/2016		
	1 0106111	SERVENTE	H	0,017100	8,57	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2016		
	1 0106117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	1,000000	8,94	8,94
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORNE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				13,42
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				13,42
		Preço Unitário Adotado				13,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95309		CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0106117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,011900	8,94	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				16,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,38
		Preço Unitário Adotado				16,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95330		CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,009300	11,90	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	30/11/2016		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	1 0137623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	11,90	11,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				15,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				15,75
		Preço Unitário Adotado				15,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0137623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,006700	11,90	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 31	CHP	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - OREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORNE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,21	0,21
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,17	0,17
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,74	0,74
		Total de Serviços Auxiliares				1,17
		Custo Direto Total				1,17
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,17
		Preço Unitário Adotado				1,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	30/11/2016		
	3 0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000069	3.032,10	0,21
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,21
	Custo Direto Total				0,21
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,21
	Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	30/11/2016		
	3 0310535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000016	3.032,10	0,05
	Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
	Custo Direto Total				0,05
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,05
	Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	30/11/2016		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000057	3.032,10	0,17
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	30/11/2016		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,270000	0,58	0,74
		Sub-Total de MATERIAL				0,74
		Custo Direto Total				0,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,74
		Preço Unitário Adotado				0,74

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHI	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,21	0,21
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,26
		Custo Direto Total				0,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,26
		Preço Unitário Adotado				0,26

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0104750	PEDREIRO	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
	Serviços Auxiliares				
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,20	0,20
	Total de Serviços Auxiliares				1,67
	Custo Direto Total				16,47
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				16,47
	Preço Unitário Adotado				16,47

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA	H	30/11/2016		
1 0104750	PEDREIRO	H	0,017100	11,90	0,20
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,20
	Custo Direto Total				0,20
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,20
	Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHP	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	1,67	1,67
A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
A 90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,16	0,16
A 90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,73	0,73
	Total de Serviços Auxiliares				2,62
	Custo Direto Total				2,62
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				2,62
	Preço Unitário Adotado				2,62

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng. Civil - CREA - Ce 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90582		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRIC	H	30/11/2016		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000760	2.198,60	1,67
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				1,67
		Custo Direto Total				1,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,67
		Preço Unitário Adotado				1,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90583		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRIC	H	30/11/2016		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000027	2.198,60	0,06
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90584		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRIC	H	30/11/2016		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000071	2.198,60	0,16
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRIC	H	30/11/2016		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,58	0,73
		Sub-Total de MATERIAL				0,73
		Custo Direto Total				0,73
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,73
		Preço Unitário Adotado				0,73

Wendel Wascley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE. 42082-D
 CPF: 000.850.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO MARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE		M3	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197956	16,38	3,24
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197956	16,47	3,26
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,185748	13,09	15,52
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,068000	2,62	0,18
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131000	1,73	0,23
		Total de Serviços Auxiliares				22,43
		Custo Direto Total				22,43
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				22,43
		Preço Unitário Adotado				22,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO		CHI	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	1,67	1,67
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				1,73
		Custo Direto Total				1,73
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA		M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,788000	40,29	31,75
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	324,160000	0,38	123,18
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,589000	52,26	30,78
		Sub-Total de MATERIAL				185,71
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,238200	13,09	29,30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,412553	15,75	22,25
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,730000	3,20	2,34
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,690000	1,05	0,72
Total de Serviços Auxiliares						54,61
Custo Direto Total						240,32
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						240,32
Preço Unitário Adotado						240,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014		CHP	30/11/2016		
Serviços Auxiliares						
A	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,85	0,85
A	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	0,20	0,20
A	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,70	0,70
A	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	1,45	1,45
Total de Serviços Auxiliares						3,20
Custo Direto Total						3,20
Taxa de BDI %						-
Total da Composição						3,20
Preço Unitário Adotado						3,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014		H	30/11/2016		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000069	12.333,98	0,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,85
		Custo Direto Total				0,85
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,85
		Preço Unitário Adotado				0,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L	H	30/11/2016		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000016	12.333,98	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L	H	30/11/2016		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000057	12.333,98	0,70
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,70
		Custo Direto Total				0,70
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,70
		Preço Unitário Adotado				0,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L	H	30/11/2016		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	2,500000	0,58	1,45
		Sub-Total de MATERIAL				1,45
		Custo Direto Total				1,45
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,45
		Preço Unitário Adotado				1,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L	CHI	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Serviços Auxiliares				
A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,85	0,85
A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	Total de Serviços Auxiliares				1,05
	Custo Direto Total				1,05
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				1,05
	Preço Unitário Adotado				1,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM	M2	30/11/2016		
2 0204517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	4,118000	0,93	3,83
2 0205068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,031000	10,37	0,32
2 0206189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3,707000	5,32	19,72
	Sub-Total de MATERIAL				23,87
	Serviços Auxiliares				
A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087538	13,42	1,17
A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,523241	16,38	8,57
A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,050000	1,93	0,10
A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,038000	0,06	-
	Total de Serviços Auxiliares				9,84
	Custo Direto Total				33,71
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				33,71
	Preço Unitário Adotado				33,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHP	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A 91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,05	0,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,65%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,000000	0,01	0,01
A 91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,03	0,03
A 91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	1,84	1,84
	Total de Serviços Auxiliares				1,93
	Custo Direto Total				1,93
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				1,93
	Preço Unitário Adotado				1,93

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	30/11/2016		
2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000048	991,00	0,05
	Sub-Total de MATERIAL				0,05
	Custo Direto Total				0,05
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,05
	Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	30/11/2016		
2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000013	991,00	0,01
	Sub-Total de MATERIAL				0,01
	Custo Direto Total				0,01
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,01
	Preço Unitário Adotado				0,01

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	30/11/2016		
2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000031	991,00	0,03
	Sub-Total de MATERIAL				0,03
	Custo Direto Total				0,03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Taxa de BDI %				
		Total da Composição				0,03
		Preço Unitário Adotado				0,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	30/11/2016		
	2 0202705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,170600	0,58	1,84
		Sub-Total de MATERIAL				1,84
		Custo Direto Total				1,84
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				1,84
		Preço Unitário Adotado				1,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91693		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHI	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,05	0,05
	A 91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,000000	0,01	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92791		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTI	KG	30/11/2016		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,070000	3,54	3,79
		Sub-Total de MATERIAL				3,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026162	13,39	0,35
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186517	16,38	3,06
		Total de Serviços Auxiliares				3,41
		Custo Direto Total				7,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,20
		Preço Unitário Adotado				7,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,000000	8,94	8,94
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				1,55
		Custo Direto Total				13,39
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				13,39
		Preço Unitário Adotado				13,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,009300	8,94	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88245		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0100378	ARMADOR	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORNECEDOR: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares				1,58
	Custo Direto Total				16,38
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				16,38
	Preço Unitário Adotado				16,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA	H	30/11/2016		
1 0100378	ARMADOR	H	0,009300	11,90	0,11
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
	Custo Direto Total				0,11
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,11
	Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
1 0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	1,000000	12,52	12,52
1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,42
	Serviços Auxiliares				
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO (IMPERMEABILIZADOR) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
	Total de Serviços Auxiliares				1,68
	Custo Direto Total				17,10
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				17,10
	Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO (IMPERMEABILIZADOR) - HORISTA	H	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

1	0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	0,017100	12,52	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87369		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO	M3	30/11/2016		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,260000	40,29	50,77
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	188,940000	0,74	139,82
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	181,070000	0,38	68,81
		Sub-Total de MATERIAL				259,40
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,310369	13,09	148,05
		Total de Serviços Auxiliares				148,05
		Custo Direto Total				407,45
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				407,45
		Preço Unitário Adotado				407,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87294		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO	M3	30/11/2016		
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,310000	40,29	52,78
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,870000	0,74	129,40
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	167,580000	0,38	63,68
		Sub-Total de MATERIAL				245,86
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,875385	13,09	11,46
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,740280	15,75	58,91
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,880000	3,20	2,82
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHI	2,880000	1,05	3,02
		Total de Serviços Auxiliares				76,21
		Custo Direto Total				322,07
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				322,07
		Preço Unitário Adotado				322,07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DONA BEATRIZ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. A	M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	40,29	46,33
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,510000	0,38	167,77
		Sub-Total de MATERIAL				214,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,435526	13,09	110,42
		Total de Serviços Auxiliares				110,42
		Custo Direto Total				324,52
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				324,52
		Preço Unitário Adotado				324,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88261		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,61
		Custo Direto Total				16,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,41
		Preço Unitário Adotado				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95329		CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,011900	11,90	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,14

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Preço Unitário Adotado					0,14
------------------------	--	--	--	--	------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2016		
	1 0110489	VIDRACEIRO	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					14,80
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIDRACEIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares					1,61
	Custo Direto Total					16,41
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					16,41
	Preço Unitário Adotado					16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91	CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIDRACEIRO) - HORISTA		H	30/11/2016		
	1 0110489	VIDRACEIRO	H	0,011900	11,90	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,14
	Custo Direto Total					0,14
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					0,14
	Preço Unitário Adotado					0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2016		
	1 0112869	TELHADISTA	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORNE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO (TELHADISTA) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				16,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,38
		Preço Unitário Adotado				16,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95385		CURSO DE CAPACITAÇÃO (TELHADISTA) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1	0112869 TELHADISTA	H	0,009300	11,90	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93287		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	CHP	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
A	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	22,42	22,30
A	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,000000	66,37	66,37
A	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,000000	16,89	16,89
A	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,000000	83,26	83,26
A	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,000000	128,18	128,18
A	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,000000	3,62	3,62
		Total de Serviços Auxiliares				320,62


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				320,62
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				320,62
		Preço Unitário Adotado				320,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88296		OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0104254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,000000	18,41	18,41
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				21,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINDASTE) - HORISTA	H	1,000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				1,11
		Custo Direto Total				22,42
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				22,42
		Preço Unitário Adotado				22,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95359		CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINDASTE) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0104254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,013200	18,41	0,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93283		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	H	30/11/2016		
	3 0325954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,000055	1.206.661,60	66,37
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				66,37
		Custo Direto Total				66,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				66,37

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				66,37
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93284		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	H	30/11/2016		
	3 0325954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANCA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,000014	1.206.661,60	16,89
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				16,89
		Custo Direto Total				16,89
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,89
		Preço Unitário Adotado				16,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93285		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	H	30/11/2016		
	3 0325954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANCA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,000069	1.206.661,60	83,26
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				83,26
		Custo Direto Total				83,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				83,26
		Preço Unitário Adotado				83,26


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93286		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	H	30/11/2016		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	221,000000	0,58	128,18
		Sub-Total de MATERIAL				128,18
		Custo Direto Total				128,18
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				128,18
		Preço Unitário Adotado				128,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93296		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	H	30/11/2016		
	3 0325954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANCA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	UN	0,000003	1.206.661,60	3,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,62
		Custo Direto Total				3,62
		Taxa de BDI %				-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO. NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Total da Composição						3,62
Preço Unitário Adotado						3,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93288		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M	CHI	30/11/2016		
		Serviços Auxiliares				
	A 88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,994755	22,42	22,30
	A 93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,000000	66,37	66,37
	A 93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	1,000000	16,89	16,89
	A 93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	1,000000	3,62	3,62
		Total de Serviços Auxiliares				109,18
		Custo Direto Total				109,18
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				109,18
		Preço Unitário Adotado				109,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88278		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0125957	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				16,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,38
		Preço Unitário Adotado				16,38

Wendel Wesley de L. Luciano
Eng.º Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95344		CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA) - HORIST	H	30/11/2016		
	1 0125957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,009300	11,90	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87313		ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CON	M3	30/11/2016		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,060000	54,71	57,99
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,750000	0,38	154,19
		Sub-Total de MATERIAL				212,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,257553	15,75	67,06
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,000000	1,17	1,17
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,280000	0,26	0,85
		Total de Serviços Auxiliares				69,08
		Custo Direto Total				281,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				281,26
		Preço Unitário Adotado				281,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87325		ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMU	M3	30/11/2016		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,870000	54,71	47,60
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	250,930000	0,38	95,35
	2 0207334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	186,800000	8,01	1.496,27
		Sub-Total de MATERIAL				1.639,22
		Serviços Auxiliares				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,744983	15,75	74,73
A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	1,100000	1,17	1,29
A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHI	3,660000	0,26	0,95
	Total de Serviços Auxiliares				76,97
	Custo Direto Total				1.716,19
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				1.716,19
	Preço Unitário Adotado				1.716,19

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	08/03/2016		
	1 0112543 SERVENTE	H	32,279812	9,13	294,71
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				294,71
	2 0210109 AREIA MEDIA	M3	1,216000	40,29	48,99
	2 0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,38	138,70
	Sub-Total de MATERIAL				187,69
	Custo Direto Total				482,40
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				482,40
	Preço Unitário Adotado				482,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0104760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
	Serviços Auxiliares				
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	UPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
	Total de Serviços Auxiliares				1,61

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				16,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,41
		Preço Unitário Adotado				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95324		CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,011900	11,90	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
73548		ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO	M3	30/11/2016		
	2 0200123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	18,000000	5,01	90,18
		Sub-Total de MATERIAL				90,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	1,000000	324,52	324,52
		Total de Serviços Auxiliares				324,52
		Custo Direto Total				414,70
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				414,70
		Preço Unitário Adotado				414,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87301		ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PR	M3	30/11/2016		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,540000	40,29	62,05
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	442,220000	0,38	168,04
		Sub-Total de MATERIAL				230,09
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS TEMPORÁRIOS	H	4,993672	15,75	78,65
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,170000	1,17	1,37

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,850000	0,26	1,00
			Total de Serviços Auxiliares				81,02
			Custo Direto Total				311,11
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				311,11
			Preço Unitário Adotado				311,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1 0104783	PINTOR	H	1,000000	11,90	11,90
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	BRAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEG. ORG - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
	A 88237	CHI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,61
		Custo Direto Total				16,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,41
		Preço Unitário Adotado				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1 0104783	PINTOR	H	0,011900	11,90	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS CC	H	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

1	0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	8,94	8,94
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
1	0137372	FERRAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
Sub-Total de MÃO DE OBRA						11,84
Serviços Auxiliares						
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A	88237	EMI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO) - HORISTA	H	1,000000	0,13	0,13
Total de Serviços Auxiliares						1,60
Custo Direto Total						13,44
Taxa de BDI %						-
Total de Composição						13,44
Preço Unitário Adotado						13,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1-0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	8,94	0,13
Sub-Total de MÃO DE OBRA						0,13
Custo Direto Total						0,13
Taxa de BDI %						-
Total de Composição						0,13
Preço Unitário Adotado						0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1-0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	11,90	11,90
	1-0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1-0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1-0137372	FERRAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1-0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
Sub-Total de MÃO DE OBRA						14,80
Serviços Auxiliares						

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA	H	1,000000	0,17	0,17
	Total de Serviços Auxiliares				1,64
	Custo Direto Total				16,44
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				16,44
	Preço Unitário Adotado				16,44

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA	H	30/11/2016		
1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	11,90	0,17
	Total de MÃO DE OBRA				0,17
	Custo Direto Total				0,17
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				0,17
	Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
1 0106127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	1,000000	8,94	8,94
1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
1 0137372	EXEMPLO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1 0137373	ALGODÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Total de MÃO DE OBRA				11,84
	Serviços Auxiliares				
A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares				1,58
	Custo Direto Total				13,42
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				13,42
	Preço Unitário Adotado				13,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORISTA		H	30/11/2016		
	1 0106127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	0,011900	8,94	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50MM		M	08/03/2016		
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,038795	13,46	0,52
	1 0112543	SERVENTE	H	0,038795	9,13	0,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,87
		Custo Direto Total				0,87
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				0,87
		Preço Unitário Adotado				0,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0589	CAIAÇÃO EM TRES MÃOS EM PAREDES		M2	08/03/2016		
	1 0112395	PEDEIRO	H	0,298427	13,46	4,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				4,02
	2 022496	SUPERFICAL	KG	0,450000	1,05	0,47
		Sub-Total de MATERIAL				0,47
		Custo Direto Total				4,49
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				4,49
		Preço Unitário Adotado				4,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDEIRO	H	0,298427	13,46	4,02
	1 0112543	SERVENTE	H	2,983271	9,13	27,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				31,26
		Custo Direto Total				31,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				31,26
		Preço Unitário Adotado				31,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6		M2	08/03/2016		
	1 0112391	PEDEIRO	H	0,596853	13,46	8,03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	1 0112543	CURVENTE	H	0,595858	9,13	5,44
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,47
		Serviços Auxiliares				
A	00173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,025000	232,15	5,80
		Total de Serviços Auxiliares				5,80
		Custo Direto Total				19,27
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				19,27
		Preço Unitário Adotado				19,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	08/03/2016		
	1 0112543	CURVENTE	H	9,947554	9,13	90,82
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				90,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	40,29	48,99
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,000000	0,38	92,34
		Sub-Total de MATERIAL				141,33
		Custo Direto Total				232,15
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				232,15
		Preço Unitário Adotado				232,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89714		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	30/11/2016		
	2 0200122	TUBO PVC PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,036300	33,69	1,22
	2 0209836	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,050000	8,39	8,81
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 GR	UN	0,059300	29,26	1,74
	2 0238383	LIMPA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,247000	1,10	0,27
		Sub-Total de MATERIAL				12,04
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,736119	13,44	9,89
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,736119	16,44	12,10
		Total de Serviços Auxiliares				21,99
		Custo Direto Total				34,03
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				34,03
		Preço Unitário Adotado				34,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89746	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	30/11/2016		
2.0200301	JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,67	1,67
2.0203528	JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 45 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,53	3,53
2.0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046000	12,33	0,57
	Sub-Total de MATERIAL				5,77
	Serviços Auxiliares				
A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248689	13,44	3,34
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248689	16,44	4,09
	Total de Serviços Auxiliares				7,43
	Custo Direto Total				13,20
	Taxa de 501%				-
	Total da Composição				13,20
	Preço Unitário Adotado				13,20

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	30/11/2016		
2.0200301	JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,67	1,67
2.0201966	CURVA PVC. CURTA 90 GRAUS. 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	10,73	10,73
2.0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046000	12,33	0,57
	Sub-Total de MATERIAL				12,97
	Serviços Auxiliares				
A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248689	13,44	3,34
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,248689	16,44	4,09
	Total de Serviços Auxiliares				7,43
	Custo Direto Total				20,40
	Taxa de 501%				-
	Total da Composição				20,40
	Preço Unitário Adotado				20,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89778	JUNTA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	30/11/2016		
2.0200301	JANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,67	1,67
2.0203899	JUNTA SIMPLES. PVC. SOLDAVEL. DN 100 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,72	3,72

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

2	0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,046000	12,33	0,57
		Sub-Total de MATERIAL				5,96
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,169108	13,44	2,27
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,169108	16,44	2,78
		Total de Serviços Auxiliares				5,05
		Custo Direto Total				11,01
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				11,01
		Preço Unitário Adotado				11,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89796		TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA	UN	30/11/2016		
	2	0200301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,000000	1,67	3,34
	2	0207091 TE SANITARIO. PVC. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	6,63	6,63
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092000	12,33	1,13
		Sub-Total de MATERIAL				11,10
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328269	13,44	4,41
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328269	16,44	5,40
		Total de Serviços Auxiliares				9,81
		Custo Direto Total				20,91
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,91
		Preço Unitário Adotado				20,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89797		JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM	UN	30/11/2016		
	2	0200301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,000000	1,67	3,34
	2	0203670 JUNÇÃO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,18	9,18
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092000	12,33	1,13
		Sub-Total de MATERIAL				13,65
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2495-01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328269	13,44	4,41
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,328269	16,44	5,40
	Total de Serviços Auxiliares				9,81
	Custo Direto Total				23,46
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				23,46
	Preço Unitário Adotado				23,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
89800	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO	M	30/11/2016		
2 0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,011700	33,69	0,39
2 0209836	TUBO PVC. SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,050000	8,39	8,81
2 0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 GR	UN	0,019100	29,26	0,56
2 0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAU 100	UN	0,053000	1,10	0,06
	Total de Materiais				9,82
	Serviços Auxiliares				
A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	13,44	2,14
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	16,44	2,62
	Total de Serviços Auxiliares				4,76
	Custo Direto Total				14,58
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				14,58
	Preço Unitário Adotado				14,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
89810	JOELHO 45 GRAUS. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTO	UN	30/11/2016		
2 0200301	MANEJO PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,67	1,67
2 0203528	JOELHO PVC. SOLDÁVEL. PB. 45 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,53	3,53
2 0220673	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E FIBROS) (DE 400* G)	UN	0,046000	12,33	0,57
	Total de Materiais				5,77
	Serviços Auxiliares				
A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119371	13,44	1,60
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119371	16,44	1,96
	Total de Serviços Auxiliares				3,56
	Custo Direto Total				9,33

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FORTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Taxa de BDI%						
Taxa de Composição						9,33
Preço Unitário Adotado						9,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89821		LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	30/11/2016		
	2:0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5682)	UN	1,000000	1,67	1,67
	2:0203899	LUVA SIMPLES. PVC. SOLDAVEL. DN 100 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,72	3,72
	2:0220073	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400* G)	UN	0,046000	12,33	0,57
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				5,96
		Serviços Auxiliares				
A	88248	ENCANADOR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079580	13,44	1,07
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079580	16,44	1,31
		Total de Serviços Auxiliares				2,38
		Custo Direto Total				8,34
		Taxa de BDI%				-
		Taxa de Composição				8,34
		Preço Unitário Adotado				8,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89833		TE PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA	UN	30/11/2016		
	2:0200301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5682)	UN	2,000000	1,67	3,34
	2:0207091	TE SANITÁRIO. PVC. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	6,63	6,63
	2:0220073	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400* G)	UN	0,092000	12,33	1,13
		SUB-TOTAL DE MATERIAL				11,10
		Serviços Auxiliares				
A	88248	ENCANADOR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	13,44	2,14
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	16,44	2,62
		Total de Serviços Auxiliares				4,76
		Custo Direto Total				15,86
		Taxa de BDI%				-
		Taxa de Composição				15,86
		Preço Unitário Adotado				15,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89834	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM.	UN	30/11/2016		
2.0200301	PANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. (NBR 5588)	UN	2,000000	1,67	3,34
2.0203670	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,18	9,18
2.0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM BUNDA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,092000	12,33	1,13
	Sub-TOTAL de MATERIAL				13,65
	Encargos Auxiliares				
A 88248	COMBUSTIVEL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	13,44	2,14
A 88267	COMBUSTIVEL DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	16,44	2,62
	Sub-TOTAL de Serviços Auxiliares				4,76
	Preço Direto Total				18,41
	Preço de B.D.B.				-
	Total de Composição				18,41
	Preço Unitário Adotado				18,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89848	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO.	M	30/11/2016		
2.0200122	ADENSIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,013800	33,69	0,46
2.0209836	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5588)	M	1,050000	8,39	8,81
2.0220083	BOCINA LUBRIFICADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 GR	UN	0,022500	29,26	0,66
2.0238383	FITA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,090000	1,10	0,10
	Sub-TOTAL de MATERIAL				10,03
	Encargos Auxiliares				
A 88248	COMBUSTIVEL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268584	13,44	3,61
A 88267	COMBUSTIVEL DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,268584	16,44	4,42
	Sub-TOTAL de Serviços Auxiliares				8,03
	Preço Direto Total				18,06
	Preço de B.D.B.				-
	Total de Composição				18,06
	Preço Unitário Adotado				18,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89851	JUNÇÃO 45 GRAUS. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM.	UN	30/11/2016		
2.0200301	PANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. (NBR 5588)	UN	1,000000	1,67	1,67

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2 0203528	TUBO PVC SODAVEL. PB. 45 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,53	3,53
2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E ALUMINIO) DE 1000* G	UN	0,046000	12,33	0,57
	SUBTOTAL DE MATERIAL				5,77
	Serviços Auxiliares				
A 88248	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238741	13,44	3,21
A 88267	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238741	16,44	3,92
	Total de Serviços Auxiliares				7,13
	Preço Total				12,90
	Preço de BDI				-
	Total da Composição				12,90
	Preço Unitário Ajustado				12,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89856	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA	UN	30/11/2016		
2 020301	TUBO PVC PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. SERIE NORMAL	UN	1,000000	1,67	1,67
2 0203899	LUVA SIMPLES. PVC. SODAVEL. DN 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	3,72	3,72
2 0203578	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E ALUMINIO) DE 1000* G	UN	0,046000	12,33	0,57
	SUBTOTAL DE MATERIAL				5,96
	Serviços Auxiliares				
A 88248	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	13,44	2,14
A 88267	ENCAMADOUR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159161	16,44	2,62
	Total de Serviços Auxiliares				4,76
	Preço Total				10,72
	Preço de BDI				-
	Total da Composição				10,72
	Preço Unitário Ajustado				10,72

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89861	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM	UN	30/11/2016		
2 020301	TUBO PVC PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. SERIE NORMAL	UN	2,000000	1,67	3,34
2 0203670	LUVA SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,18	9,18
2 0203578	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E ALUMINIO) DE 1000* G	UN	0,092000	12,33	1,13
	SUBTOTAL DE MATERIAL				13,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Serviços Auxiliares				
A 88248	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,318322	13,44	4,28
A 88267	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,318322	16,44	5,23
	Taxa de Serviços Auxiliares				9,51
	Valor Global Total				23,16
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				23,16
	Valor Global Ajustado				23,16

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2011	UN	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A 88248	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,267589	13,44	3,60
A 88267	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,709985	16,44	28,11
	Taxa de Serviços Auxiliares				31,71
	Valor Global Total				31,71
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				31,71
	Valor Global Ajustado				31,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. FIXADO EM LAJE	UN	30/11/2016		
2 0200337	WELLS - FOLHA Nº 13 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,006000	9,85	0,06
2 0309636	TUBO DE FIBRA DE VIDRO DN 100 MM. PARA ESGOTO	M	0,150000	8,39	1,26
	ALUMINIO (NBR 5688)				
	SUBSTITUIÇÃO MATERIAL				1,32
	Serviços Auxiliares				
A 88248	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022879	13,44	0,31
A 88267	MANO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,146229	16,44	2,40
	Taxa de Serviços Auxiliares				2,71
	Valor Global Total				4,03
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				4,03
	Valor Global Ajustado				4,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS M/M	M	30/11/2016		

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DO BOMBEIRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.0204350	ALÇA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA TUBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50	UN	0,759000	0,29	0,22
2.0214153	PLACA METÁLICA PERFORADA, L = *18* MM, ROLO DE 30	UN	0,005000	74,36	0,37
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,59
A 88248	MODELA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,028848	13,44	0,39
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,206909	16,44	3,40
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				3,79
	Preço Unitário Adaptado				4,38
					-
					4,38
					4,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91192	CHUVA-VENTO COM ARRANJAMENTO DE TUBO COM DIÂMETRO MÁXIMO		30/11/2016		
A 88248	MODELA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,025864	13,44	0,35
A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,185025	16,44	3,04
A 88629	AREIA PARA TRAZO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),	M3	0,001000	324,52	0,32
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				3,71
	Preço Unitário Adaptado				3,71
					-
					3,71
					3,71

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6087	TA MPA FM CONCE	UN	30/11/2016		
2.0200036	ALÇA DE NYLON 66, 100X50X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	KG	1,440000	3,54	5,10
2.0200337	ALÇA DE NYLON 66, 100X50X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	KG	0,029000	9,85	0,29
2.0200370	AREIA MÉDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	0,016000	40,29	0,64
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)				
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)	KG	5,540000	0,38	2,11
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)	M	2,500000	1,99	4,98
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)				
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)	M3	0,015000	52,26	0,78
2.0201579	AREIA FINA SEM TRANSPORTE)	KG	0,080000	10,56	0,84
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,74
	Preço Unitário Adaptado				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/01/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DEBONERADA) E SEINFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	16,38	1,63
A 88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099476	16,38	1,63
A 88516	OPERADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198951	13,09	2,60
A 83310	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 HP. SFM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,014000	1,17	0,02
	Total de serviços Auxiliares				5,88
	Valor Direto Total				20,62
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				20,62
	Valor Unitário Ajustado				20,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insuno/Aux.	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87335	ARGAMASSA TRACADA (220 CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO			30/11/2016		
	2 0200370 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (RETIRADO DO LANCE SEM TRANSPORTE)		M3	1,250000	40,29	50,36
	2 0201106 CAL HIDRATADA CHH PARA ARGAMASSAS		KG	187,020000	0,74	138,39
	2 0202379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	179,220000	0,38	68,10
	Total de materiais					256,85
	Total de serviços Auxiliares					
A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA		H	4,854406	15,75	76,46
	ENCARGOS PARA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
A 88366	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 HP. CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	1,140000	2,96	3,37
A 88362	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 HP. CHP DIURNO. AF_06/2014		CHI	3,740000	0,68	2,54
	Total de serviços Auxiliares					82,37
	Valor Direto Total					339,22
	Taxa de BDI %					-
	Total da Composição					339,22
	Valor Unitário Ajustado					339,22

Item Serviço	Descrição do Serviço	Insuno/Aux.	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 HP. CHP DIURNO. AF_06/2014			30/11/2016		
	Total de serviços Auxiliares					
A 88367	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 HP. CHP DIURNO. AF_06/2014		H	1,000000	0,55	0,55

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS FIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANDEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2506.01/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SINIFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A-88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,000000	0,13	0,13
A-88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	H	1,000000	0,46	0,46
A-88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	1,82	1,82
	Total de Serviços Auxiliares				2,96
	Total Serviço Total				2,96
	Taxa de IRRF %				-
	Total de Composição				2,96
	Preço Unitário Adjudado				2,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux. Descrição				
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	30/11/2016		
2-0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELETTRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	UN	0,000069	8.036,54	0,55
	Sub-Total de MATERIAL				0,55
	Total Serviço Total				0,55
	Taxa de IRRF %				-
	Total de Composição				0,55
	Preço Unitário Adjudado				0,55

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux. Descrição				
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	H	30/11/2016		
2-0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELETTRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2014	UN	0,000016	8.036,54	0,13
	Sub-Total de MATERIAL				0,13
	Total Serviço Total				0,13
	Taxa de IRRF %				-
	Total de Composição				0,13
	Preço Unitário Adjudado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux. Descrição				
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	30/11/2016		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/01/2019/TP.

FORNECIMENTO: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

2.0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	UN	0,000057	8.036,54	0,46
	Sub Total de MATERIAL				0,46
	Sub Total de Mão de Obra				0,46
	Sub Total de BDI %				-
	Total da Composição				0,46
	Preço Unitário Ajustado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	30/11/2016		
2.0202705	MÁQUINA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	KW/H	3,130000	0,58	1,82
	Sub Total de MATERIAL				1,82
	Sub Total de Mão de Obra				1,82
	Sub Total de BDI %				-
	Total da Composição				1,82
	Preço Unitário Ajustado				1,82

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHI	30/11/2016		
A 88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,55	0,55
A 88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,13	0,13
	Sub Total de Serviços Auxiliares				0,68
	Sub Total de Mão de Obra				0,68
	Sub Total de BDI %				-
	Total da Composição				0,68
	Preço Unitário Ajustado				0,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88630	ARGAMASSA TRACO (AREIA FINA E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO	M3	30/11/2016		
2.0200370	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO DO LOCAL DE M. TRANSPORTE)	M3	1,230000	40,29	49,56
2.0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,040000	0,38	134,92
	Sub Total de MATERIAL				184,48
	Sub Total de Serviços Auxiliares				-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2015 01/2019/19.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESENERGADA) E SEINFRA - 24.1(DESENERGADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A 188577	OPERADOR DE BETONEIRA	H	3,342378	15,75	52,64
	DE MANOUBRA/MISTURADOR COM ENCARGOS				
	DE SERVIÇOS AUXILIARES				
A 88930	BOMBONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L.	CHP	0,780000	1,17	0,91
	COMPACTADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO				
	MOTORES POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP				
	PREÇO AF 16/2014				
A 88931	BOMBONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L.	CHI	2,580000	0,26	0,67
	COMPACTADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO				
	MOTORES POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI				
	PREÇO AF 16/2014				
	Serviços Auxiliares				54,22
	Preço Encargos Totais				238,70
	Impostos Federais				-
	Impostos Municipais				238,70
	Preço Unitário Ajustado				238,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CUBAS AF-03/2016	M3	30/11/2016		
	Serviços Auxiliares				
A 88316	SERVIDOR DE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,935252	13,09	51,51
	Serviços Auxiliares				51,51
	Imposto Encargos Totais				51,51
	Impostos Federais				-
	Impostos Municipais				51,51
	Preço Unitário Ajustado				51,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
94909	CONCRETO FCK = 18 MPa - F24 C13,4B.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	30/11/2016		
2 920670	AREIA MÁXIMA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	M3	0,839000	40,29	33,80
	MÁXIMO 2 SEM TRANSPORTE)				
2 0207179	BRITA 4/8 (SURTAL) COMPOSTO CP II-32	KG	274,060000	0,38	104,14
2 0206721	BRITA 19/25 (SURTAL) COMPOSTO CP II-32	M3	0,581000	52,26	30,36
	BRITA 7/12 (SURTAL) SEM FRETE				
	Serviços Auxiliares				168,30
	Impostos Encargos Totais				26,43
A 138116	SERVIDOR DE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,019353	13,09	26,43
A 188577	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,273287	15,75	20,05
	DE MANOUBRA/MISTURADOR COM ENCARGOS				
	DE SERVIÇOS AUXILIARES				
A 88935	BOMBONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L.	CHP	0,660000	3,20	2,11
	COMPACTADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO				
	MOTORES POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP				
	PREÇO AF 16/2014				
A 88936	BOMBONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L.	CHI	0,620000	1,05	0,65
	COMPACTADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO				
	MOTORES POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI				
	PREÇO AF 16/2014				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2456/2016/TP

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DI. DESONERADA) E SINIFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

	Preços de Serviços Auxiliares				49,24
	Preço Médio Total				217,54
	Preço Médio				-
	Preço de Licitação				217,54
	Preço Médio Adotado				217,54

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/11/2016		
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,000000	12,69	12,69
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,000000	1,83	1,83
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,000000	0,66	0,66
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,000000	0,34	0,34
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,000000	0,07	0,07
		Preço Médio Total OBRA				15,59
		Preço Médio				-
A	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,60	0,60
A	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,22	0,22
		Preço Médio Total				1,69
		Preço Médio				17,28
		Preço de Licitação				-
		Preço Médio Adotado				17,28
		Preço Médio				17,28

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/11/2016		
1	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	0,017100	12,69	0,22
		Preço Médio Total OBRA				0,22
		Preço Médio				0,22
		Preço de Licitação				-
		Preço Médio Adotado				0,22
		Preço Médio				0,22

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
72131	ALVENARIA EM TUBO		M2	30/11/2016		
2	0104752	MOEDOR / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	UN	160,000000	0,24	38,40
		Preço Médio Total				38,40
		Preço Médio				-
		Preço de Licitação				38,40
		Preço Médio Adotado				38,40
		Preço Médio				38,40

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.660.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATICA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATICA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2405.01/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DEZ. PREPARADA) E SINIFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE LAJE PARA OVEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURA EM BICO DE REVO HORIZONTAL DE 300 KG. (M3) (07/2014)	M3	0,022000	339,22	7,46
A 88309	PREPARO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,524960	16,47	25,12
A 88316	TRANSPORTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,692079	13,09	22,15
	Subtotal dos Auxiliares				54,73
	Subtotal Total				93,13
	Preço Unitário				-
	Preço Unitário (preço base)				93,13
	Preço Unitário Adotado				93,13

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87547	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE LAJE PARA OVEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURA EM BICO DE REVO HORIZONTAL DE 300 KG. (M3) (07/2014)	M3	30/11/2016		
A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE LAJE PARA OVEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURA EM BICO DE REVO HORIZONTAL DE 300 KG. (M3) (07/2014)	M3	0,021300	342,52	7,30
A 88209	PREPARO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,348164	16,47	5,73
A 88316	TRANSPORTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127329	13,09	1,67
	Subtotal dos Auxiliares				14,70
	Subtotal Total				14,70
	Preço Unitário				-
	Preço Unitário (preço base)				14,70
	Preço Unitário Adotado				14,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE LAJE PARA OVEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURA EM BICO DE REVO HORIZONTAL DE 300 KG. (M3) (07/2014)	M3	30/11/2016		
2.020970	AREIA MÉDIA - MISTURAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO DO PAVIMENTO DE TRANSPORTE)	M3	1,290000	40,29	51,97
2.0201106	AREIA FINA (M3) PARA ARGAMASSAS	KG	193,700000	0,74	143,34
2.0201379	PORTLAND CEMENTO COMPOSTO CP II-32	KG	185,630000	0,38	70,54
	Subtotal dos Auxiliares				265,85
A 88377	OPERÁRIO DE BETONEIRA (M3) (MÃO DE OBRA) TRANSPORTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,725088	15,75	74,42
A 88843	CONTÊINER PORTÁTIL DE 400 L (M3) (MÃO DE OBRA) MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO (M3) (MÃO DE OBRA) 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP	CHP	1,110000	1,17	1,30

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF. 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 246.03/2019/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DE OPERADORA E SEMFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

A 88831	FORMA DE CONCRETO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO ELÉTRICO POTENCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI (DIÁRIO) A - 10/2014	CHI	3,640000	0,26	0,95
	Valor do Serviço Auxiliares				76,67
	Valor Serviço Total				342,52
	Valor Serviço				-
	Valor Serviço Adotado				342,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9223	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E E	M2	30/11/2016		
2 0240272	FORMA DE CONCRETO PARA FORMAS DE MADEIRA. LUBRIFICANTE EMULSIONADA EM AGUA	L	0,010000	6,23	0,06
2 0240271	APILADOR METALICO DE PILAR. COM ALTURA E ANGULO AJUSTAVEIS. EXTENSAO DE *1.50* A *2.80* M	MES	0,196000	2,55	0,50
2 0240275	MODELADEIRA METALICA VAZADA PARA FORMAS DE CONCRETOS. DIMENSOES: ALTURA DE *8* M. LARGURA DE 1,00 M E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,393000	3,93	1,54
2 0240287	ENCALDAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0.80 A 1.20 M	MES	0,785000	0,97	0,76
2 0240304	CHAVE DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2	KG	0,019000	12,80	0,24
	Valor do Serviço				3,10
A 88739	SALARIO DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS	H	0,139266	13,42	1,87
A 88762	SALARIO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	0,748056	16,38	12,25
A 88734	FORMA DE CONCRETO PARA PILARES E ESTRUTURAS	M2	0,188000	86,81	16,32
	Valor do Serviço				30,44
	Valor Serviço Total				33,54
	Valor Serviço				-
	Valor Serviço Adotado				33,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHA	M2	30/11/2016		
2 0201358	FORMA DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	1,335000	23,65	31,57

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SINIFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

2,0204491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM CONJUNTO APARTELIADA (P/FORMA)	M	2,307000	6,29	14,51
2,0204517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7.0 CM (P/PISTÃO P/30-RMVA)	M	8,291000	0,93	7,71
2,0204598	PEÇA DE MADEIRA NATIVA DOBRO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,215000	10,37	2,23
	Subtotal de Materiais				56,02
	Subtotal de Serviços Auxiliares				
A 38709	ARMAZENAMENTO DE CARGO INTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,274552	13,42	3,68
A 38767	ARMATELADO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,647315	16,38	26,98
A 39507	ARMATELADO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO SOLICITAÇÃO DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP	CHP	0,062000	1,93	0,12
A 39594	ARMATELADO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO SOLICITAÇÃO DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI	CHI	0,214000	0,06	0,01
	Subtotal de Serviços Auxiliares				30,79
	Subtotal de Materiais				86,81
	Subtotal de Serviços				-
	Subtotal de Composição				86,81
	Subtotal de Encargos				86,81

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR	KG	30/11/2016		
2,0200337	ARMAZEM DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	9,85	0,25
2,0200715	ARMAZEM DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	0,743000	0,18	0,13
	Subtotal de Materiais				0,38
	Subtotal de Serviços Auxiliares				
A 38238	ARMAZEM DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	H	0,016115	13,39	0,22
A 38245	ARMAZEM DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	H	0,098779	16,38	1,62
A 38273	ARMAZEM DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,000000	7,19	7,19
	Subtotal de Serviços Auxiliares				9,03
	Subtotal de Materiais				9,41
	Subtotal de Serviços				-
	Subtotal de Composição				9,41
	Subtotal de Encargos				9,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
92793	CORTE E DOBRADO DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	30/11/2016		
2,0200933	CORTE E DOBRADO DE FIOS DE AÇO 100% B.W.G. 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,110000	4,20	4,66
	Subtotal de Materiais				4,66
	Subtotal de Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE COZINHA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SINIFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88238	FORNHEIRO COM ENCARGOS	H	0,019497	13,39	0,26
A 88245	AMARRADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138669	16,38	2,27
	Preço Unitário Auxiliares				2,53
	Preço Unitário Total				7,19
	Preço de 30% de				-
	Preço de 30% de aplicação				7,19
	Preço Unitário Aplicado				7,19

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92003	CONCRETO FCK = 15 MPa (C 15) (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	30/11/2016		
2 0300370	CONCRETO FCK = 15 MPa (C 15) (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	0,831000	40,29	33,48
2 0201379	REVESTIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	271,620000	0,38	103,22
2 0704723	REVESTIMENTO PORTLAND CP II (9.5 a 19 MM) POSTO	M3	0,576000	52,26	30,10
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR SEM FRETE				
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				166,80
	Preço Unitário Auxiliares				
A 88216	AMARRADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,665944	13,09	34,90
A 88217	AMARRADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,681137	15,75	26,48
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
A 88230	FORNHEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. COM MOTOR ELÉTRICO	CHP	0,870000	1,17	1,02
	FORNHEIRO COM MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO				
	FORNHEIRO COM POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP				
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR				
A 88231	FORNHEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. COM MOTOR ELÉTRICO	CHI	0,820000	0,26	0,21
	FORNHEIRO COM MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO				
	FORNHEIRO COM POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI				
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR				
	Preço Unitário Auxiliares				62,61
	Preço Unitário Total				229,41
	Preço de 30% de aplicação				229,41
	Preço Unitário Aplicado				229,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM	UN	30/11/2016		
2 0203146	VÁLVULA EM PLÁSTICO EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,040000	2,70	0,11
2 050153	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	UN	1,000000	2,11	2,11
	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO SEM TUBO E SEM LADRÃO				
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR				2,22
	Preço Unitário Auxiliares				
A 88207	FORNHEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. COM MOTOR ELÉTRICO	H	0,119371	16,44	1,96
	FORNHEIRO COM MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO				
	FORNHEIRO COM POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP				
A 88216	AMARRADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039790	13,09	0,52
	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	Preço Unitário Auxiliares				2,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 21.16.01/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DEBONERADA) E SEINFERA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

					4,70
					-
					4,70
					4,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL DE 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/11/2016		
	2.0203146 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL DE 1/2" X 30CM (L X C)	UN	0,050000	2,70	0,14
	2.0203148 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA LAVABO, 1 X 1/2"	UN	1,000000	5,84	5,84
					5,98
	A 35267 - MANEIO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,079580	16,44	1,31
	A 35316 - MANEIO DE CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029843	13,09	0,39
					1,70
					7,68
					-
					7,68
					7,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
86884	ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30/11/2016		
	2.0203146 - ENGATE FLEXÍVEL DE 1/2" X 30CM (L X C)	UN	0,017500	2,70	0,05
	2.0203141 - ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	UN	1,000000	2,63	2,63
					2,68
	A 35267 - MANEIO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,147224	16,44	2,42
	A 35316 - MANEIO DE CARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049738	13,09	0,65
					3,07
					5,75
					-
					5,75
					5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
86904	LAZARÃO LOUÇA DE 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PARTE DE 1/2" X 30CM PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUI BUCHA DE NYLON S-8	UN	30/11/2016		
	2.0203251 - LAZARÃO DE 1/2" X 30CM PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUI BUCHA DE NYLON S-8	UN	2,000000	1,91	3,82



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DYNAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016/17

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DISONERADA) E SINIFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
210210425	1.0001 - TUBO LONJINICA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,000000	76,92	76,92
210210329	2.0001 - TUBO LONJINICA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	KG	0,050700	40,75	2,07
	2.0002 - TUBO LONJINICA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM				82,81
A 88707	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,387955	16,44	6,38
A 88316	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,189004	13,09	2,47
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				8,85
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				91,66
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				91,66
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				91,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
86906	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO	UN	30/11/2016		
210203146	1.0001 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO	UN	0,030400	2,70	0,08
210215915	1.0001 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO	UN	1,000000	34,72	34,72
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				34,80
A 88707	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,099476	16,44	1,64
A 88316	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,029843	13,09	0,39
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				2,03
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				36,83
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				36,83
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				36,83

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88274	MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/11/2016		
110101155	1.0001 - MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	11,90	11,90
110103370	1.0001 - MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,83	1,83
110103371	1.0001 - MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,66	0,66
110103372	1.0001 - MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,34	0,34
110103373	1.0001 - MARMORISTA/GRANIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,07	0,07
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,80
A 88707	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	1,000000	0,60	0,60
A 88316	1.0001 - BOMBINHA COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	1,000000	0,87	0,87

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/CE.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DETERMINAÇÃO GERAL - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1-95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO (MARMORISTA/GRANITEIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
	Material				
	Encargos Complementares				1,61
	Preço Unitário Total				16,41
	Material				-
	Encargos Complementares				16,41
	Preço Unitário Total				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO (MARMORISTA/GRANITEIRO) - HORISTA	H	30/11/2016		
1-0104755	MATERIAL (MARMORISTA/GRANITEIRO)	H	0,011900	11,90	0,14
	MATERIAL DA OBRA				0,14
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,14
	PREÇO UNITÁRIO				-
	MATERIAL				0,14
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,14
	PREÇO UNITÁRIO				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
1-0102126	MATERIAL	H	1,000000	11,90	11,90
1-0103730	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
1-0103731	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
1-0103732	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,34	0,34
1-0103733	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,07	0,07
	MATERIAL DA OBRA				14,80
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				
1-0103734	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,60	0,60
1-0103735	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
1-0103736	MATERIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,36	0,36
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				1,83
	PREÇO UNITÁRIO				16,63
	MATERIAL				-
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				16,63
	PREÇO UNITÁRIO				16,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA	H	30/11/2016		
1-0102436	MATERIAL	H	0,030100	11,90	0,36
	MATERIAL DA OBRA				0,36
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,36



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE COZINHA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 (011)

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

					0,36
					0,36

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENT. CHP	CHP	30/11/2016		
A_5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. MOTOR DIESEL INDIANIZADA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTAR GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 3,50x1,80x2,20 M.	H	1,000000	65,74	65,74
A_5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. MOTOR DIESEL INDIANIZADA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTAR GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 3,50x1,80x2,20 M.	H	1,000000	13,03	13,03
A_5824	MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	H	0,994755	16,41	16,32
A_5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. MOTOR DIESEL INDIANIZADA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTAR GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 3,50x1,80x2,20 M.	H	1,000000	10,38	10,38
A_5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. MOTOR DIESEL INDIANIZADA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTAR GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 3,50x1,80x2,20 M.	H	1,000000	2,65	2,65
A_5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. MOTOR DIESEL INDIANIZADA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTAR GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 3,50x1,80x2,20 M.	H	1,000000	0,56	0,56
					108,68
					108,68
					-
					108,68
					108,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENT. H	H	30/11/2016		
	MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	L	20,870000	3,15	65,74
					65,74
					65,74
					-
					65,74
					65,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CUBA E LAJOTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016/2016/2016

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ - 24.1(DESCONERADA) - SDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço (Inclui/Aux.)	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5705	CAMINHÃO TCCO. 300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	30/11/2016		
	300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	UN	0,000069	17.676,04	1,22
	300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	UN	0,000069	171.088,47	11,81
	300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				13,03
	300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				13,03
	300347901 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				13,03

Item Serviço	Descrição do Serviço (Inclui/Aux.)	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	13,45	13,45
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	1,83	1,83
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	0,66	0,66
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	0,34	0,34
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	0,07	0,07
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				16,35
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	1,000000	0,06	0,06
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,06
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				16,41
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				16,41
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço (Inclui/Aux.)	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DE CAMINHÃO - HORISTA	H	30/11/2016		
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	0,004100	13,45	0,06
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,06
	1,0000000 - 2016 (CUBA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,06

Wendel Wescley de L. Luciano
Eng. Civil - CREA Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Av. Francisco de Sá, 157 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza - CE, 60822-575
CNPJ Nº 05.025.604/0901-13 Fone (85) 98684-5654
www.dinamicaempresadepreco.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CEMENTA E COA VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 090/2019/TP
 FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DINÂMICA) E SENNERA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

					0,06
					0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço Insumo/Aux.	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89264	CAMINHÃO TOCO. 30/11/2016 2-0217731				
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE		30/11/2016		
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	UN	0,000055	17.676,04	0,97
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,97
	3-0317731	UN	0,000055	171.088,47	9,41
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				9,41
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				10,38
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				-
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				10,38
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				10,38

Item Serviço	Descrição do Serviço Insumo/Aux.	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89265	CAMINHÃO TOCO. 30/11/2016 2-0217731				
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE		30/11/2016		
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	UN	0,000014	17.676,04	0,25
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,25
	3-0317731	UN	0,000014	171.088,47	2,40
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				2,40
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				2,65
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				-
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				2,65
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				2,65

Item Serviço	Descrição do Serviço Insumo/Aux.	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
89266	CAMINHÃO TOCO. 30/11/2016 2-0217731				
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE		30/11/2016		
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	UN	0,000003	17.676,04	0,05
	1.000 UN. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE				0,05

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESONERADA) E SINAPI - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

310357761	TRATOR DE TRATOR, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. UN	0,000003	171.088,47	0,51
	INCLUI: MÁQUINA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,00M POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. (MOTOR COM CARROCERIA)			0,51
	TRATOR COM COMPARTAMENTO			0,56
	TRATOR COM MOTOR			-
	TRATOR COM MOTOR			0,56
	TRATOR COM MOTOR			0,56

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95115	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP		30/11/2016		
A 88498	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP	H	0,994755	18,62	18,52
A 195129	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP	H	1,000000	40,23	40,23
A 95130	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP	H	1,000000	8,40	8,40
A 95131	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP	H	1,000000	47,30	47,30
A 195132	MÁQUINA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA / CHP	H	1,000000	17,86	17,86
					132,31
					132,31
					-
					132,31
					132,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88293	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
1 0125960	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,75	14,75
1 0137170	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	1,83	1,83
1 0137371	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,66	0,66
1 0137372	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,34	0,34
1 0137373	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,07	0,07
					17,65
A 88293	OPERADOR DE DEFUMAGÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGIÁ

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE BARRA LOM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE TANGIÁ/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

FONTE: SINAP/CE Nº 07/2016 (DETERMINAÇÃO DE PREÇO DA DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95355	PREÇO UNITÁRIO (OPERADOR DE MÁQUINA PARA DE FAIXAS) - HORISTA	H	1,000000	0,10	0,10
	Preço de Serviços Auxiliares				0,97
	Margem de Lucro				18,62
					-
					18,62
					18,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA DE DEMARCADORA DE FAIXAS) - HOI H	H	30/11/2016		
	PREÇO UNITÁRIO (OPERADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO) - HOI H	H	0,006700	14,75	0,10
	Preço de Serviços Auxiliares				0,10
	Margem de Lucro				0,10
					-
					0,10
					0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA	H	30/11/2016		
	PREÇO UNITÁRIO (MÁQUINA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA) - UN	UN	0,000091	442.063,13	40,23
	Preço de Serviços Auxiliares				40,23
	Margem de Lucro				40,23
					-
					40,23
					40,23

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA	H	30/11/2016		
	PREÇO UNITÁRIO (MÁQUINA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA) - UN	UN	0,000019	442.063,13	8,40
	Preço de Serviços Auxiliares				8,40
	Margem de Lucro				8,40
					-
					8,40
					8,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA	H	30/11/2016		
	PREÇO UNITÁRIO (MÁQUINA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA) - UN	UN	0,000107	442.063,13	47,30
	Preço de Serviços Auxiliares				
	Margem de Lucro				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2016/TP.

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DE MATERIAIS E SEMIPRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%



ANEXO ANALÍTICA - AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO				
				47,30
				47,30
				47,30
				47,30

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95132	MARQUILHA DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO A FRIO. AUTOPROPELIDA	H	30/11/2016		
	2.02.14221	L	5,670000	3,15	17,86
					17,86
					17,86
					17,86
					17,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88247	AUXILIO DE ELETRICISTAS COMPLEMENTARES	H	30/11/2016		
	1.000.000	H	1,000000	8,94	8,94
	1.000.000	H	1,000000	1,83	1,83
	1.000.000	H	1,000000	0,66	0,66
	1.000.000	H	1,000000	0,34	0,34
	1.000.000	H	1,000000	0,07	0,07
					11,84
					0,60
					0,87
					0,27
					1,74
					13,58
					13,58
					13,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA	H	30/11/2016		
	1.000.000	H	0,030100	8,94	0,27
					0,27
					0,27

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 EMPRESA: DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
 FONTE: SINAPI/CE - NOVEMBRO (DIÁRIO OFICIAL) SEMANA 24.11 (DESIGNADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
					0,27
					0,27

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91176	INSTALAÇÃO DE TUBO DE CANTAS DE PVC OU COBRE DIÂMETROS MÍNIMOS DE 1/2" PARA AMARRAÇÃO DE TUBO DE CANTAS DE PVC (COM 1/2" E PARAFUSO DE ALUMÍNIO)	UN	0,650000	0,63	0,41
					0,41
					0,13
					1,13
					1,26
					1,67
					1,67
					1,67

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91946	SUPOSTE PARAFUSO DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE COMPRIMENTO) PARA PISTOS 4" X 2", PARA SUPOSTE DE TUBOS E INTERRUPTORES ELÉTRICOS (PLACA 4" X 2", PARA SUPOSTE DE TUBOS E INTERRUPTORES ELÉTRICOS)	UN	1,000000	2,14	2,14
					1,11
					3,25
					2,05
					2,05
					5,30
					5,30
					5,30

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91952	INTERMOTOR SIMPLIFICADO SEM SUORTE E SEM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000	5,05	5,05
					5,05
					3,03

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA DE PRECATORIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

FORNECEDOR: SINAPI/CE - NOV/2016 (DESENERADA) - ESTIMADA - 24% (DESENERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88754	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,223820	16,63	3,72
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				6,75
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				11,80
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				-
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				11,80
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				11,80

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
92022	INTEGRADOR SIMILAR (MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1C UN	30/11/2016			
	INTEGRADOR SIMILAR (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)	UN	1,000000	5,75	5,75
	INTEGRADOR SIMILAR (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)	UN	1,000000	5,05	5,05
	INTEGRADOR SIMILAR (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)				10,80
A 88757	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,468530	13,58	6,36
A 88758	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,467535	16,63	7,78
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,14
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,94
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				-
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,94
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				24,94

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91994	TOMADA MEDIA DE (MODULO) 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM SUPORTE	30/11/2016			
	TOMADA MEDIA DE (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)	UN	1,000000	5,75	5,75
	TOMADA MEDIA DE (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)				5,75
A 88757	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,305390	13,58	4,15
A 88758	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,305390	16,63	5,08
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				9,23
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,98
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				-
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,98
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,98

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91998	TOMADA BAIXA DE (MODULO) 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM SUPORTE	30/11/2016			
	TOMADA BAIXA DE (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)	UN	1,000000	5,75	5,75
	TOMADA BAIXA DE (MODULO) (SEM SUPORTE E SEM SUPORTE)				5,75
A 88757	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,233768	13,58	3,17
A 88758	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232773	16,63	3,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS LTDA
OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) QUARTO DE BANHEIRO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
FONTE: SINAPICE Nº 001/2016 (DESCRIÇÃO: SERVIÇO ANALÍTICA - 28.1 (DESOMERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
					229,29
					-
					229,29
					229,29

Item	Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3130	ÁREA DE RIO - EXTERNO	M3	08/03/2016		
1 013244	REMOÇÃO DE TERREIRO	H	0,027555	9,13	0,25
					0,25
2 013245	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 10% DE INCLINAÇÃO HP 180 (CHI)	H		49,00	-
3 013066	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000600	48,50	0,03
4 013246	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 10% DE INCLINAÇÃO HP 180 (CHI)	H	0,013800	244,78	3,38
3 013077	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013100	228,55	2,99
	REMOÇÃO DE TERREIRO				6,40
					6,65
					-
					6,65
					6,65

Item	Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3253	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M3	08/03/2016		
1 013244	REMOÇÃO DE TERREIRO	H	0,207208	9,13	1,89
					1,89
2 013245	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 10% DE INCLINAÇÃO	CJ	0,000400	26.443,58	10,58
					10,58
3 013066	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHI)	H	0,015800	34,65	0,55
3 013067	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHP)	H		94,68	-
3 013077	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHI)	H		16,72	-
3 013078	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHP)	H	0,025800	144,32	3,72
3 013079	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHP)	H	0,041600	370,91	15,43
3 013080	REMOÇÃO DE TERREIRO COM 5% DE INCLINAÇÃO E ESC. HP 111 (CHP)	H	0,041600	111,90	4,66
					24,36
					25,66
					25,66
					62,49
					-
					62,49
					62,49

Item	Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3235	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M3	08/03/2016		
1 013244	REMOÇÃO DE TERREIRO	H	0,058492	19,45	1,14

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
EMPRESA: DINÂMICA SARZINHA EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2016
FONTE: SINAP/CE - NOV/2016 (DESCRIÇÃO DE OBRA - 24.1/DESCONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

ANEXO ANALÍTICO - AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO					
1.00001	MOBILIDADE	H	0,585115	9,13	5,34
1.00002	ALUMINÓIDE CERÁ				6,48
1.00003	ALUMINÓIDE CERÁ	M	1,240000	2,71	3,36
1.00004	ALUMINÓIDE CERÁ	UN	0,009000	2,34	0,02
1.00005	ALUMINÓIDE CERÁ	M	0,060000	2,74	0,16
2.00001	ALUMINÓIDE CERÁ	KG	0,050000	14,18	0,71
2.00002	ALUMINÓIDE CERÁ	IG	0,000500	392,79	0,20
2.00003	ALUMINÓIDE CERÁ	KG	0,540000	8,26	4,46
2.00004	ALUMINÓIDE CERÁ				8,91
3.00001	ALUMINÓIDE CERÁ (CH)	H		24,85	-
3.00002	ALUMINÓIDE CERÁ (CH)	H		13,84	-
3.00003	ALUMINÓIDE CERÁ (CH) PEM (CHP)	S	0,058800	87,17	5,13
3.00004	ALUMINÓIDE CERÁ (CH)	H	0,176400	15,93	2,81
3.00005	EQUIPAMENTO				7,94
3.00006	EQUIPAMENTO				23,33
3.00007	EQUIPAMENTO				-
3.00008	EQUIPAMENTO				23,33
3.00009	EQUIPAMENTO				23,33

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88631	ASSISTENTE TÉCNICO	M3	30/11/2016		
	ASSISTENTE TÉCNICO (PREPARO MANUAL) M3	M3	1,230000	40,29	49,56
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3	KG	355,040000	0,38	134,92
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				184,48
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				111,85
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				111,85
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				296,33
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				296,33
	ASSISTENTE TÉCNICO (RETIRO) M3				296,33

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88315	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	n	30/11/2016		
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	11,90	11,90
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	1,83	1,83
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,66	0,66
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,66	0,66
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,34	0,34
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,34	0,34
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,07	0,07
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,07	0,07
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,80	14,80
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	0,60	0,60

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

FONTE: SINAPI/CE - NOV/2016 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ - 24/11/2016) - DESONERADA - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS: 87,01% e 88,66%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FLS
2359
LEI: 8.666.93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DE PREÇOS ANALÍTICA - AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO					
A 84037	RECURSOS HUMANOS (ELEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,87	0,87
A 84038	RECURSOS HUMANOS (SERRALHEIRO) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
					1,58
					16,38
					-
					16,38
					16,38

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9	CURSO DE CAPACITAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (HORISTA)	H	30/11/2016		
			H	0,009300	11,90	0,11
						0,11
						0,11
						-
						0,11
						0,11

Fortaleza-CE, 14 de Novembro de 2016.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 034.814.982-41

Wendel Westley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO BAIRRO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2019/TP.

FONTE: SIIA/PL/CF - ITEM 0115 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1(DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS

HORISTAS: 87,01% e Mensalista

ANEXO I - PREÇOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Cód	Descrição	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
AC	ALMOÇO	-	-
AD	ALUGUELO	1,50	1,50
AE	ALUGUELO DE VEÍCULO	1,00	1,00
AF	ALUGUELO DE MÁQUINA	3,20	0,20
AG	ALUGUELO DE CAMIÃO	0,60	0,60
AH	ALUGUELO DE TRATOR	2,50	2,50
AI	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 10 CV)	3,00	3,00
AJ	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 15 CV)	8,00	8,00
AK	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 20 CV)	-	-
A	TOTAL DOS HORISTAS E PREÇOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
BA	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 25 CV)	17,87	-
BB	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 30 CV)	3,72	-
BC	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 35 CV)	0,91	0,69
BD	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 40 CV)	10,92	8,33
BE	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 45 CV)	0,08	0,06
BF	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 50 CV)	0,73	0,56
BG	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 55 CV)	1,86	-
BH	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 60 CV)	0,12	0,09
BI	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 65 CV)	10,42	7,96
BJ	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 70 CV)	0,03	0,02
B	TOTAL DOS PREÇOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
CA	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 75 CV)	0,35	4,65
CB	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 80 CV)	0,15	0,11
CC	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 85 CV)	3,56	2,72
CD	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 90 CV)	4,84	3,69
CE	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 95 CV)	0,55	0,41
C	TOTAL DOS PREÇOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
CF	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 100 CV)	7,80	2,98
CG	ALUGUELO DE TRATOR (MÁQUINA DE 105 CV) COM TRATOR E REINCIDÊNCIA DO FGTS	0,53	0,41
D	TOTAL DOS PREÇOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
		87,01	49,68

Fortaleza - CE, 12 de maio de 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.885.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rua José de Alencar, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, CEP: 05000-000

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

www.dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES NO

BAIRRO PARQUE DA PAZ FORTALEZA - MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.

FONTE: SINAPISE - AOV - 010 (DESONERADA) E SEINFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS HORISTAS

87,01% e 88,66%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
FLS
2361
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
L. Et: 8066.93

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	FGTS	1,50	1,50
A3	GRATUAL	1,00	1,00
A4	FGDPA	0,20	0,20
A5	SENAI	0,60	0,60
A6	SENAPE	2,50	2,50
A7	SEMPRE	3,00	3,00
A8	SEMPRE	8,00	8,00
A9	SENAPE	0,00	0,00
A	TOTAL DO GRUPO A - SOMAS BÁSICAS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL FUNDADA	17,88	0,00
B2	FÉRIAS	3,72	0,00
B3	REMUERACAO POR FÉRIAS	0,92	0,69
B4	GRATUAL	10,99	6,33
B5	SEMPRE	0,08	0,06
B6	SEMPRE	0,73	0,56
B7	SEMPRE	1,67	0,00
B8	SEMPRE	0,12	0,09
B9	SEMPRE	11,61	8,80
B10	SEMPRE	0,03	0,02
B	TOTAL DO GRUPO B - SOMAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55
GRUPO C			
C1	SEMPRE	7,26	5,50
C2	SEMPRE	0,17	0,13
C3	SEMPRE	2,44	1,85
C4	SEMPRE	5,00	3,79
C5	SEMPRE	0,61	0,46
C	TOTAL DO GRUPO C - SOMAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73
GRUPO D			
D1	SEMPRE	8,02	3,12
D2	SEMPRE	0,61	0,46
D	TOTAL DO GRUPO D - SOMAS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	8,63	3,58
TOTAL (A+B+C+D)		88,66	50,66

Fortaleza - CE, 22 de Junho de 2019.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

Rua da Liberdade, 997 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CEP: 60253-604/0001-13 Fone (85) 98684-5654

E-mail: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA COMES NO BARRIO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2008.01/2019/IT.
 FONTE: SIA/CE - (IMPLANTADA DESONERADA) E SEINFRA - 24.1 (DESONERADA) - BDI: 27,35% - ENCARGOS DE SÍNCRONISMO: 0,00%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FLS
 2367
 LEI: 8.686.93
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/13 - TCU PLENARIO


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
SI	Síntese	0,40%
SI	Imprevistos	0,97%
SI	Comissões e Impostos	0,59%
SI	Outros	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
		6,16%
	Total	6,16%
Impostos		
		0,65%
	INSS	3,00%
	IRPJ	4,00%
	IRPF	4,50%
	Total	12,15%
Exemplo para Cálculo do B.D.I		
$\frac{100 + (5,36 + 6,16 + 12,15) + (1 + 27,35) + (1 + L)}{100} - 1 \times 100$		
Contribuição e Despesas Indiretas (B.D.I) =		27,35%

- AC - Taxa mensal sobre o valor da prestação de Administração Central;
- SI - Taxa mensal sobre as despesas;
- SI - Taxa mensal sobre o valor dos riscos e imprevistos;
- SI - Taxa mensal sobre o valor dos custos indiretos;
- SI - Taxa mensal sobre o valor dos custos;
- SI - Taxa mensal sobre o valor das comissões e I.P.R.s;
- Outros - Taxa mensal sobre o valor das exigências em edital;

CLASSE
 1) BDI RECORRENDO DE ACORDO COM O ACORDÃO 2622/13, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)
 2) ESSE 9% FOMENTE DE LICITAÇÃO POR FRAÇÕES UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO
 Fortaleza - 13/02/2019

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
 CPF: 008.650.823-54



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e /ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicado(s) para assinatura do Contrato.

NOME: RAFAEL DE SA CRUZ

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 20320490126-0 - FORTALEZA

CPF: 014.815.983-41

DOMICÍLIO: RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

CIDADE: FORTALEZA

UF: CEARÁ

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO S/A

AV. DESSEMPREGADOS JOSE JOSEFINA, 2900 - DIONISIO TORRES – FORTALEZA - CE

GERÊNCIA: CREDITO E FINANÇAS

TELEFONE: (85) 3233-1990

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AV. DE THIERRY PINHEIRO, 100 - ALVARO WEYNE - FORTALEZA - CE

GERÊNCIA: CREDITO E FINANÇAS

TELEFONE: (85) 3233-1990

FORTALEZA - CE, em 10 de JULHO DE 2019.

DINA DYNAMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Endereço: Rua Capitão Gutemberg, 950 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60822-575

CNPJ Nº 25.075.004/0001-13 Fone (85) 98684-5654

E-mail: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br