


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA CNPJ: 74066960/0001-90
EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com FONE: (85) 991872226



ANEXO I CARTA-PROPOSTA

Fortaleza-Ce, 05/08/2020

À
Prefeitura Municipal de ITAITINGA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TP nº. 1507.01/2020/TP
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TP nº. 1507.01/2020/TP, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$163.910,83 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)**, com prazo de execução: **60 (sessenta) dias**. Cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). MARIA DA CONCEIÇÃO SEVERO MOREIRA PEREIRA, portador(a) da carteira de Identidade CI:2003010113962-SSP/CE e CPF: 303.214.173-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de **05 (cinco) anos**, a contar da data de, sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 74066960/0001-90
SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 160386653-15 - CI:98002078660-SSP/CE

- MULTIDICAÇÃO DE PREÇO NA PLANILHA DE SERVIÇOS
- TABELA DE ENCARGOS COM VALORES DIVERGENTES

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
 FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: serciomelo18@hotmail.com

TP nº. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS


ITAINGA-CE BDI=24,23% DATA: 05/08/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM	BDI	COM	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.790,39
1.1		PREPARAÇÃO DAVIA							2.001,80
1.1.1	742091001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	268,56	65,07	333,63	2.001,80
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA							788,60
1.2.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	2,039,50	0,31	0,08	0,39	798,60
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							138.491,53
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							3.128,44
2.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	2,039,50	1,23	0,30	1,53	3.128,44
2.1		PAVIMENTAÇÃO							135.363,09
2.1.1	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	2,039,50	53,43	12,95	66,37	135.363,09
3		DRENAGEM							20.854,67
3.1		DRENAGEM SUPERFICIAL							20.854,67
3.1.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	599,00	28,03	6,79	34,82	20.854,67
4		SINALIZAÇÃO							1.774,24
4.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							1.774,24
4.1.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UNID	5,00	69,77	16,91	86,68	433,39
4.1.2	COMP	PLACA REFLECTIVA D=60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H= 4M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 21/2	SINAPI	UNID	2,00	539,66	130,76	670,42	1.340,85
ORÇAMENTO COM VALOR EM R\$163.910,83 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)						TOTAL GERAL EM R\$			163.910,83

7 295121
 78543
 2020,44
 3116,42
 2125,364,62
 15.000,00
 2020,44
 2020,44

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE
 ENG° CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601059069

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 160386853-15 - Ct: 98002078680-S9P/CE



BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES RELEI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90

FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

TP n°. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS

ITAINGA-CE

BDI=24,23%

DATA: 05/08/2020

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CANT	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		268,56	0,9700
COMP	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,28	16,28
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	12,44	24,88
INSUMO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	0,01000000	195,21	1,95
INSUMO	14417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 25 X 7 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,00000000	4,69	4,69
INSUMO	14491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00000000	6,39	25,57
INSUMO	14813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" DE 2,0 X 1,125" M	M2	1,00000000	194,00	194,00
INSUMO	15075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 314 X 10)	KG	0,11000000	10,85	1,19
SERT	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2			0,31
COMP	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	19,40	0,05
COMP	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00250000	20,63	0,05
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00450000	12,44	0,06
COMP	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00200000	14,85	0,03
COMP	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 1011/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF_11/2015	CHP	0,00100000	79,16	0,08
INSUMO	16204	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 25 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,00288600	4,10	0,01
INSUMO	17247	LOCALIAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,00250000	2,23	0,01
INSUMO	17252	LOCALIAÇÃO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	0,00250000	2,23	0,01
INSUMO	17287	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	GL	0,00044000	53,03	0,02
PAVI	72961	REGULARAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2			1,23
COMP	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00135240	5,22	0,01
COMP	5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,00134240	3,29	0,00
COMP	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI? DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00161090	138,44	0,22
COMP	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,00107390	37,53	0,04
COMP	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00185250	154,56	0,29
COMP	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,00083230	52,94	0,04
COMP	7049	ROLO COMPACTADOR PEDE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00258490	143,98	0,37
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01073960	12,44	0,13
COMP	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00134240	68,34	0,09
COMP	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	CHI	0,00134240	23,89	0,03
PAVI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM, AF_12/2015.	M2			53,43
COMP	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	16,70	4,23
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	12,44	3,15
COMP	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,00550000	6,31	0,03
COMP	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0,12111000	1,10	0,13
COMP	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTÉ DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,00370000	12,77	0,05
COMP	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTÉ DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0,12280000	0,86	0,11
INSUMO	1370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680000	39,29	2,23
INSUMO	14741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00870000	48,69	0,42
INSUMO	136196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR ITJOLINHO/PAVERIHO LANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NOR 9781), COR NATURAL	M2	1,00310000	42,81	43,08

PROPOSTA Nº 1507.01/2020/TP
 LEI Nº 6.666/93
 12/2020
 MUNICIPAL DE ITAITINGA

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
 FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com
 TP nº. 1507.01/2020/TP


PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE
 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS
 ITAITINGA-CE BDI=24,23% DATA: 06/08/2020

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DROP	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.FIO) EM-NO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M				28,03
COMP	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	16,37		5,89
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	12,44		4,48
COMP	88629	MARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	M3	0,00100000	319,82		0,32
INSUMO	1370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	39,29		0,27
INSUMO	14059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 15112" CM (H X L/L2)	M	1,00500000	16,98		17,50
SEDI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID				69,77
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	12,44		4,98
INSUMO	111950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNID	4,00000000	0,19		0,76
INSUMO	113521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM 20" CM	UNID	1,00000000	64,02		64,02
CPU 01		PLACA REFLECTIVA (60X60)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES	UNID				539,66
	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,10000000	109,65		10,96
	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8M, POTÊNCIA 189CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M- CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,90000000	30,11		27,10
	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	19,86		9,93
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	12,44		18,66
	COLETA	PLACA REFLECTIVA Ø60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO COLUNA SIMPLES H=4m EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 "12"	UNID	1,00000000	436,50		436,50
	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MANUAL, AF_07/2016	M3	0,12500000	292,09		36,51

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE
 ENGº CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601069069

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 160386663-16 - CI: 98002078880-SSP/CE



BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

TP nº. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS

ITAITINGA-CE


BDI=24,23%

DATA: 05/08/2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.790,39	50,00	50,00	100,00
			1.395,20	1.395,20	2.790,39
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	138.491,53	50,00	50,00	100,00
			69.245,76	69.245,76	138.491,53
3	DRENAGEM	20.854,67	50,00	50,00	100,00
			10.427,34	10.427,34	20.854,67
4	SINALIZAÇÃO	1.774,24		100,00	100,00
				1.774,24	1.774,24
		163.910,83	81.068,30	82.842,53	163.910,83
			81.068,30	163.910,83	


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
ANTONIO VALTEMIRO RODRIGUES ALBUQUERQUE
ENGº CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601059069


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 160386653-16 - CI: 98002078660-SSP/CE



BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

TP nº. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS

ITAITINGA-CE

BDI=24,23%

DATA: 05/08/2020

COMPOSIÇÃO BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	3,2600
TOTAL		3,5800


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200


I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		12,1500

BDI = 24,23%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE
ENG° CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601059069


BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 160386653-16 - CI: 98002078660-SSP/CE



BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: sergiomelo18@hotmail.com

TP nº. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS

ITAITINGA-CE

BDI=24,23%

DATA: 05/08/2020

ENCARGOS SOCIAIS		C/DESONERAÇÃO		S/DESONERAÇÃO	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000	36,8000	36,8000
B	GRUPO B				
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400	44,9700	16,8400
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600	15,4100	11,8600
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600	0,5000	0,3800
	TOTAL	8,0200	3,1900	17,0500	6,5800

Horista = 85,20% - 114,23%

Mensalista = 48,69% - 72,08%

A + B + C + D

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE
ENG° CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601059089

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 180389853-15 - CI: 98002078660-SSP/CE



BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ANTONIO MENDES 260 J. AMERICA, FORTALEZA-CE CNPJ: 74066960/0001-90
 FONE: (85) 99187-2226 - EMAIL: seraiomelo18@hotmail.com

TP nº. 1507.01/2020/TP

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NA RUA JOÃO FARIAS

ITAINGA-CE

BDI=24,23%

DATA: 06/08/2020

ENCARGOS SOCIAIS

C/DESONERAÇÕES/DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000	36,8000	36,8000
B	GRUPO B				
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300	10,9900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,7500	18,5600	47,7500	18,5600
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600	0,6100	0,4600
	TOTAL	15,4800	11,7300	15,4800	11,7300
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200	17,5700	6,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600	0,6400	0,4900
	TOTAL	8,6300	3,5800	18,2100	7,3200

Horista = 89,66% - 118,24%

Mensalista = 50,66% - 74,40%

A + B + C + D

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 ANTONIO VALTEMAR RODRIGUES ALBUQUERQUE
 ENGº CIVIL REGISTRO NO CREA No.: 0601059089

BV - BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 74066960/0001-90
 SERGIO DA SILVA MELO - REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 16038685-13 - CI: 96002078880-S5P/CE

